



ИО-0323-29

Отчет об оценке

нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085

Дата оценки	16 марта 2023 года
Дата составления отчета	16 марта 2023 года
Заказчик	ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
Исполнитель	ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Оценщик	Васильева Татьяна Юрьевна

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская,
д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50
Тел.: (812) 454-02-00
www.labrium.ru





Первому заместителю Генерального директора,
Финансовому директору
ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости
«Альфа-Капитал Арендный поток»
Списивому А.В.

Уважаемый Александр Витальевич!

В соответствии с Заданием на оценку № 24 от 10 марта 2023 г. к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от 26 ноября 2019 г. с ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (Заказчиком) ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Исполнителем) произведена оценка нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085 (далее – Объект оценки), с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г., по состоянию на 16 марта 2023 года (дата оценки).

Целью и предполагаемым использованием результатов оценки являлось определение справедливой стоимости Объекта оценки для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток».

Следует отметить, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, при этом государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет об оценке выполнен в соответствии с Заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений и ограничений. На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем Отчете об оценке, мы пришли к заключению:

Справедливая стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085, с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г.¹, по состоянию на 16 марта 2023 года составляет:

286 861 000 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС.

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Найчук С. О.

Оценщик
Васильева Т. Ю.

¹ Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. и в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации (24 ноября 2017 г.) не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы



ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5
1.1. Основные факты и выводы	5
1.2. Задание на оценку	5
1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике	11
1.4. Принятые при проведении оценки допущения и ограничения	11
1.5. Используемые стандарты оценки	15
1.6. Процесс оценки	16
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	16
2.1. Состав объекта оценки	16
2.2. Перечень использованных при проведении оценки данных	16
2.3. Юридическое описание	17
2.4. Описание местоположения	19
2.5. Описание улучшений	21
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЫНКА	26
3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок объекта оценки	26
3.2. Определение сегмента рынка объекта оценки	29
3.3. Анализ рынка торговой недвижимости в формате стрит-ритейл г. Москвы	29
3.3.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений	31
3.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены	35
3.3.3. Основные выводы	46
3.4. Анализ ликвидности	47
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	47
РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ	48
5.1. Обоснование выбора подходов и методов оценки	48
5.2. Сравнительный подход	53
5.2.1. Выявление сопоставимых объектов	53
5.2.2. Определение единиц сравнения и элементов сравнения	56
5.2.3. Внесение корректировок	56
5.2.4. Итоговый расчет стоимости сравнительным подходом	63
5.3. Доходный подход	66
5.3.1. Выбор модели денежного потока	66
5.3.2. Определение длительности прогнозного периода	66
5.3.3. Прогноз ПВД	67
5.3.4. Прогноз ДВД	80
5.3.5. Прогноз операционных расходов (ОР)	84
5.3.6. Прогноз чистых операционных доходов (ЧОД)	86
5.3.7. Определение ставки дисконтирования	86
5.3.8. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде	87
5.3.9. Расчет терминальной стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозном периоде	88
5.3.10. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода	88
РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ НА НАЛИЧИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА АРЕНДЫ	89
РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ	92
ПРИЛОЖЕНИЯ	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ	97
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	110
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	136



Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные факты и выводы

Таблица № 1. Основные факты и выводы

Показатель	Характеристика
Основание для проведения Оценщиком оценки Объекта оценки	Задание на оценку № 24 от 10 марта 2023 г. к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от 26 ноября 2019 г.
Дата составления и порядковый номер Отчета об оценке	ИО-0323-29 от 16 марта 2023 года
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки	Нежилое помещение, расположенное по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке	<i>Нежилое помещение:</i> Затратный: Не применялся. Рыночный (сравнительный): 335 910 562 руб. с НДС Доходный: 299 868 228 руб. с НДС <i>Контрактный нематериальный актив (корректировка на наличие долгосрочного договора аренды):</i> Затратный: Не применялся. Рыночный (сравнительный): Не применялся Доходный: 22 900 531 руб. с НДС
Итоговая величина справедливой стоимости	Справедливая стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085, с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г.², по состоянию на 16 марта 2023 года составляет: 286 861 000 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС.
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости (полученного результата)	Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки – для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Итоговая величина стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (в действующей редакции)).
Степень ликвидности Объекта оценки	Средняя

1.2. Задание на оценку

1. В соответствии с п.1.1 Договора № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от «26» ноября 2019 г. (далее – «Договор»), Заказчик поручает, а Оценщик принимает на себя обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, Федеральными стандартами оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик, и требованиями Договора устанавливать в отношении объектов оценки рыночную (справедливую) стоимость.

2. Оценка рыночной (справедливой) стоимости недвижимого имущества, составляющего Фонд, проводится нижеуказанным специалистом-оценщиком (далее по тексту настоящего пункта – «Оценщик»), имеющих соответствующую квалификацию и образование (указывается применимый):

2.1. Васильевой Татьяной Юрьевной, Профессиональная деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00224/20-02 от 30 ноября 2021 года, страховая сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, период страхования с 18 мая 2020 года по 31 декабря 2024 года, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 020332-1 от 31 мая 2021 года, членство в членство в Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), рег. № 3996 от 25 сентября 2020 года, место нахождения СРО: 119311, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, пом. XXIII. Стаж осуществления оценочной деятельности – более 21 (Двадцати одного) года. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а

² Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. и в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации (24 ноября 2017 г.) не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы



также внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Оценщик, к Оценщику не применялись.

Страховая сумма является дополнительным обеспечением в возмещении убытков, помимо обязанности непосредственно проводящего оценку оценщика-эксперта возмещать убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам.

Исполнитель в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» принимает на себя обязательства по дополнительному обеспечению обязанности Оценщика возместить убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам на следующих условиях: по Договору Исполнитель несет дополнительную ответственность по отношению к ответственности Оценщика в соответствии с полисом страхования ответственности Исполнителя при осуществлении оценочной деятельности, выданным АО «АльфаСтрахование» от 16 декабря 2021 года № 7811R/776/00134/7-05, срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 года по 31 декабря 2025 года, в размере реального ущерба, понесенного Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора со стороны Оценщика. Размер дополнительной ответственности Исполнителя ограничивается страховой суммой 1 101 000 000 (Один миллиард сто один миллион) рублей, указанной в полисе АО «АльфаСтрахование» № 7811R/776/00134/7-05. Дополнительная ответственность Исполнителя наступает субсидиарно при недостаточности страховой суммы в соответствии с полисом страхования ответственности Оценщика при осуществлении им оценочной деятельности. Основанием наступления дополнительной ответственности Исполнителя является вступившее в законную силу решение, арбитражного суда, суда общей юрисдикции или признанное страховщиком и Исполнителем наступление страхового случая, указанного в полисе АО «АльфаСтрахование» № 7811R/776/00134/7-05.

Исполнитель является членом СРО АССОЦИАЦИЯ «СООБЩЕСТВО ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ «СМАО», свидетельство № 1220 от 30 июня 2009 г. Сертификат № 0005 от 28.09.2009 г. о соответствии требованиям статьи 15.1 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», выданный АССОЦИАЦИЕЙ «СМАО», подтверждает факт соответствия ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» требованиям к юридическому лицу.

3. Указание на то, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом: Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. (в действующей редакции).

4. При проведении оценки Оценщик применяет следующие стандарты оценочной деятельности (указываются применимые):

- 4.1. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» (утв. приказом Министерства экономического развития Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.2. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.3. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.4. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.5. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.6. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
- 4.7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611) (в действующей редакции);
- 4.8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);
- 4.9. Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 декабря 2015 г.
- 4.10. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО, в котором состоит соответствующий Оценщик, указанный в п. 2 Задания на оценку.



5. Объект оценки/ Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей/ Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики:

- Нежилое помещение, расположенное по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085.

6. Цель оценки имущества: определение справедливой стоимости Объекта оценки для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток».

7. Вид стоимости: справедливая стоимость с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

8. Предпосылки стоимости и основания для их установления:

- Предполагается использование объекта оценки без совершения сделки с ним;
- Пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники);
- Предполагаемым использованием объекта является текущее использование;
- Характер гипотетической сделки – добровольный в типичных условиях.

Согласно п. 11 ФСО II предпосылки стоимости могут отличаться от обстоятельств фактической сделки или фактического использования объекта. Предпосылкой стоимости может быть гипотетическая сделка, в том числе тогда, когда цель оценки не связана со сделкой.

Согласно п. 4 ФСО II предпосылки о предполагаемой сделке с неопределенными лицами (гипотетическими участниками) являются рыночными предпосылками. Предпосылки о конкретных участниках сделки, конкретных пользователях объекта являются нерыночными предпосылками.

9. В рамках настоящей оценки принимаются рыночные предпосылки, которые соответствуют виду определяемой стоимости.

10. Дата определения стоимости оцениваемого имущества: 16 марта 2023 г.

11. Форма представления итоговой стоимости: Результат оценки выражается в рублях и представляется в виде числа.

12. Общие допущения и ограничения:

11.1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом оговоренных по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости. Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Исполнителя / Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя / Оценщика относительно формы и контекста распространения. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью. Исполнитель / Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем / Оценщиком как наиболее существенные для понимания содержания Отчета и/или раскрытие которых соответствует политике конфиденциальности Заказчика. При этом в архиве Исполнителя / Оценщика хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.

11.2. Отчет об оценке и результаты оценки, указанные в нем, могут быть использованы только в соответствии с указанной в Задании на оценку целью оценки. В случае использования результатов оценки, представленных в настоящем Отчете об оценке, в иных целях, кроме цели оценки согласно Заданию на оценку, Оценщик не несет ответственность за возможные последствия таких действий Заказчика и/или третьих лиц.

11.3. Отчет об оценке содержит профессиональное суждение Исполнителя / Оценщика относительно стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем / Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.

11.4. От Исполнителя / Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других уполномоченных органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда или других уполномоченных органов.

11.5. При проведении оценки Исполнитель / Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки, предоставленную Заказчиком. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной ему Заказчиком исходной информации. Исполнитель / Оценщик допус-



кает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Исполнитель / Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отраженных в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки.

11.6. Владелец / покупатель актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению всегда является заинтересованной стороной.

11.7. Исполнитель / Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки.

11.8. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые Исполнитель / Оценщик считает достоверными. Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые Исполнителем / Оценщиком и содержащиеся в Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Исполнителя / Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Исполнитель / Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные Исполнителем / Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.

11.9. В рамках оказания услуг по оценке Исполнитель / Оценщик не проводит специальные экспертизы и аудит, в том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, финансовый аудит, строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оценки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки.

11.10. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Исполнителя / Оценщика и в объем работ по договору. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за достоверность данных, предоставленных Заказчиком о техническом состоянии Объекта оценки.

11.11. Исполнитель / Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственность за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании на оценку не указано иное.

11.12. Документы, предоставленные Заказчиком (правоподтверждающие документы, техническая документация) составлены по состоянию на различные даты. По данным Заказчика данные документы являются наиболее актуальными в отношении оцениваемых объектов. Оценка производится из допущения об их актуальности и достоверности на дату оценки.

11.13. Исполнитель / Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель / Оценщик не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.

11.14. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых внешних факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя / Оценщика не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их обнаружение.

11.15. Оценка проводится без учета обременения договорами ипотеки/залога, если таковые имеются.



11.16. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.

11.17. Итоговая величина стоимости Объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки.

11.18. Описание факторов неопределенности, которые существенно влияют или могут влиять на результаты оценки, выполнено на основании анализа Исполнителя / Оценщика влияния факторов существенной неопределенности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоянию на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы:

- связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;
- связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации;
- связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией.

Исполнитель / Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных факторов существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При этом Исполнитель / Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным и не поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличаться в зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый характер. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной неопределенности оценки.

11.19. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идет активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 06 марта 2022 г. «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 01 января 2023 г. воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов). В частности, долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные в состав активов ЗПИФ для квалифицированных инвесторов до 18 февраля 2022 г., оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на эту дату, а бумаги, приобретенные в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 г., оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения. Краткосрочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допускает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению Исполнителя / Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Исполнителя / Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации.

11.20. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к Объекту оценки в целом. Любое соотношение части стоимости с какими-либо частями объекта является неправомерным, если это не оговорено в Отчете.



11.21. Расчет стоимости Объекта оценки провести с учетом наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. и в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации (24 ноября 2017 г.) не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

Согласно п. 4 ФСО III в процессе оценки для определения стоимости может требоваться установление допущений в отношении объекта оценки и (или) условий предполагаемой сделки или использования объекта оценки. Эти допущения могут быть приняты на любом этапе процесса оценки до составления отчета об оценке.

Согласно пп. 11 п. 7 ФСО VI кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте Отчета об оценке могут быть дополнительно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости.

13. Специальные допущения: Необходимость специальных допущений не выявлена.

14. Ограничения оценки: Оценка проводится по фотоматериалам, предоставленным Заказчиком, осмотр Объекта оценки не производился по независящим от Исполнителя / Оценщика причинам. Данный факт согласован с Заказчиком и отражен в Задании на оценку. В случае выявления отличий в фактическом состоянии Объекта оценки на дату оценки от сведений, формирующихся на основании предоставленных фотоматериалов, итоговая величина стоимости может быть скорректирована. При этом Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за вероятность наступления данного события и его последствия.

Необходимость иных ограничений в отношении источников информации и объема исследования, кроме приведенных выше общих допущений и ограничений, не выявлена.

15. Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в т. ч. в отношении каждой из частей Объекта оценки:

- право долевой собственности, ограничения (обременения) права- аренда.

16. Особенности проведения осмотра Объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют: Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов.

17. Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке Объекта оценки: Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя / Оценщика относительно формы и контекста распространения, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью.

18. Указание на форму составления отчета об оценке: полная электронная версия отчета, полученная по системе электронного документооборота (ЭДО «Диадок»).

19. Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки для отражения в задании на оценку:

- необходимость привлечения внешних организаций и квалифицированных отраслевых специалистов не выявлена;
- сведения о предполагаемых пользователях результата оценки и отчета об оценке помимо заказчика оценки отсутствуют;
- специфические требования к отчету об оценке в отношении формы и объема раскрытия в отчете информации определяются политикой конфиденциальности Заказчика, иные специфические требования отсутствуют;
- необходимость проведения дополнительных исследований и определения иных расчетных величин, которые не являются результатами оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки, отсутствует;
- предпосылки о способах использования, отличных от наиболее эффективного и о вынужденной продаже отсутствуют;
- процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

20. Дата представления Отчета Заказчику: не позднее до 16 марта 2023 г.



1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Таблица № 2. Сведения о Заказчике

Показатель	Характеристика
Полное и (или) сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»)
Основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица	1027739292283 от 01 октября 2002 г.
Место нахождения	123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

Таблица № 3. Сведения об Оценщике (-ах), привлеченных специалистах и юридическом лице, с которым Оценщик (-и) заключил (-и) трудовой договор

Показатель	Характеристика
Сведения об Оценщике (Оценщиках), проводившем (проводивших) оценку и подписавшем (подписавших) Отчет об оценке	
Ф.И.О.	Васильева Татьяна Юрьевна
Номер контактного телефона	Тел. 8 (812) 454-02-00
Место нахождения Оценщика (почтовый адрес)	191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 114А, БЦ «РОССТРО»
Адрес электронной почты Оценщика	tatiana.vasilieva@labrium.ru
Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков	«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков». Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII (7 этаж). Регистрационный номер 3996 от 25 сентября 2020 года
Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор	
Полное и (или) сокращенное наименование	(ООО) «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица	ОГРН 1027804899968
Место нахождения	Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки	
Ф.И.О. и квалификация привлеченного специалиста	Не привлекался
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"	
<p>Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.</p> <p>В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора.</p> <p>Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, и такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика.</p> <p>Вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и Исполнителя, негативно влияющее на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки, отсутствует.</p> <p>Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.</p> <p>Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.</p> <p>Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.</p>	

1.4. Принятые при проведении оценки допущения и ограничения

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом оговоренных по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости. Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Исполнителя / Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя / Оценщика относительно формы и контекста распространения. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью. Исполнитель / Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем / Оценщиком как наиболее существенные для понимания содержания Отчета и/или раскрытие которых соответствует политике конфиденциальности Заказчика. При этом в архиве Исполнителя / Оценщика хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.

2. Отчет об оценке и результаты оценки, указанные в нем, могут быть использованы только в соответствии с указанной в Задании на оценку целью оценки. В случае использования результатов оценки, представленных в настоящем Отчете об оценке, в иных целях, кроме цели оценки согласно Заданию на оценку, Оценщик не несет ответственность за возможные последствия таких действий Заказчика и/или третьих лиц.

3. Отчет об оценке содержит профессиональное суждение Исполнителя / Оценщика относительно



стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем / Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.

4. От Исполнителя / Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других уполномоченных органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда или других уполномоченных органов.

5. При проведении оценки Исполнитель / Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки, предоставленную Заказчиком. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной ему Заказчиком исходной информации. Исполнитель / Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Исполнитель / Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отраженных в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки.

6. Владелец / покупатель актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению всегда является заинтересованной стороной.

7. Исполнитель / Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки.

8. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые Исполнитель / Оценщик считает достоверными. Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые Исполнителем / Оценщиком и содержащиеся в Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Исполнителя / Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Исполнитель / Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные Исполнителем / Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.

9. В рамках оказания услуг по оценке Исполнитель / Оценщик не проводит специальные экспертизы и аудит, в том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, финансовый аудит, строительную-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оценки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки.

10. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Исполнителя / Оценщика и в объем работ по договору. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за достоверность данных, предоставленных Заказчиком о техническом состоянии Объекта оценки.

11. Исполнитель / Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственность за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании на оценку не указано иное.

12. Документы, предоставленные Заказчиком (правоподтверждающие документы, техническая документация) составлены по состоянию на различные даты. По данным Заказчика данные документы являются наиболее актуальными в отношении оцениваемых объектов. Оценка производится из допущения об их актуальности и достоверности на дату оценки.

13. Исполнитель / Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается



на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель / Оценщик не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.

14. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых внешних факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя / Оценщика не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.

15. Оценка проводится без учета обременения договорами ипотеки/залога, если таковые имеются.

16. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.

17. Итоговая величина стоимости Объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки.

18. Описание факторов неопределенности, которые существенно влияют или могут влиять на результаты оценки, выполнено на основании анализа Исполнителя / Оценщика влияния факторов существенной неопределенности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоянию на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы:

- связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;
- связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации;
- связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией.

19. Исполнитель / Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных факторов существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При этом Исполнитель / Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным и не поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличаться в зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый характер. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной неопределенности оценки.

20. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идет активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 06 марта 2022 г. «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 01 января 2023 г. воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов). В частности, долговые и долевыми ценные бумаги, приобретенные в состав активов ЗПИФ для квалифицированных инвесторов до 18 февраля 2022 г., оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на эту дату, а бумаги, приобретенные в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 г., оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения. Краткосрочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допускает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению Исполнителя / Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически



пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Исполнителя / Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации.

21. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к Объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какими-либо частями объекта является неправомерным, если это не оговорено в Отчете.

22. Расчет стоимости Объекта оценки провести с учетом наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. и в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации (24 ноября 2017 г.) не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

23. Согласно п. 4 ФСО III в процессе оценки для определения стоимости может требоваться установление допущений в отношении объекта оценки и (или) условий предполагаемой сделки или использования объекта оценки. Эти допущения могут быть приняты на любом этапе процесса оценки до составления отчета об оценке.

24. Согласно пп. 11 п. 7 ФСО VI кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте Отчета об оценке могут быть дополнительно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости.

Специальные допущения и ограничения Необходимость специальных допущений не выявлена.

Иные существенные допущения

25. Ограничения оценки: Оценка проводится по фотоматериалам, предоставленным Заказчиком, осмотр Объекта оценки не производился по независящим от Исполнителя / Оценщика причинам. Данный факт согласован с Заказчиком и отражен в Задании на оценку. В случае выявления отличий в фактическом состоянии Объекта оценки на дату оценки от сведений, формирующихся на основании предоставленных фотоматериалов, итоговая величина стоимости может быть скорректирована. При этом Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за вероятность наступления данного события и его последствия.

26. Необходимость иных ограничений в отношении источников информации и объема исследования, кроме приведенных выше общих допущений и ограничений, не выявлена.

27. Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в т. ч. в отношении каждой из частей Объекта оценки:

- право долевой собственности, ограничения (обременения) права- аренда.

28. Особенности проведения осмотра Объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют: Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов.

29. Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке Объекта оценки: Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя / Оценщика относительно формы и контекста распространения, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью.

30. Указание на форму составления отчета об оценке: полная электронная версия отчета, полученная по системе электронного документооборота (ЭДО «Диадок»).

31. Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки для отражения в задании на оценку:

- необходимость привлечения внешних организаций и квалифицированных отраслевых специалистов не выявлена;
- сведения о предполагаемых пользователях результата оценки и отчета об оценке помимо заказчика оценки отсутствуют;
- специфические требования к отчету об оценке в отношении формы и объема раскрытия в отчете информации определяются политикой конфиденциальности Заказчика, иные специфические требования отсутствуют;
- необходимость проведения дополнительных исследований и определения иных расчетных величин, которые не являются результатами оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки, отсутствует;



- предпосылки о способах использования, отличных от наиболее эффективного и о вынужденной продаже отсутствуют;
 - процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.
32. Дата представления Отчета Заказчику: не позднее до 16 марта 2023 г.

Прочие допущения, не отраженные в Задании на оценку. Отсутствуют.

1.5. Используемые стандарты оценки

Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» (Приложение N 1 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» (Приложение N 2 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» (Приложение N 3 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» (Приложение N 4 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» (Приложение N 5 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» (Приложение N 6 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. N 200);

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. N 611 (ред. от 14.04.2022);

Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. N 385 (ред. от 14.04.2022);

Указание Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (в действующей редакции);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);

Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 декабря 2015 г.;

Международные стандарты оценки (МСО)³, в части, не противоречащей перечисленным выше нормативным правовым документам;

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, выполняющий оценку и подписывающий Отчет об оценке.

Методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России, на дату заключения Договора на оценку отсутствуют.

³ При этом следует отметить, что согласно п. 1 ФСО I федеральные стандарты оценки разрабатываются с учетом международных стандартов оценки



1.6. Процесс оценки

Процесс оценки включает следующие действия:

1) согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку объекта оценки (далее - договор на оценку) или в иной письменной форме в случае проведения оценки на основаниях, отличающихся от договора на оценку, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2021, N 27, ст. 5179) (далее - Федеральный закон);

2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;

4) согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости объекта оценки;

5) составление отчета об оценке объекта оценки (далее - отчет об оценке).

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1. Состав Объекта оценки

Объектом оценки, в соответствии с Заданием на оценку является:

- Нежилое помещение, расположенное по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77/03/0005015:6085.

2.2. Перечень использованных при проведении оценки данных

Перечень документов Заказчика, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 июня 2020 г.;

Экспликация к поэтажному плану помещения 02 34 17 0023708 от 11 апреля 2018 г.;

Уведомление о прекращении ипотеки №77/003/231/2018-315,316 от 02 февраля 2018 г.;

Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Акт приема – передачи нежилого помещения от 11 сентября 2016 года по Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Дополнительное соглашение №1 от 12 марта 2018 г. к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Дополнительное соглашение №2 от 18 марта 2019 г. к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Дополнительное соглашение №3 от 06 августа 2020 г. к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Дополнительное соглашение №4 от 31 января 2023 г. к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года;

Уведомление об исправлении технической ошибки 77/009/275/2020-597 от 18 февраля 2020 г.;

Фотоматериалы, предоставленные Заказчиком.

Иные источники

Источниками макроэкономического и регионального анализа выступали официальные сайты администрации муниципального образования, публично-правовых институтов (Банка России и др.) федеральных и му-



ниципальных (региональных) министерств (Минэкономразвития России, Минфин России и др.), федеральной и муниципальной (региональной) служб государственной статистики, сайты региональных геоинформационных систем и т. п.

Источниками анализа сегмента рынка Объекта оценка выступали аналитические материалы консалтинговых агентств (Knight Frank и др.), справочники и сборники оценщика, интернет-сервисы по поиску недвижимости в регионе расположения Объекта оценки (Cian.Ru, Avito.Ru, Malina Property, сайты местных брокеров недвижимости и др.), публикации ведущих деловых изданий России и т. п.

Точные (прямые) ссылки на использованные источники информации приводятся в тексте Отчета.

2.3. Юридическое описание

Таблица № 4. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с Объектом оценки

Показатель	Характеристика
Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости	Право общей долевой собственности (долевая собственность)
Реквизиты правообладателя	Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев ⁴
Обременения, ограничения, сервитуты, интересы третьих лиц ⁵	Доверительное управление, аренда
Балансовая стоимость	Не предоставлена
Основание возникновения права аренды у арендатора	Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года
Сведения о государственной регистрации договора аренды в тех случаях, когда указанная регистрация является обязательной	24.11.2017 г, 77:03:0005015:6085-77/009/2018-7, в пользу ООО «Агроторг», ИНН 7825706086
Срок аренды	10 лет с даты государственной регистрации
Определение правомочий арендатора ⁶	Согласно условиям договора, помещение передается Арендатору для использования в целях осуществления деятельности по розничной торговле продовольственными, непродовольственными и иными товарами, в том числе алкогольной продукцией. Для осуществления торговой деятельности в помещении Арендатор имеет право использовать помещение также в целях организации, сопутствующих административных, складских и подсобных помещений.
Арендная плата и условия индексации (при наличии)	Процентная ставка аренды 7% от Товарооборота, очищенного от НДС, при условии, если полученная арендная плата превышает 3 000 000 руб. В противном случае величина арендной платы составляет 3 600 000 руб. в месяц с учетом НДС ⁷ (минимальная величина арендной платы). Арендная ставка по договору включает эксплуатационные расходы и НДС и не включает расходы на коммунальные услуги. Размер арендной платы может индексироваться не более 5% от предыдущего размера Минимальной ставки путем направления Арендатору уведомления. Согласно доп. Соглашения № 4 от 31.01.2023г. за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 индексация арендной ставки не применяется.
Ежемесячная арендная плата за оцениваемое помещение согласно договору аренды с учетом НДС (минимальная величина арендной платы), руб. ⁸	3 600 000
Контрактная ставка с НДС с эксплуатационными расходами, без учета коммунальных расходов, руб. за кв. м в год	46 784
Условия расторжения договора (5.4-5.6 Договора) ⁹	Арендатор вправе в любой момент в одностороннем порядке отка-

⁴ В связи с отсутствием информации о владельцах паёв (являются ли владельцы физическими или юридическими лицами, и их реквизитов), Оценщик не указывал реквизиты юридического лица, необходимые согласно ст. 11 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и п. 8 ФСО №3

⁵ При этом должны описываться все правовые характеристики объекта, которые принимались во внимание при оценке – как зарегистрированные в установленном порядке, так и не зарегистрированные, но существенные при определении стоимости

⁶ Существенные условия

⁷ Согласно Дополнительному соглашению №3 от 06 августа 2020 г. к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года

⁸ По данным Заказчика в связи с недостижением платы по выручке в размере 3 000 000 руб. фактически Арендатор оплачивает минимальную арендную плату в размере 3 600 000 руб. ежемесячно. Платежная дисциплина Арендатора на высоком уровне.



Показатель	Характеристика
	<p>заться от исполнения договора, письменно уведомив Арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с письменным уведомлением Арендодателя за 30 (тридцать) календарных дней в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • когда Арендодатель создает Арендатору препятствия пользованию Помещением в соответствии с условиями настоящего договора или назначением помещения и не устраняет допущенные нарушения после предъявления Арендатором письменного требования об их устранении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; • переданное помещение имеет препятствующие пользованию недостатки, которые не были оговорены Арендодателем и не могли быть обнаружены Арендатором при осмотре помещения; • неисполнения гарантий, предусмотренных п.1.4 договора, и/или • Арендатор нарушил одно или несколько обязательств, предусмотренных пп.2.1.3, 2.1.5., 2.1.9 договора и не исправил их в срок 20 (двадцать) рабочих дней, и/или • наличия обстоятельств, связанных с действиями Арендодателя, не позволяющих получить лицензию на право осуществления в Здании розничной торговли алкогольной продукцией без ограничения крепости. <p>Арендодатель вправе в судебном порядке требовать расторжения договора в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если Арендатор в течение 2 (двух) и более месяцев подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату; • Арендатор существенно ухудшает помещение; • Арендатор пользуется помещением не по назначению, установленному п.1.2 Договора

Согласно ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инвестиционных фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Таким образом, оцениваемые улучшения принадлежат правообладателю на праве общей долевой собственности. Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с природой данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности.

Вывод:

Изучив предоставленные Заказчиком правоудостоверяющие документы, Оценщик пришел к выводу, что с учетом сделанных в Отчете допущений, свободное обращение Объекта оценки на рынке является физически реализуемым и юридически допустимым.

⁹ Расчет стоимости Объекта оценки согласно заданию на оценку проводится в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

Учитывая текущую макроэкономическую и политическую обстановку, Оценщик считает целесообразным отметить, что настоящая оценка проводится исходя из допущения о планомерном продолжении финансово-хозяйственной деятельности Арендатора и соблюдении договорных отношений.



2.4. Описание местоположения

Объект оценки расположен в районе Восточное Измайлово Восточного административного округа г. Москвы по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1.





Рис. 1. Карта-схема расположения Объекта оценки в масштабе г. Москвы

Таблица № 5. Описание района местоположения Объекта оценки¹⁰

Показатель	Характеристика
Наименование района	Восточное Измайлово ¹¹ — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. Часть исторического района Измайлово.
Границы района	Ограничен с севера Сиреневым бульваром, с запада — 9-й (на юг от Первомайской улицы) и 11-й (на север) Парковыми улицами, с юга — Измайловским проспектом и границей Измайловского лесничества, с востока границей, совпадающей с границей города, служит МКАД до отметки 106,5 км.
Карта района	
Численность населения	Население — 77 314 чел. (2022) ¹²
Транспортная доступность	В непосредственной близости от границ района находится станция метро «Первомай-

¹⁰ <https://realty.rbc.ru/news/5c765d5c9a79473bb7842b1c>

¹¹ Официальный сайт Мэра Москвы, URL: https://v-izm.mos.ru/o_raione/characteristics-of-the-region/; Свободная энциклопедия Википедия, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточное_Измайлово

¹² Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. Без учёта итогов Всероссийской переписи населения 2020 (2021). Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_MO_Site_01-01-2022.xlsx



Показатель	Характеристика
	ская» (формально все четыре выхода на территории района Измайлово). Измайлово отличает сложная транспортная ситуация: район удален от центра, выезд в центр на легковом транспорте по шоссе Энтузиастов или Щелковское шоссе. На территории района находятся станции метро «Измайловская», «Партизанская», «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, а также платформы МЦК «Измайлово» и «Соколиная Гора», однако все они расположены на значительном удалении от жилой части района.
Жилой фонд	Развитый первичный и вторичный рынок жилья.
Социальная и коммерческая инфраструктура	Измайлово - компактный район, поэтому плотность застройки, в том числе инфраструктурными объектами, высокая. В районе 15 общеобразовательных школ (включая языковые и физико-математические) и несколько вузов — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Институт гуманитарного образования, Московский институт медико-социальной реабилитации, а также учебный корпус Российской правовой академии и лаборатории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Крупнейшие достопримечательности Измайлова — филиал Государственного исторического музея «Усадьба Измайлово» на Измайловском острове и Измайловский парк культуры и отдыха. Кроме того, на территории района расположено множество спортивных объектов — стадионы и спорткомплексы МЭЛЗ, «Спартак», «Трудовые резервы», «Ракета», «Вымпел». Крупных торговых и развлекательных центров в Измайлово нет.
Экологическая обстановка	В целом удовлетворительная.

Объект оценки находится в квартале, ограниченном с севера – Первомайская ул., с востока – ул. 15-я Парковая, с юга – ул. Нижняя Первомайская, с запада – 14-я Парковая ул.:




Рис. 2. Карта-схема расположения Объекта оценки в масштабе квартала

Таблица № 6. Характеристика локального местоположения Объекта оценки

Показатель	Значение
Адрес места нахождения Объектов оценки	г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1
Район расположения	Восточное Измайлово (ВАО) 1 км13 от станции метро «Первомайская» (12 мин. пешком). Остановки общественного транспорта находятся в непосредственной близости от Объекта оценки
Транспортная доступность Объектов оценки	

¹³ Здесь и далее расстояния измерены по протяженности автомобильных дорог с помощью интернет-ресурса <https://yandex.ru/maps/>



Показатель	Значение
Интенсивность пешеходных и транспортных потоков	Высокая
Расположение относительно «красной линии»	Первая линия ул. Первомайская (крупная магистраль района)
Транспортная доступность Объекта оценки	Доступ к объекту возможен легковым транспортом, подъезд грузового транспорта ограничен, требуется наличие специального пропуска (с 31 декабря 2021 года изменения касается и автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн) ¹⁴ . Парковка рядом с объектом преимущественно - стихийная, часть дворовых территорий имеют ограниченный доступ (предназначены для автотранспорта жителей домов). Также рядом имеются платные городские парковки ¹⁵ .
Ближайшая инфраструктура Объектов оценки	<p>Объект оценки расположен на первой линии крупной магистрали района (ул. Первомайской) в зоне многоэтажной жилой застройки. Окружающая застройка смешанного характера и представлена ближайшим окружением объекта – преимущественно многоэтажная жилая застройка и объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и прочее).</p> <p>В непосредственной близости от Объекта оценки находятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - многоэтажные жилые дома; - объекты социальной инфраструктуры: школа, детский сад, колледж архитектуры; - объекты общественно-деловой застройки: отделения банков, объекты общепита, продуктовые и промтоварные магазины, отделения связи, салоны красоты и т. п.

2.5. Описание улучшений

Таблица № 7. Описание здания, в котором расположен Объект оценки¹⁶

Наименование	Значение
<i>Объемно-планировочные и конструктивные характеристики</i>	
Кадастровый номер	77:03:0005015:1031
Адрес	г. Москва, ул. Первомайская, д. 110
Год постройки	1985
Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту дома	н/д
Общая площадь дома, кв. м	15 907,6
Этажность	16
<i>Описание основных конструктивных элементов</i>	
Описание основных конструктивных элементов здания	Материал стен- монолитный; Материал перекрытий- железобетонные; Каркас – н/д
<i>Характеристика технического состояния</i>	
Данные о внешнем виде фасада здания	Существенные повреждения не выявлены.
Сведения об отсутствии/наличии существенных дефектов конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут привести впоследствии к аварийности здания и/или признанию его ветхим	Существенные дефекты конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут привести впоследствии к аварийности здания и/или признанию здания ветхим, не выявлены. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых дефектов.
Данные о физическом износе здания в процентах	В соответствии с техническим паспортом на оцениваемое помещение, здание, в котором оно расположено, построено в 1985 г. В соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий № 404 физический износ здания может составлять 30%-40%.)
<i>Качество обустройства прилегающей территории</i>	
Наличие парковки (охраняемой/стихийной) для автомобилей	Есть (наземная во дворе)
Наличие расположенных рядом объектов, снижающих/повышающих привлекательность Объектов оценки	Объектов, снижающих/повышающих привлекательность Объекта оценки не выявлено

Предварительная оценка технического состояния здания проведена в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий», утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 г. № 404.

Таблица № 8. Критерии оценки технического состояния

Физический износ, %	Оценка технического состояния	Общая характеристика технического состояния
0-20	Хорошее	Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. Кап. ремонт произво-

¹⁴ Приказ от 3 июня 2021 г. №61-02-249/21 «О временных ограничениях движения грузовых автотранспортных средств в городе Москве», <https://www.mos.ru/dt/documents/priказы-i-rasporiazheniia-departamenta/view/254557220/>

¹⁵ Платные парковки Москвы на карте, URL: <https://protransport.msk.ru/parkovki>


¹⁶ Информация по данным интернет портала «Реформа ЖКХ» (<https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7560090>), интернет портала справочной информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (<https://rosreestr.ru/>)



Физический износ, %	Оценка технического состояния	Общая характеристика технического состояния
		дится лишь на отдельных участках, имеющих повышенный износ.
21-40	Удовлетворительное	Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.
41-60	Неудовлетворительное	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.
61-80	Ветхое	Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а несущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены констр. элемента.
81-100	Негодное	Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы.

По результатам осмотра техническое состояние здания можно охарактеризовать как «удовлетворительное».

Таблица № 9. Описание Объекта оценки

Наименование	Значение
Адрес	г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1
Кадастровый номер	77:03:0005015:6085
Общая площадь, кв. м	923,4
Этаж расположения	1
Тип входа	Отдельный с улицы
Инженерные коммуникации	В наличии
Качество отделки	
Назначение	Нежилое помещение
Фактическое использование	Торговое
Состояние отделки	Хорошее
Оконные заполнения	Металлопластиковые
Дверные заполнения	Металлопластиковые
Отделка стен	Покраска
Отделка потолков	Подвесные потолки
Отделка полов	Плитка
Признаки наличия износа, устареваний для помещений	Существенных повреждений и деформаций не выявлено
Кадастровая стоимость на 01.01.2021 г., руб. ¹⁷	59 701 928,36
Указание на принадлежность объекта оценки к объектам культурного наследия (ОКН)	Объект оценки не является ОКН
План помещения	

Далее представлены фотоматериалы, предоставленные Заказчиком. По устным данным Заказчика данные фотоматериалы отражают состояние Объекта оценки на дату оценки.

¹⁷ По данным сайта Росреестра, https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO





Фото 1. Внешний вид здания



Фото 2. Внешний вид здания





Фото 3. Состояние помещений



Фото 4. Состояние помещений



Фото 5. Состояние помещений



Фото 6. Состояние помещений



Фото 7. Состояние помещений



Фото 8. Состояние помещений





Фото 9. Состояние помещений



Фото 10. Состояние помещений



Фото 11. Состояние помещений




Фото 12. Состояние помещений

При оценке технического состояния отделки помещения Оценщик руководствовался следующими критериями¹⁸:

- «Люкс» или «Евростандарт» (Премиум) - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электро-техническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и (или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.
- Отличное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования. Соответствует нижнему диапазону стоимости отделки класса «люкс» или «евростандарт».
- Нормальное, или хорошее, «в среднем состоянии» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные

¹⁸ Критерии определены на основании классификации состояния отделки помещений ГУП ГУИОН (Экономико-математические модели объектов нежилого фонда // <http://guiop.srb.ru/obzory-i-prognozy>) и информации Справочника оценщика недвижимости - 2021 под ред. Л. А. Лейфера. *Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Сравнительный подход*. Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. Полная версия, обновлено на февраль 2022 г.



- дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).
- Удовлетворительное, «требуется косметический ремонт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнения дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).
 - Неудовлетворительное, без отделки - помещение в текущем состоянии не пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

В ходе визуального осмотра состояние отделки оцениваемых помещений определено как «хорошее».

Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок Объекта оценки

Таблица № 10. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок Объекта оценки

Факторы	Социально-экономическое положение России ¹⁹	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁰
Объем валового продукта	Объем ВВП России за 2022 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 151455,6 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2021 г. составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%.	Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы (в текущих основных ценах) в 2020 году составил 19 856 674,5 млн рублей. Индекс физического объема ВРП (в постоянных ценах) к 2019 году составил 99,0%. Валовой региональный продукт на душу населения – 1 567 644,8 руб. ²¹ По итогам 2021 года ВРП города Москвы в 2021 году вырастет на 4,2 % и достигнет в номинальном объеме величины 23,2 трлн рублей. В среднесрочной перспективе на фоне замедления темпов роста мировой экономики темпы роста экономики города Москвы по базовому варианту прогноза составят 3,0 % ежегодно, по консервативному варианту – на уровне 2,5-2,8 %. ²² Данные за 2021 г. и I-III кварталы 2022 г. не опубликованы.
Объемы производства основных отраслей хозяйств	Индекс промышленного производства в январе 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 97,6%, с декабрем 2022 г. - 80,6%. Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в январе 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 96,9%, с декабрем 2022 г. - 93,3%.	Индекс промышленного производства в январе-декабре 2022 г. по сравнению с январем-декабром 2021 г. составил 108,5%, в декабре 2022 г. с ноябрем 2022 г. – 120,9%. Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-декабре 2022 г. по сравнению с январем-декабром 2021 г. составил 110,2%, в декабре 2022 г. с ноябрем

¹⁹ Росстат. Социально-экономическое положение России январь 2023 г. (опубликовано 01.03.2023) // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2023.pdf>

²⁰ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Доклад «Социально-экономическое положение г. Москвы за январь-декабрь 2022 года» (опубликовано 14.02.2023 г.). URL: <https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/Доклад%20«Социально-экономическое%20положение%20г.%20Москвы%20в%20январе-декабре%202022%20года»pdf>

²¹ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области // ВРП с 1998 года. (опубликовано 24.03.2022 г.) URL: <https://mosstat.gks.ru/folder/134924> // [https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВРП%20с%201998%20года\(89\).xlsx](https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВРП%20с%201998%20года(89).xlsx)

²² Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 12 октября 2021 г. – URL: https://www.mos.ru/depr/documents/view/159205220/?utm_source=search&utm_term=serp



Факторы	Социально-экономическое положение России ¹⁹	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁰																																										
	<p>Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в январе 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 97,7%, с декабрем 2022 г. - 69,7%.</p> <p>Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе 2023 г. составил 623,1 млрд рублей, или 109,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода</p>	<p>2022 г. – 120,1%</p> <p>Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе - декабре 2022 г. составил 1690072,1 млн рублей или 113,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.</p>																																										
Структура экономики региона	<p>Отраслевая структура ВВП по основным видам экономической деятельности, в % к итогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 12,3%; - добыча полезных ископаемых 13,9%; - обрабатывающие производства 14,9%; - деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,7% - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 7,1% 	<p>Отраслевая структура ВВП по основным видам экономической деятельности, в % к итогу: ²³</p> <table border="1" data-bbox="922 465 1428 1330"> <thead> <tr> <th>Наименование вида экономической деятельности</th> <th>За 2020 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство</td><td>0,1%</td></tr> <tr><td>Добыча полезных ископаемых</td><td>-</td></tr> <tr><td>Обрабатывающие производства</td><td>14,3%</td></tr> <tr><td>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</td><td>3,1%</td></tr> <tr><td>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</td><td>0,5%</td></tr> <tr><td>Строительство</td><td>4,8%</td></tr> <tr><td>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</td><td>23,7%</td></tr> <tr><td>Транспортировка и хранение</td><td>6,2%</td></tr> <tr><td>Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания</td><td>0,6%</td></tr> <tr><td>Деятельность в области информации и связи</td><td>7,8%</td></tr> <tr><td>Деятельность финансовая и страховая</td><td>1,5%</td></tr> <tr><td>Деятельность по операциям с недвижимым имуществом</td><td>12,3%</td></tr> <tr><td>Деятельность профессиональная, научная и техническая</td><td>9,0%</td></tr> <tr><td>Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги</td><td>3,0%</td></tr> <tr><td>Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение</td><td>5,6%</td></tr> <tr><td>Образование</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг</td><td>3,5%</td></tr> <tr><td>Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений</td><td>1,0%</td></tr> <tr><td>Предоставление прочих видов услуг</td><td>0,8%</td></tr> <tr><td>Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Наименование вида экономической деятельности	За 2020 г.	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	0,1%	Добыча полезных ископаемых	-	Обрабатывающие производства	14,3%	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,1%	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%	Строительство	4,8%	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	23,7%	Транспортировка и хранение	6,2%	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,6%	Деятельность в области информации и связи	7,8%	Деятельность финансовая и страховая	1,5%	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	12,3%	Деятельность профессиональная, научная и техническая	9,0%	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	3,0%	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	5,6%	Образование	2,2%	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,5%	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,0%	Предоставление прочих видов услуг	0,8%	Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	-
Наименование вида экономической деятельности	За 2020 г.																																											
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	0,1%																																											
Добыча полезных ископаемых	-																																											
Обрабатывающие производства	14,3%																																											
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,1%																																											
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%																																											
Строительство	4,8%																																											
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	23,7%																																											
Транспортировка и хранение	6,2%																																											
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,6%																																											
Деятельность в области информации и связи	7,8%																																											
Деятельность финансовая и страховая	1,5%																																											
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	12,3%																																											
Деятельность профессиональная, научная и техническая	9,0%																																											
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	3,0%																																											
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	5,6%																																											
Образование	2,2%																																											
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,5%																																											
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,0%																																											
Предоставление прочих видов услуг	0,8%																																											
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	-																																											
Оборот розничной торговли	Оборот розничной торговли в январе 2023 г. составил 3372,7 млрд рублей, или 93,4% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года.	Оборот розничной торговли в декабре 2022 г. составил 628,9 млрд рублей или 82,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-декабре 2022 г. – 6164,2 млрд рублей или 90,3% соответственно.																																										
Индекс потребительских цен	В январе 2023 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,8%, к январю 2022 г. -11,8%, в том числе на продовольственные товары - 101,3%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 101,0%.	В декабре 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101,0%, непродовольственные товары – 100,0%, услуги – 101,0%.																																										
Уровень доходов населения	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 г., по предварительным данным, составила 64191 рубль и по сравнению с 2021 г. выросла на 12,6%, в декабре 2022 г. - 88468 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,6%.	Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2022 г., по оперативным данным составила 113722,3 рублей и увеличилась по сравнению с ноябрем 2021 г. на 8,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2022 г. составила 96,6% к уровню ноября 2021 г.																																										
Наиболее значимые предприятия региона	По данным исследования АРИ Контур.Фокуса, наибольшую выручку за 2021 год получили компании нефтегазового и металлургического сектора. В тройку лидеров вошли ПАО «Газпром» с объемом продаж 6 389 миллиардов рублей, ПАО «Газпром Нефть» с 2 675 миллиардов рублей и ПАО «Лукойл» с 2 389 миллиардов рублей. Четвертую и пятую																																											

²³ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области // Произведённый ВРП. (опубликовано 24.03.2022 г.) URL: <https://mosstat.gks.ru/folder/134924> // [https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВДС%20годы%20ОКВЭД2%20\(с%202016%20г.\)%20\(6\).xlsx](https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВДС%20годы%20ОКВЭД2%20(с%202016%20г.)%20(6).xlsx)



Факторы	Социально-экономическое положение России ¹⁹	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁰
	строчку заняли представители логистики и ритейла. Это ОАО «РЖД», чья выручка составила 1964 миллиарда рублей АО «Тандер» - 1755 миллиардов рублей. ²⁴	
Показатели инвестиционной привлекательности региона	Суверенный кредитный рейтинг государства, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами (РА), показывает, насколько страна способна исполнять обязательства по внешним заимствованиям. В условиях введенных в 2022 году в отношении России санкций рейтинги международных РА были отозваны, и в настоящее время практически не имеют значения.	Согласно Национальному рейтингу по итогам 2022 г. состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Москва находится на 1 месте среди всех регионов России ²⁵

Макроэкономический прогноз развития экономики РФ²⁶

	2021 (факт)	2022 (факт / оценка)**	2023	2024	2025
ИПЦ (в % дек. к дек. пред. года)	8,4	11,9	6,0	4,1	4,0
Ключевая ставка (в % годовых, в среднем за год, с учетом выходных дней)	5,7	10,6	7,5	6,8	6,0
ВВП (%, г/г)	5,6	-2,5	-1,5	1,2	1,5
Уровень безработицы (%, дек., без исключения сезонности)	4,3	3,9	4,3	4,2	4,0
Номинальная заработная плата (%, г/г)	11,5	12,4	7,0	6,8	6,0
Экспорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	550	628	493	500	502
Импорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	380	346	360	374	390
Курс USD/RUB (руб. за долл., в среднем за год)	73,7	68,6	72,0	73,8	75,6
Нейтральная ключевая ставка (% годовых)	6,0	Уровень ключевой ставки, при котором денежно-кредитная политика поддерживает в долгосрочном периоде инфляцию и инфляционные ожидания на цели и ВВП на потенциальном уровне.			
Долгосрочный рост ВВП (%, г/г)	1,5	Ожидаемые средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 2026 – 2030 годов.			

* В скобках – результаты опроса в декабре 2022 года.
 ** В 2022 году: для ИПЦ, ключевой ставки и курса USD/RUB – факт; для экспорта и импорта – предварительные оценки Банка России; для ВВП, уровня безработицы и номинальной заработной платы – оценки участников опроса.

Рис. 3. Макроэкономический опрос Банка России

24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция России на Украине. После этого США и Евросоюз начали ужесточать санкции, самые серьезные — против валютных резервов ЦБ — начали действовать с 28 февраля 2022 г.

Даты проведения опроса: 27 — 31 января 2023 года. Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Инфляция: В февральском опросе медианный прогноз инфляции на 2023 год повышен на 0,2 п.п. до 6,0%. Аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

Ключевая ставка: В 2023-2024 годах аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с декабрьским опросом. Прогнозы выросли на 0,2 п.п. до 7,5% годовых и 6,8% соответственно. На 2025 год консенсус-прогноз средней ключевой ставки — 6,0% годовых. При этом медианная оценка нейтральной ключевой ставки изменилась на 0,5 п.п. до 6,0% годовых.

ВВП: Аналитики улучшили оценку ВВП на 2022 год с -2,9% до -2,5%. Прогноз на 2023 год также заметно улучшен — с -2,4% до -1,5%. Аналитики снизили прогноз роста российской экономики на 2024 год на 0,3 п.п. до +1,2% и оставили неизменным прогноз на 2025 год (+1,5%). По мнению аналитиков, изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит -1,4% (в декабрьском опросе — -2,4%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна — 1,5%.

²⁴ Статья «Какие компании стали самыми богатыми в России» (дата информации 20.07.2022 г.) - URL: <https://kontur.ru/press/news/analitica/2022/7/8425>

²⁵ Национальный инвестиционный рейтинг 2022г. // URL: https://asi.ru/government_officials/rating/

²⁶ Макроэкономический опрос Банка России. Результаты опроса: сентябрь 2022 года // URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/



Уровень безработицы: без существенных изменений. Согласно медианному прогнозу, аналитики ожидают плавного снижения безработицы с 4,3% в 2023 году до 4,0% в 2025 году.

Номинальная зарплата: Медианная оценка роста за 2022 год увеличилась на 0,5 п.п. до 12,4%. Прогноз роста за 2023 год, напротив, снизился на 0,5 п.п. до 7,0. Прогнозы на последующие годы несколько повышены: до 6,8% (+0,3 п.п.) и 6,0% (+0,1 п.п.) соответственно.

Экспорт товаров и услуг: прогноз на 2023 год практически без изменений. Ожидания на 2024-2025 годы вновь заметно пересмотрены вверх (2024 год: 500 млрд долл. США (+25 млрд долл. к декабрьскому опросу), 2025 год: 502 млрд долл. США (+45 млрд долл.). Таким образом, по прогнозу аналитиков, стоимостные объемы экспорта в 2025 году будут на 8,7% ниже, чем в 2021 году (в декабрьском опросе — на 17% ниже).

Импорт товаров и услуг: Аналитики повысили и прогнозы стоимостных объемов импорта на 2023-2025 годы по сравнению с декабрьским опросом. Согласно ожиданиям, в 2023 году импорт составит 360 млрд долл. США (+10 млрд долл.), в 2024 году — 374 млрд долл. США (+9 млрд долл.). Ожидания на 2025 год выросли до 390 млрд долл. США (+15 млрд долл.) и впервые с начала опросов по этому показателю (с июня 2022 года) превысили уровень 2021 года (на 2,6%).

Курс USD/RUB: Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной декабрьскому опросу. Прогноз аналитиков на 2023 год — 72,0 рублей за доллар, на 2024 год — 73,8 рублей за доллар, на 2025 год — 75,6 рублей за доллар.




Рис. 4. Прогнозы ключевой ставки и инфляции

3.2. Определение сегмента рынка Объекта оценки

Объект оценки представляет собой нежилое торговое помещение площадью 923,4 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 16-ти этажного дома по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1. Местоположение дома - первая линия ул. Первомайская (крупная магистраль района). Таким образом, Объект оценки может позиционироваться в сегменте торговых помещений формата стрит-ритейл, расположенных в Восточном административном округе г. Москвы.

3.3. Анализ рынка торговой недвижимости в формате стрит-ритейл г. Москвы²⁷

Эксперты компании R4S Group, крупнейшего игрока на рынке стрит-ритейл в Москве, подвели итоги 2022 года: несмотря на экономические и геополитические потрясения, активность на рынке стрит-ритейла в Москве была выше 2021 года. Главными трендами уходящего года стали увеличение активности арендаторов и смена отраслей-лидеров.

Спрос

По сравнению с 2021 годом, общее количество заключенных сделок в компании увеличилось на 53%. При этом наибольшая активность была зафиксирована во второй половине 2022 года. В IV квартале этого года количество заключенных договоров в два раза превысило аналогичные показатели прошлого года.

²⁷R4S GROUP: По итогам года Стрит-Ритейл казался самым устойчивым инвестиционным инструментом (дата публикации 23.12.2022)/ <https://realty4sale.ru/news/206/>






Рис. 5. Объем заключенных сделок аренды помещений R4S GROUP за 2022 г по сравнению с 2021 г.

Ковидные ограничения оказались для отрасли более болезненными, чем события 2022 года. Период затишья в первом квартале впоследствии сменился гиперактивностью арендаторов. Наиболее стрессовыми для рынка стали март и сентябрь – в эти месяцы было заключено минимальное количество сделок, что объясняется периодом неопределенности на рынке. Тем не менее, буквально за месяц стрит-ритейл не только восстанавливал прежние позиции, но и демонстрировал активный рост. Так, в декабре количество заключённых сделок в три раза превысило показатели сентября. В 2022 г удалось сохранить устойчивое развитие сегмента Стрит Ритейла в период кризиса.

Новой тенденцией 2022 г стало сокращение среднего арендуемого объема площадей. Так, относительно прошлого года размер площади сократился с 80 кв. м до 50 кв. м. Как результат – если количество сделок в компании по итогам года увеличилось на 53%, то количество арендованных квадратных метров выросло всего на 5%. Т.е. перед арендаторами стоит вопрос оптимизации занимаемой площади и расходной части.

Сделки по договорам аренды за 2022 год



Рис. 6. Сделки по договорам аренды за 2022 год

Предложение.

В этом году произошла полная смена отраслей-лидеров среди арендаторов. Самыми динамично открывающимися сегментами стали табачные магазины, точки street-food и российский fashion-ритейл. Магазины табачной продукции заключили 20% от общего количества сделок в R4S Group. Этот бизнес стал настоящим лидером года: по сравнению с 2021 годом количество табачных магазинов возросло вдвое. В IV квартале 2022 года активность данного сегмента достигла небывалых показателей и составила 55% от общего объема сделок. В ближайшее время при таком темпе этот сегмент закроет практически все локации, и тогда начнется процесс ротации и оптимизации.



Структура открытий в 2022 г. по профилю арендаторов R4S



Рис. 7. Сделки по договорам аренды за 2022 год

Второе место по популярности заняли заведения форматов street-food и «кофе с собой», заключившие 19% договоров аренды. Но динамика их открытий существенно сократилась во втором полугодии – это может являться признаком переизбытка предложения на рынке.




Рис. 8. Динамика открытий заведений форматов street-food и «кофе с собой» в 2022 г.

На третьем месте в структуре открытий – российский fashion-ритейл с показателем в 9% от всех сделок. Данное направление практически не было представлено в стрит-ритейле до 2022 года. Однако с июня этого года российские бренды начали активно занимать площади покинувших Россию западных брендов.

Эксперты отмечают, что на протяжении второй половины 2022 года наблюдается постепенное восстановление рынка стрит-ритейла, что дает основания для оптимистичных прогнозов. Прогнозируют, что рост вакантности в следующем году останется в разрезе 7-12%, при этом ликвидные помещения в локациях с хорошей проходимостью и эффективными планировками как были, так и останутся дефицитом.

Также эксперты говорят, что нет потенциала для изменения арендных ставок. Снижение ставки может быть продиктовано характеристиками самого помещения и операционными проблемами арендатора, нежели рыночной конъюнктурой. Данные прогнозы реалистичны при условии отсутствия более сильных потрясений, чем произошли в этом году.





Таким образом, стрит-ритейл зарекомендовал себя в этом году как наиболее стабильный инвестиционный инструмент.

3.3.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений

Ниже представлены объекты, имеющие характеристики схожие с Объектом оценки по локальному местоположению, функциональному назначению, площади и техническому состоянию.



Таблица № 11. Предложения по продаже торговых помещений²⁸

Характеристики / Объекты сравнения	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Фото				
Местоположение	г. Москва, ВАО, р-н Северное Измайлово, Сиреневый бул., д. 63к1	г. Москва, ВАО, Сиреневый бульвар, д. 54	г. Москва, ВАО, Щёлковское шоссе, д. 12к3	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 96
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Расстояние до ст. метро, мин.	В транспортной доступности	В транспортной доступности	В транспортной доступности	8 мин
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права на помещение	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж расположения	1 этаж - 788 кв. м, подвал - 250 кв. м	1 этаж - 793,9 кв. м, подвал - 494,4 кв. м	1	1 (270 кв. м), подвал (200 кв. м)
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Точная ссылка	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151883	https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805	https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_470_m2torgovoe_pomeschenie_na_pervomayskoy_1778545566
Источник информации	Malina Property, Дмитрий, тел. +7 495 374 90 77	Дмитрий Самойленко +7 965 110-31-62	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77	Agora estate Елена, +7 985 872 53 12
Общая площадь, кв. м	1 038,00	1 288,30	355,00	470,00
Цена предложения, руб.	300 000 000	295 000 000	108 000 000	180 000 000

²⁸ В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования



Характеристики / Объекты сравнения	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
НДС	Не включен	Не включен	Не включен	Не включен
Цена предложения, руб. за 1 кв. м с НДС	346 821	274 781	365 070	459 574
Возможность торга	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен
Использование в расчетах	+	+	+	+

Как видно из представленной выше таблицы, цены предложений объектов недвижимости рассматриваемого назначения находятся в диапазоне 274 781 – 459 574 руб./кв. м с НДС без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Таблица № 12. Предложения по сдаче в аренду торговых помещений²⁹

Характеристики / Объекты сравнения	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Фото				
Местоположение	г. Москва, ВАО, 11-я Парковая, д. 29	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 106	г. Москва, ВАО, ул. 3-я Парковая, д. 22	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 100
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Расстояние до ст. метро, мин.	5	11	9	9
Локальное расположение	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж	1	1	1	1
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Коммунальные расходы	Не включены	Включены	Не включены	Не включены
Расходы на эксплуатацию	Включены	Включены	Включены	Включены

²⁹ В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования



Характеристики / Объекты сравнения	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Точная ссылка	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/161836	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162222	https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_2328055489	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/165926
Источник информации	Malina Property, Геннадий, +7 495 374 90 77	Malina Property, Геннадий +7 495 374 90 77	тел. +7 981 333 44 58	Malina Property, Геннадий, +7 495 374 90 77
Общая площадь, кв.м	362,7	979,4	869,6	364,8
Арендная ставка, руб./кв. м в год	41 919	39 208*	40 708	38 500
НДС	Не включен	Включен	Включен	Не включен
Арендная ставка, руб./кв. м в год с НДС с учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов	50 303	36 880	40 708	46 200
Возможность торга	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен
Использование в расчетах	+	+	+	+

**В арендную ставку объекта-аналога № 2 включены коммунальные расходы. Расчет ведется без учета указанных расходов, необходимо скорректировать арендную ставку объекта-аналога № 2 на величину коммунальных платежей. Величина корректировки определялась в соответствии с корректирующими коэффициентами согласно Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», АВN Group, 01.01.2022 г. и Сборнику рыночных корректировок -2022 г (СРК- 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО). Подробное описание корректировки представлено в разделе Отчета 5.3.3 «Прогноз ПВД».*

Как видно из представленной выше таблицы, арендные ставки за объекты недвижимости рассматриваемого назначения находятся в диапазоне 36 880–50 303 руб./кв. м в год с НДС без коммунальных платежей без учета скидки на торг.

Расчет стоимости оцениваемого объекта производится исходя из наиболее эффективного использования – в качестве торгового помещения. Альтернативные варианты использования не рассматриваются, в связи с чем интервал значений цен по ним не указывается в Отчете.



3.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены

В данном разделе Отчета представлено обоснование значений (диапазонов значений) типовых ценообразующих факторов, используемых в расчетах.

Ценообразующие факторы по степени влияния на ценовые показатели могут быть разделены на следующие группы:

- местоположение, близость к остановкам общественного транспорта (метро);
- расположение относительно красной линии;
- тип объекта (встроенное помещение, отдельно стоящее здание);
- общая площадь (фактор масштаба);
- состояние отделки;
- этаж (для встроенных помещений);
- наличие отдельного входа;
- тип парковки и ее характеристики (подземная / наземная, открытая / закрытая и т. д.).

Местоположение: район расположения

На уровень цен предложения к продаже и арендных ставок существенное влияние оказывает район расположения. Цены предложений увеличиваются по мере приближения к центральной части города.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 9. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон³⁰

³⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Местоположение: расстояние до метро

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 10. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро³¹

Особенности расположения (относительно красной линии)

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 11. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии³²

Тип объекта

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки зданий с типичной для сегмента обеспеченностью земельным участком к удельной цене / арендной ставке помещений при прочих равных условиях	1,05	1,03	1,09

Рис. 12. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве на тип объекта³³

³¹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³² Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³³ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Общая площадь




Рис. 13. Зависимость цен продаж специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади³⁴




Рис. 14. Зависимость величины арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади³⁵

Техническое состояние помещений

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ/ ОБЪЕКТ АНАЛОГ	БЕЗ ОТДЕЛКИ	ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	СТАНДАРТ	ЛЮКС
БЕЗ ОТДЕЛКИ	0	5 675	-3 713	-9 700	-21 450
ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	-5 675	0	-9 388	-15 375	-27 125
СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	3 713	9 388	0	-5 988	-17 738
СТАНДАРТ	9 700	15 375	5 988	0	-11 750
ЛЮКС	21 450	27 125	17 738	11 750	0

Рис. 15. Данные о средней стоимости ремонта³⁶

³⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³⁶ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Этаж расположения

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в подвале	1,26	1,10	1,42
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в цоколе	1,12	1,06	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного на 2 этаже и выше	1,09	1,05	1,15

Рис. 16. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от этажа расположения³⁷

Отдельный вход

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торговых объектов, оборудованных отдельным входом, к удельной цене / арендной ставке торговых объектов, не имеющих отдельного входа, при прочих равных условиях	1,26	1,15	1,38

Рис. 17. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от наличия/отсутствия отдельного входа³⁸

Тип парковки

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения со стихийной парковкой к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов, рядом с которыми парковаться запрещено	1,15	1,10	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения с выделенным обустроенным парковочным пространством к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов со стихийной парковкой*	1,10	1,06	1,24

* под обустроенным парковочным пространством может пониматься как наземная парковка, так и подземный паркинг, однако, при применении данной корректировки следует обращать особое внимание на то обстоятельство, что рассматриваемая корректировка будет показывать соотношение удельных стоимостей основных площадей без учета подземного паркинга, соотношение удельных стоимостей основных площадей и подземного паркинга исследуется в рамках настоящего раздела выше в виде самостоятельного коэффициента

Рис. 18. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве на тип парковки³⁹

³⁷ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³⁸ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

³⁹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Скидка на торг

Скидки на торг, уторгование при продаже и аренде коммерческой недвижимости на 01.01.2023 года

Категория: **Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений** (опубликовано 16.01.2023 г.)



Коэффициенты Скидки на торг при продаже и аренде - отношение цен сделок к ценам предложений коммерческой недвижимости.

на основе опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), пользователей сайта *Statrielt*, проведенного за истекший квартал

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,97	0,95	0,96	0,95	0,93
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,90	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,77	0,90	0,85	0,88	0,85	0,80
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,67	0,90	0,81	0,85	0,80	0,75
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,62	0,92	0,80	0,85	0,80	0,74
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,78	0,94	0,88	0,91	0,88	0,84
Б. При аренде объектов							
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,94	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,90	0,98	0,95	0,96	0,95	0,93
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,98	0,96	0,97	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,83	0,93	0,89	0,91	0,89	0,85

Примечание:

- При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
 - нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади,
 - верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.
- Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

 - **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра, города Московской области, не вошедшие в А-группу, города Ленинградской области, другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 19. Скидки на торг⁴⁰

⁴⁰НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "СтамПуетм"// <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2023g/korrektirovki-kommercheskoj-ndvizhimosti/3040-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-ndvizhimosti-na-01-01-2023-goda>



Рыночные сроки экспозиции

№	Объекты недвижимости	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ ¹ , мес.	По регионам ²		
					А группа	Б группа	В группа
	Объекты общественного назначения						
13	Административные (офисные) помещения и здания	4	13	8	7	9	10
14	Коммунально-бытовые здания и помещения	6	15	10	8	11	13
15	Лабораторные и научно-исследовательских учреждений здания и помещения (капитальные здания, все коммуникации)	6	15	10	8	11	13
16	Торговые и развлекательные здания и помещения (капитальные)	4	12	8	6	8	10

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 20. Сроки экспозиции⁴¹

Ставки капитализации

Таблица № 13. Ставки капитализации для торговой недвижимости в Москве⁴²

Источник информации				Ставки капитализации, %	
Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Л. А. Лейфера					
Таблица 38. Ожидаемая текущая доходность недвижимости на ближайшие 5 лет. Активный рынок. Респонденты - эксперты-оценщики. Торговые объекты					
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал		
1	Москва	10,0%	7,3%	12,7%	
2	Санкт-Петербург	12,0%	8,5%	15,5%	
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	11,3%	7,4%	15,2%	
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	11,3%	7,3%	15,2%	
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	11,3%	7,4%	15,1%	
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	12,3%	3,3%	21,2%	
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	10,0%	5,8%	14,2%	
8	Курортные регионы	-	-	-	
9	Дальневосточные регионы	9,8%	7,0%	12,5%	

10,00% (среднее значение)

⁴¹ НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт" // URL - <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2023g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/3045-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2023-goda>

⁴² В связи с санкционными ограничениями, введенными по отношению к РФ и прекращением деятельности части зарубежных аналитических компаний, количество аналитических материалов и публикаций существенно сократилось, Оценщик использует источники доступные на дату оценки



Источник информации					Ставки капитализации, %
Данные портала СтатРиелт на 01.01.2023 г// https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2023g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/3029-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2023-goda					9%
№	Назначение объектов	Объекты недвижимости высокого класса качества (А+, А) в отечном или иностранном г.к. составе Москвы, Санкт-Петербурга, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), городских-магистральных, городских, областных и республиканских городских-центров, расположенные в пропной застройке города на красной линии улицы с высоким автомобильным или пешеходным трафиком	Среднее значение Кк	Объекты недвижимости низкого класса качества (С, D) в удаленном от г.к. составе крупных, средних и малых городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), расположенные на второй линии улицы (внутри квартала) с низким автомобильным или пешеходным трафиком	
1	Торговые помещения и здания	0,09	0,09	0,12	
2	Офисные и другие общественные помещения и здания	0,09	0,12	0,15	
3	Складские помещения и здания	0,09	0,11	0,14	
4	Производственные помещения и здания	0,11	0,14	0,20	
Ставка капитализации для торговых «продуктовых» помещений г. Москвы, рассчитанная методом рыночной экстракции (расчет представлен ниже в таблице)					8,38%
Среднее значение:					9,13%

Таблица № 14. Ставка капитализации для торговых «продуктовых» помещений г. Москвы, рассчитанная методом рыночной экстракции ⁴³

№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
1	Торговое помещение 170,2 кв. м с арендаторами на ул. Энергетическая, д. 18 (8 минут пешком от м. Авиамоторная). 1 линия домов. 170,2 м2 на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 100 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.	торговое	55 000 000	4 800 000	8,73%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822
2	Продажа торгового помещения с Арендатором сетевой магазин "Магнолия", площадью 372 кв. м на ул. Спартаковская, д. 18 (3 минуты пешком от метро "Бауманская"). Первый этаж 272 кв. м, подвал 100 кв. м, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка - 3,1 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 70 кВт. Парковка перед фасадом. Помещение располагается рядом с метро. Большой пешеходный трафик вдоль помещения	торговое	210 000 000	18 000 000	8,57%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366
3	Продажа торгового помещения 269,5 кв. м с арендаторами на Щелковском шоссе, д.12 корпус 3 (20 минут пешком от метро Щелковская). 1 линия домов. Помещение располагается на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность - кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет Пятёрочка	торговое	82 000 000	6 806 400	8,30%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246

⁴³ Скриншоты источников информации приведены в разделе «Приложение 4. Рыночная информация» Отчета. Для проведения расчета использовались предложения о продаже помещений в Москве с известными данными о ставке аренды данных помещений. Расчет данным методом произведен в связи с сокращением количества аналитической информации и отсутствием информации по подsegmentу оцениваемых помещений (продуктовые магазины).



№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
4	Продажа торгового помещения с арендаторами, площадью 247,4 кв. м на Волховском переулке, д. 2 (4 минуты пешком от метро Бауманская), 1 линия домов. Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход, высота потолка - 3 м, окна по фасаду. Электрическая мощность 80 кВт. Парковка перед фасадом. Центр густонаселенного жилого массива. Традиционно пешеходная и торговая зона района. Переулок между двумя центральными улицами района. Окружение в соседних домах: Аптеки Столицы, Дикси, Перекресток	торговое	84 700 000	7 495 200	8,85%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157110
5	Продажа торгового помещения, площадью 487,1 кв. м на ул. Княжнина д.2 (5 минут пешком от метро Лефортово). 1 линия домов. 487,1 кв. м высокий цоколь (фактически полноценный 1 этаж), открытая планировка, отдельный вход с уровня земли и один вход из подземного паркинга, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 97 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в новом ЖК Лефорт корпус 3, в шаговой доступности от будущего ТПУ Лефортово. Дом введен в эксплуатацию. Собственность получена	торговое	130 000 000	11 040 000	8,49%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295
6	Продажа торгового помещения 231,4 кв. м с арендатором Вкусвилл; на ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 2 (7 минут пешком от метро Славянский бульвар). 1 линия домов. 231,4 кв. м на 1 этаже двухэтажного торгового здания, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 38 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет Магнолия.	торговое	75 000 000	6 240 000	8,32%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739
7	Предлагается на продажу торговое помещение 481,2 кв. м на м.Щукинская (7 минут от метро пешком). 1-я линия! Общая площадь 481,2 кв. м (первый этаж 315,8 кв. м и цоколь с окнами 165,4 кв. м) На первом этаже вход с фасада и 2 входа со двора, витринные окна, свободная планировка. Есть возможность организовать дополнительный вход в цоколь с торца здания. Выделенная мощность - 73 кВт. Интенсивные пешеходные и автомобильные потоки. Рядом автобусная остановка. Огромный рекламный потенциал	торговое	110 000 000	9 504 000	8,64%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866
8	Продажа торгового помещения 441 кв. м с арендатором Магнит; на Ленинском проспекте, д. 34/1 (5 минут пешком от метро Ленинский проспект). 1-я линия домов! 1-й этаж - 261 кв. м, цоколь - 180 кв. м, открытая планировка, 2 отдельных входа с фасада и со двора, высота потолков - 1 этаж - 4 м и цоколь - 2,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: продуктовые сети Дикси, Азбука Вкуса, банк ВТБ&	торговое	140 000 000	10 560 000	7,54%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722



№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
9	Продажа торгового помещения 355 кв. м с Арендатором супермаркет Пятёрочка на ул. Щёлковское шоссе, д. 12к3 (20 минут пешком от метро Черкизовская). 1-я линия! Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в центре жилого массива. Большой пешеходный трафик вдоль помещения. Все необходимые коммуникации присутствуют: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, каналы связи, электроснабжение	торговое	108 000 000	9 000 000	8,33%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805
10	Продажа торгового помещения 1762,5 кв. м на наб. Марка Шагала, д.1, к.1 (15 минут пешком от метро ЗИЛ). 1 линия домов. 1762,5 кв. м на -1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и вниз по эскалатору, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 350 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в новом ЖК Зиларт. В окружении находятся торговые центры, культурные и учебные учреждения	торговое	490 000 000	42 000 000	8,57%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795
11	Продажа торгового помещения с арендатором в поселении Воскресенское, Чечёрский проезд, д.128 (5 минут транспортом от метро Бунинская аллея). 1 линия! 243.3 кв. м на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, зона погрузки/разгрузки, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламной вывески. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения	торговое	80 000 000	6 240 000	7,80%	Malina Property, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946
Среднее значение					8,38%	

Потери от недоиспользования

Таблица № 15. Текущие потери от недоиспользования для формата стрит-ритейл в Москве

Источник информации		Потери от недоиспользования, %	
Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Л. А. Лейфера			
Таблица 8. Процент недозагрузки при сдаче в аренду в зависимости от типа офисно-торговой недвижимости. Активный рынок. Все респонденты. Стрит-ритейл			
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	9,0%	4,1% - 13,9%
2	Санкт-Петербург	5,0%	0,0% - 12,2%
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	10,4%	5,4% - 15,4%
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	11,5%	5,7% - 17,3%
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	11,0%	3,8% - 18,2%
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	8,5%	3,7% - 13,3%
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	12,5%	7,9% - 17,1%
8	Курортные регионы	5,8%	2,3% - 9,3%
9	Дальневосточные регионы	13,8%	5,8% - 21,7%

9%








Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>R4S Group: По итогам года // https://realty4sale.ru/news/206/ (Вакантность в формате стрит-ритейл в разрезе 7-12%.)</p> 	<p>9,60% (среднее значение)</p>
<p>#MARKETBEAT Full Edition Q3 2022 (RUS), https://www.cmwp.ru/cwiq/reviews/analiticheskie-materialy/marketbeat/</p> 	<p>11,50%</p>
<p>Среднее значение:</p>	<p>10,0%</p>

Таблица № 16. Потери от неиспользования для торговой недвижимости в Москве до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ (2019 г.)

Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 2019 г., https://media.kf.expert/lenta/analytics/prod/0/193/report.pdf</p> 	<p>6,10%</p>



Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>Коммерческая недвижимость - Россия, Отдел исследований Cushman & Wakefield, декабрь 2019, #MARKETBEAT Q4 2019 (RUS), http://www.cwrussia.ru/web/guest/analytics/ (архив оценщика)</p>  <p>5,4 млн кв. м Общее количество торговых площадей в Москве в форматных торговых объектах (торговые центры, торговый сегмент в МФК, аутлеты, ритейл парки)</p> <p>156 тыс. кв. м Новое строительство в Москве в 2019 г. (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)</p> <p>7,6 % Доля свободных площадей все торговые центры, Москва</p> <p>175 тыс. руб./кв. м Прямой индикатор арендной ставки в ТЦ - базовая запрашиваемая ставка аренды за помещения размером 100 кв. м на 1-м этаже лучших торговых центров города</p>	<p>7,60%</p>
<p>CBRE подвела итоги 2019 года в области торговой недвижимости, https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-ndvizhivosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-ndvizhivosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>«Остров мечты» (GLA 70 тыс. кв. м, открытие заявлено на декабрь 2019 г.). В ближайшие 2 года мы ожидаем снижение объемов нового ввода и сокращение средней площади новых объектов. Заявленный девелоперами объем ввода в 2020 г. составляет 250 тыс. кв. м. Средняя площадь открытых ТЦ в 2019 г. составила 28,6 тыс. кв. м., в 2020 г. — 14,5 тыс. кв. м. Актуальными форматами в торговой недвижимости сегодня являются ТЦ в составе МФК, инфраструктурный ритейл, ТЦ в составе ТПУ, районные ТЦ (community malls).</p> <p>Уровень вакантных площадей</p> <p>Уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы снижается последние 3 года. Вакансии в торговых центрах, открытых в 2018-2019 г. выше среднего показателя по всем ТЦ Москвы — как правило, новые объекты открываются не полностью заполненными арендаторами. Мы ожидаем сохранение этого тренда (открытие незаполненных арендаторами ТЦ) и показатель вакантных площадей на уровне 6% к концу 2019 г. Серьезных предпосылок для роста уровня вакантных площадей в торговых центрах Москвы в 2020–2021 гг. нет, так как строящиеся объекты представляют собой либо небольшие районные торговые центры (площадию менее 15 тыс. кв. м), либо торговые площади в составе или рядом с новыми жилыми комплексами и инфраструктурными объектами (ТПУ), которые будут гарантированно обеспечены спросом со стороны торговых операторов в виду наличия трафика</p> <p>Спрос</p> <p>Макроэкономические факторы (снижение реальных располагаемых доходов населения, инфляция) по-</p>	<p>6,00%</p>
<p>Торговые центры Москвы. Итоги 2019 года, https://shopandmall.ru/analytics/torgovye_centry_moskvy__itogi_2019_goda</p> <p>https://shopandmall.ru/analytics/torgovye_centry_moskvy__itogi_2019_goda</p>  <p>Вакансия по ТЦ Москвы:</p> <p>Доля пустующих площадей по итогам 2019 года увеличилась с 5% до 6% в сравнении с прошлым годом. Рост вакансии, прежде всего, связан с реконструкциями в ряде давно функционирующих объектов.</p>	<p>6,00%</p>



Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>Торговая недвижимость России: итоги 2019 года, https://www.magazinmagazinov.ru/knowleges/analitika-i-issledovaniya/torgovaya-nedvizhimost-rossii-itogi-2019-goda/</p>	6,50%
Среднее значение:	6,44%

Операционные расходы

Таблица № 17. Операционные расходы для торговой недвижимости в Москве

Источник информации	Операционные расходы за один кв. м в год с НДС																																																							
<p>Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.</p> <p>13. Операционные расходы</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">НАИМЕНОВАНИЕ</th> <th rowspan="2">СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ</th> <th colspan="2">ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)</th> </tr> <tr> <th>ОТ</th> <th>ДО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td align="center">25,14</td> <td align="center">18,03</td> <td align="center">32,10</td> </tr> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td align="center">24,05</td> <td align="center">16,07</td> <td align="center">29,52</td> </tr> </tbody> </table>	НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)		ОТ	ДО	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52	25,14% (среднее значение для объектов, расположенных в пределах МКАД) без учета коммунальных платежей																																									
НАИМЕНОВАНИЕ			СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)																																																				
	ОТ	ДО																																																						
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10																																																					
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52																																																					
<p>Сборник рыночных корректировок-2022 (СРК -2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)</p> <p>Таблица 60. Средние годовые величины операционных и эксплуатационных расходов, руб./кв. в год (с учетом НДС)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Город/ Класс</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">Москва*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Офисные помещения:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td align="center">9 410</td> <td align="center">7 112</td> <td align="center">5 147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td align="center">6 395</td> <td align="center">5 109</td> <td align="center">3 290</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Торговые помещения</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td align="center">10 132</td> <td align="center">8 502</td> <td align="center">6 388</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td align="center">7 152</td> <td align="center">5 605</td> <td align="center">4 399</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Производственно - складские помещения</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td align="center">3 688</td> <td align="center">3 392</td> <td align="center">2 502</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td align="center">2 872</td> <td align="center">2 408</td> <td align="center">1 752</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Город/ Класс	A	B	C	1	Москва*				1.1.	Офисные помещения:					Операционные расходы	9 410	7 112	5 147		Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290	1.2.	Торговые помещения					Операционные расходы	10 132	8 502	6 388		Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399	1.3.	Производственно - складские помещения					Операционные расходы	3 688	3 392	2 502		Эксплуатационные расходы	2 872	2 408	1 752	8 502 руб. за кв. м в год с НДС с учетом коммунальных платежей (использовалось значение для класса В, к которому наиболее вероятно можно отнести Объект оценки, так как он расположен в здании 1985 года постройки, но с современным ремонтом)
№ п/п	Город/ Класс	A	B	C																																																				
1	Москва*																																																							
1.1.	Офисные помещения:																																																							
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147																																																				
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290																																																				
1.2.	Торговые помещения																																																							
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388																																																				
	Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399																																																				
1.3.	Производственно - складские помещения																																																							
	Операционные расходы	3 688	3 392	2 502																																																				
	Эксплуатационные расходы	2 872	2 408	1 752																																																				

3.3.3. Основные выводы

Цены предложений объектов недвижимости рассматриваемого назначения, согласно проведенному исследованию Оценщика, находятся в диапазоне 274 781 – 459 574 руб./кв. м с НДС без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Арендные ставки с учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов за объекты недвижимости рассматриваемого назначения, согласно проведенному исследованию Оценщика, находятся в диапазоне 36 880– 50 303 руб./кв. м в год с НДС без коммунальных платежей без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.



Скидки на торг, согласно данным НКОАссоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт", для продажи по состоянию на 01.01.2023г. находятся в диапазоне 3-8%, по Москве - 4%.

Скидки на торг, согласно данным НКОАссоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт", для аренды по состоянию на 01.01.2023г. находятся в диапазоне 2-6%, по Москве - 3%.

Уровень текущих вакансий для торговой недвижимости в формате Стрит Ритейл составляет 9,0% – 11,5% от потенциального валового дохода, среднее значение – 10,0%. Уровень вакансий для торговой недвижимости до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ (2019 г.) по разным оценкам, составляет 6,0% – 7,6% от потенциального валового дохода.

Уровень ставок капитализации для объектов торгового назначения в формате Стрит Ритейл, по разным оценкам, составляет 8,38% – 10,00%, среднее значение 9,13%.

Помещения, подобные объекту оценки, находятся в листингах от 4 до 12 месяцев, для Москвы срок рыночной экспозиции торговых помещений составляет 6 месяцев или 180 дней.

3.4. Анализ ликвидности

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги.

Таблица 1. Анализ существенных факторов, влияющих на ликвидность Объекта оценки

Факторы	Характеристика и анализ влияния фактора на степень ликвидности Объекта оценки
Техническое состояние	Класс качества отделки «хорошее» (повышает ликвидность)
Масштабность	Общая площадь помещения составляет 923,4 кв. м. - относится к группе низко ликвидных площадей (понижает ликвидность).
Местоположение	Помещение расположено на первой линии автомагистрали районного значения – ул. Первомайская. Здание расположено на расстоянии около 1км от ст. метро «Первомайская», вблизи проходит достаточно большое количество городского автотранспорта (повышает ликвидность)
Количество потенциальных потребителей в регионе	Потенциальными покупателями данного объекта недвижимости могут быть компании Москвы и Московской области, а также других регионов, заинтересованные в приобретении помещений торгового назначения в Москве. Количество покупателей оценивается как умеренное.
Полнота ценовой информации об объекте залога в информационных источниках	Ценовая информация о продаже сопоставимых объектов недвижимости ограниченная, тем не менее, есть возможность определить средние цены на аналогичное имущество.
Степень уникальности объекта залога	Не обладает уникальностью
Возможность реализации объекта залога в качестве отдельных компонентов	Реализация имущества в качестве отдельных компонентов физически невозможна.
Состояние рынка недвижимости в регионе	Активное по сравнению с другими регионами России.

Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, т. к. количественных методик оценки ликвидности нет, а само понятие ликвидности в большей степени воспринимается как качественное. Предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации:⁴⁴

Таблица 2. Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации

Показатель ликвидности	Высокая	Выше средней	Средняя	Ниже средней	Низкая
Примерный срок реализации, мес.	1-2	2-4	4-6	6-8	Более 8

Опираясь на анализ основных факторов, влияющих на ликвидность Объекта оценки, можно предположить, что срок рыночной экспозиции Объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по рыночной стоимости, может составлять 180 дней (соответствует типичному сроку экспозиции сопоставимых объектов в рассматриваемом сегменте недвижимости, расположенных в г. Москва). Степень ликвидности Объекта оценки определена как средняя.

Раздел 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наиболее эффективное использование представляет собой физически возможное, юридически допустимое и финансово обоснованное использование объекта, при котором стоимость объекта будет наибольшей. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное использование.

⁴⁴ Федотова М. А., Рослов В. Ю., Щербакова О. Н., Мышинов А. И. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. – М.: Финансы и статистика, 2008. С. 47.



Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.

Анализ наиболее эффективного использования Объекта оценки не проводился, т. к., в соответствии с Задаанием на оценку, Оценщику надлежит определить рыночную стоимость исходя из рыночных предпосылок в текущем использовании, а именно: торговое помещение.

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом.

5.1. Обоснование выбора подходов и методов оценки

При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки.

В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки.

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству).

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив, урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13).

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты:

- конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его единице учета);
- в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива);
- основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства;



- метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обязательства осуществляется:

- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или обязательства (п. 16 IFRS 13).

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации основного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна принимать во внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного предполагается, что рынок, на котором организация обычно осуществляла бы сделки с целью продажи актива или передачи обязательства, является основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату оценки.

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут различные виды деятельности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее выгодным) рынком для одного и того же актива или обязательства могут считаться разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках этих организаций). Следовательно, вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка соответственно) следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование различий между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (п. 17 – 19 IFRS 13).

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3).

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости (п. 72, 74 IFRS 13).

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных)

1. *Исходные данные Уровня 1* - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на нескольких активных рынках (например, на различных биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении следующего:

- основного рынка для соответствующего актива, обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства;
- может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по цене данного рынка на дату оценки.

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих случаев:

1. Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной



в отношении каждого из данных активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая большое количество аналогичных активов или обязательств, которые держит организация, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае, в качестве упрощения практического характера, организация может оценивать справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения цены, который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный метод ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения цены приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой стоимости на дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные события (такие как сделки на рынке «между принципалами», сделки на рынке с брокерским обслуживанием или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Организация должна установить и последовательно применять учетную политику по идентификации тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если в ценовую котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
3. Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента организации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который продается в качестве актива на активном рынке, и при этом указанная цена нуждается в корректировке с учетом факторов, специфичных для данного объекта или актива. Если ценовая котировка актива не требует никакой корректировки, то полученный результат представляет собой оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. Исходные данные Уровня 2 - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. Если актив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то необходимо, чтобы исходные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок действия актива или обязательства. Исходные данные Уровня 2 включают следующее:

- ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств;
- ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства рынков, не являющихся активными;
- исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или обязательства, например:
 - процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным интервалам;
 - подразумеваемая волатильность;
 - кредитные спреды;
- подтверждаемые рынком исходные данные.

Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, специфичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:

- состояние или местонахождение данного актива;
- степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным активом или обязательством;
- объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, может привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные ненаблюдаемые исходные данные.

3. Исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой стоимости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть



ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку на риск, если оценка связана со значительным уровнем неопределенности.

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные организации. При формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять за основу свои собственные данные, но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отношении организации, которая недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации синергетические выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, сформированные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают цели оценки справедливой стоимости.

Методы оценки

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных.

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов.

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах.

Рыночный (сравнительный подход) представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

Основные этапы сравнительного подхода:

- 1) определение единиц сравнения, характерных для рынка объекта оценки;
- 2) выбор наиболее сопоставимых аналогов и расчет единиц сравнения для каждого из них;
- 3) сравнительный анализ количественных и качественных характеристик (сходства и различий) аналогов и объекта оценки;
- 4) внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между объектом оценки и аналогами (при необходимости);
- 5) согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их основе показателей стоимости объекта оценки.



К оценке Объекта оценки применен рыночный (сравнительный) подход, т. к. рынок коммерческой недвижимости г. Москва развит в достаточной степени, что позволило подобрать необходимое для расчета количество аналогов оцениваемого объекта.

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгод. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на прямой капитализации или дисконтировании будущих денежных потоков (доходов).

Основные этапы доходного подхода:

- 1) выбор вида денежного потока с учетом особенностей объекта оценки;
- 2) определение денежного потока. В методе прямой капитализации денежный поток определяется за один период. В методе дисконтирования денежных потоков осуществляется:
 - a. определение срока прогнозирования денежного потока (продолжительности прогнозного периода);
 - b. прогноз денежного потока в течение срока прогнозирования;
 - c. определение необходимости применения постпрогнозной (терминальной, остаточной) стоимости для объекта оценки по окончании срока прогнозирования денежных потоков и расчет соответствующей постпрогнозной стоимости с учетом особенностей объекта оценки;
- 3) определение ставки дисконтирования (ставки капитализации), соответствующей денежному потоку;
- 4) приведение прогнозных денежных потоков, в том числе постпрогнозной стоимости (при наличии), к текущей стоимости по ставке дисконтирования или капитализация денежного потока по ставке капитализации.

К оценке применен доходный подход (метод дисконтирования денежных потоков), т. к. он позволяет учесть текущие долгосрочные договоры аренды и динамику основных показателей в сегменте недвижимости Объекта оценки, связанные с изменением макроэкономической и геополитической ситуации.

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения.

В рамках затратного подхода применяются следующие методы:

- 1) метод затрат воспроизводства или затрат замещения;
- 2) метод суммирования стоимости компонентов в составе объекта оценки.

Основные этапы методов затрат воспроизводства и затрат замещения:

- 1) расчет всех затрат участников рынка на приобретение или создание точной копии объекта оценки (затраты на воспроизводство) или актива с аналогичной полезностью (затраты на замещение);
- 2) определение наличия и величины совокупного обесценения (износа) в связи с физическим износом, функциональным (моральным, технологическим) устареванием (износом) и экономическим (внешним) обесценением объекта оценки;
- 3) вычет совокупного обесценения (износа) из общей суммы затрат воспроизводства или замещения для определения стоимости объекта оценки.

Затратный подход не применялся, поскольку попытка расчета стоимости строительства, входящейся на часть зданий привела бы к значительному числу допущений и к некорректному результату расчета рыночной стоимости. Согласно ст. 24 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7), утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 г. (ред. от 14.04.2022), затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений.



5.2. Сравнительный подход

5.2.1. Выявление сопоставимых объектов

При сборе аналогов использовались открытые источники информации, перечисленные в разделе 3.2. Отчета («Прочие источники информации»). Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах приведен в разделе анализа рынка.

Правила отбора аналогов для проведения расчетов, заключаются в том, что Оценщиком были отобраны объекты, имеющие технические и качественные характеристики, близкие к характеристикам объекта оценки, а именно:


- назначение – встроенные или встроенно-пристроенные торговые помещения формата Стрит ритейл;
- местоположение - ВАО г. Москвы, расположенные в ценовой зоне между Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК) максимально приближенные к оцениваемому объекту;
- масштаб- площадь объектов от 250 до 1 500 кв. м;
- предложения, характеристики которых полностью указаны в тексте объявления или имеется возможность провести интервьюирование представителя для уточнения необходимых характеристик.

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Информация по объектам сравнения проверялась путем телефонного интервьюирования продавцов, контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о коммуникациях, техническом состоянии, местоположении. Осмотр объектов сравнения не проводился. Оценщик принимает информацию в объявлениях и полученную от продавцов как достоверную. Уточнение местоположения проведено также с использованием сервиса Публичной кадастровой карты <http://pkk5.rosreestr.ru/>.

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении № 4 к Отчету.



Таблица № 18. Описание объектов сравнения⁴⁵

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Фото					
Местоположение	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1	г. Москва, ВАО, р-н Северное Измайлово, Сиреневый бул., д. 63к1	г. Москва, ВАО, Сиреневый бульвар, д. 54	г. Москва, ВАО, Щёлковское шоссе, д. 12к3	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 96
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Расстояние до ст. метро, мин.	12	В транспортной доступности	В транспортной доступности	В транспортной доступности	8
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права на помещение	Общая долевая собственность	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж расположения	1	1 этаж - 788 кв. м, подвал - 250 кв. м	1 этаж - 793,9 кв. м, подвал - 494,4 кв. м	1	1 (270 кв. м), подвал (200 кв. м)
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Точная ссылка	x	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151883	https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805	https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_470_m2torgovoe_pomeshchenie_na_pervomayskoy_1778545566

⁴⁵ Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.



Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Источник информации	х	Malina Property, Дмитрий, тел. +7 495 374 90 77	Дмитрий Самойленко +7 965 110-31-62	Malina Property, Дмитрий , +7 495 374 90 77	Agora estate Елена, +7 985 872 53 12
Общая площадь, кв. м	923,40	1 038,00	1 288,30	355,00	470,00
Цена предложения, руб.	?	300 000 000	295 000 000	108 000 000	180 000 000
НДС	Расчет ведется с учетом НДС	Не включен	Не включен	Не включен	Не включен
Цена предложения, руб. за 1 кв. м с НДС	х	346 821	274 781	365 070	459 574
Возможность торга	х	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен



Проверка достоверности информации о сделках

Объекты-аналоги были подобраны Оценщиком с помощью сервисов Cian.ru, Avito.ru MalinaProperty.ru с учетом их актуальности по состоянию на дату оценки. Осмотр объектов сравнения не проводился.

Информация по объектам сравнения уточнялась путем телефонного интервьюирования продавцов, контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о техническом состоянии, местоположении в здании и иных характеристиках. Оценщик принимает информацию в объявлениях как достоверную, надежную, существенную и достаточную для осуществления оценки. Принт-скрины объявлений приведены в Приложении к настоящему Отчету.

5.2.2. Определение единиц сравнения и элементов сравнения

Сравнение объекта оценки с аналогами может проводиться с использованием различных количественных параметров измерения объекта оценки, представляющих собой единицы сравнения. Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке недвижимости в рассматриваемом сегменте, единица сравнения: удельный показатель стоимости за единицу общей площади (1 кв. м).

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения (сгруппированы⁴⁶ Оценщиком в разбивке на последовательные и параллельные корректировки):

- первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки):
 - передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 - условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
 - условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
 - условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
- вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки):
 - вид использования и (или) зонирование;
 - местоположение объекта;
 - физические характеристики, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
 - экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
 - наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же после покупки);
 - другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

5.2.3. Внесение корректировок

Последовательность корректировок⁴⁷

Корректировка цен аналогов выполняется в два этапа.

На первом этапе выполняется корректировка цен аналогов по первым пяти элементам сравнения – первой группе элементов сравнения. Эти корректировки делаются *последовательно*, т. к. каждая последующая корректировка цены аналога делается на базе результата, полученного в процессе предыдущей корректировки, по формуле:

$$Ц^{кор} = Ц(1 + a_1\Delta x_1) \times (1 + a_2\Delta x_2) \times \dots \times (1 + a_r\Delta x_r).^{48}$$

⁴⁶ Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91.

⁴⁷ С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 93.

⁴⁸ Расшифровка обозначений в формуле приводится далее по тексту Отчета.



На втором этапе выполняются корректировки по второй группе – остальным элементам сравнения. Они выполняются *на независимой основе (параллельные корректировки)*, т. е. сначала рассчитывается корректировка по каждому элементу сравнения, а итоговое значение корректировки определяется путем алгебраического суммирования корректировок, полученных по каждому элементу сравнения: $a_{r+1}\Delta x_{r+1} + \dots + a_k\Delta x_k$.

В целом последовательность корректировок можно представить следующим образом:

$$\Pi_i^{\text{КОР}} = \Pi_i[(1 + a_1\Delta x_1) \times (1 + a_2\Delta x_2) \times \dots \times (1 + a_r\Delta x_r)](1 + a_{r+1}\Delta + \dots + a_k\Delta x_k),$$

где:

Π_i – цена i-го аналога до корректировки;

$\Pi_i^{\text{КОР}}$ – цена i-го аналога после выполнения всех корректировок;

a_1, \dots, a_k – корректирующие коэффициенты;

Δx_j – разность значений j-го ценообразующего фактора объекта оценки объекта-аналога.

Цена i-го аналога после выполнения всех корректировок представляет собой *показатель стоимости Объекта оценки*, полученный на основе информации о цене этого аналога.

Таким образом, произведение, находящееся в квадратных скобках, представляет собой совокупность корректировок цены аналога по первой группе факторов, характеризующих отличия объекта-аналога от объекта оценки с точки зрения сделки – *последовательные (зависимые) корректировки*. А сумма, стоящая за произведением в квадратных скобках, – совокупность корректировок цены аналога по второй группе факторов, характеризующих отличия Объекта оценки по местоположению, физическим и экономическим характеристикам, – *независимые корректировки*. При этом произведение $a_j\Delta x_j$ в каждой группе элементов сравнения представляет собой корректировку цены i-го аналога по j-му элементу сравнения *в процентах или в долях единицы*.

Итоговый результат (V_{oi}) представляет собой показатель стоимости Объекта оценки на основе информации о цене объекта-аналога: $V_{oi} = \Pi_i^{\text{КОР}}$.

Формула расчета корректировок имеет следующий вид:

$$X_{OA} = \frac{K_{OO}}{K_{OA}} - 1, \text{ где:}$$

X_{OA} – величина искомой корректировки рассматриваемого объекта-аналога, %;

K_{OO} – коэффициент состояния отделки Объекта оценки.

K_{OA} – коэффициент состояния отделки рассматриваемого объекта-аналога.

В расчете использованы средние значения коэффициентов.

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. На дату проведения оценки оцениваемым правом является право общей долевой собственности. Однако для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учитывались Оценщиком. Объекты-аналоги оформлены на праве собственности. Корректировка не требуется.

Объекты-аналоги имеют заключенные договоры аренды, как и оцениваемый объект. При этом подробная информация об условиях договоров аренды предоставляется собственниками или их представителями только при осмотре помещения или при личной встрече. По данным, имеющимся в предложениях или полученным при интервьюировании (минимальной арендной плате или арендному потоку), Оценщик сделал выводы о соответствии условий договоров аренды рыночному диапазону, однако, в связи с отсутствием полных условий договоров аренды, Оценщик не может достоверно утверждать о данном факте. Таким образом, Оценщик допускает отсутствие необходимости вводить корректировку по данному критерию. Типичным для торговых объектов является наличие кроме минимальной платы процентной платы от объема продаж. Данная плата может отличаться по уровню процента, так и в зависимости от объема выручки арендатора. Оценщик делает допущение о соответствии данных, указанных в объявлении или при интервьюировании, фактически заключенным договорам аренды. Ввиду отсутствия достоверной информации об иных ограничениях (обременениях) аналогов предполагается отсутствие таковых. Корректировка на ограничения (обременения) прав не требуется.



Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется.

Условия продажи. Информация о существовании особых условий сделки отсутствует, в связи с этим данная корректировка не применялась.

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Предложения по продаже объектов сравнения подобраны в период, максимально приближенный к дате оценки, и актуальны на дату оценки. Корректировка не требуется.

Условия рынка. Скидка на торг.

По последним данным НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт, скидки на торг для торговых помещений в г. Москва на дату оценки составляют 4%.

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,97	0,95	0,96	0,95	0,93
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,90	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,77	0,90	0,85	0,88	0,85	0,80
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,67	0,90	0,81	0,85	0,80	0,75
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,62	0,92	0,80	0,85	0,80	0,74
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,78	0,94	0,88	0,91	0,88	0,84
Б. При аренде объектов							
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,94	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,90	0,98	0,95	0,96	0,95	0,93
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,98	0,96	0,97	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,83	0,93	0,89	0,91	0,89	0,85

Примечание:

- При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
 - нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади;
 - верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.
- Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

 - **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург, Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровых зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 21. Скидки и торг⁴⁹

⁴⁹ НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт" <https://statriel.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2023g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/3040-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2023-goda>



Таблица № 19. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Ед. изм.	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Цена за единицу площади	руб./м ²	?	346 821	274 781	365 070	459 574
Переданные права	вид права	Общая долевая собственность	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	346 821	274 781	365 070	459 574
Условия финансирования и продажи	особые условия финансирования, условия сделки	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	346 821	274 781	365 070	459 574
Дата продажи	дата	март 23	март 23	март 23	март 23	март 23
Корректировка	%	-	0%	0%	0%	0%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	346 821	274 781	365 070	459 574
Совершенная сделка/предложение	тип	Сделка	Предложение	Предложение	Предложение	Предложение
Корректировка	%	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	332 948	263 789	350 468	441 191
Последовательные корректировки, суммарно	%	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена	руб./м²	-	332 948	263 789	350 468	441 191

Корректировка по II группе элементов сравнения

Корректировка на местоположение

Далее представлено расположение объектов-аналогов и Объекта оценки на карте г. Москвы. Красной меткой обозначен Объект оценки.




Рис. 22. Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки



НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 23. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон⁵⁰

Для целей расчета приняты средние значения коэффициентов.

Таблица № 20. Расчет корректировки на ценовую зону

Показатель	Оцениваемый объект	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Величина корректировки, %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Следует отметить, что все объекты-аналоги расположены в том же направлении (восточном), что и Объект оценки, корректировка на данный фактор не требуется.

Также с точки зрения локального местоположения следует проанализировать расположение объектов относительно красной линии улиц и расстояния до ближайшей станции метрополитена.

Корректировка на удаленность от станции метро. Корректировка на удаленность от станции метро рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 24. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро⁵¹

⁵⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁵¹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Таблица № 21. Расчет корректировки на удаленность от станции метро

Показатель	Оцениваемый объект	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Расстояние до ст. метро, мин. ⁵²	12	В транспортной доступности	В транспортной доступности	В транспортной доступности	8
Величина корректировки, %		6,00%	6,00%	6,00%	-7,00%

Корректировка на красную линию. Для коммерческой недвижимости следует рассмотреть наличие у объектов выхода на красную линию и в случае отличий по данному фактору, ввести корректировку. Корректировка рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 25. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии⁵³

Таблица № 22. Расчет корректировки на особенности расположения (относительно красной линии)

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Особенности расположения (относительно красной линии)	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Величина корректировки, %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Корректировка на тип объекта. Корректировка на тип объекта не вводилась, т. к. оцениваемый объект и все объекты-аналоги являются помещениями.

Корректировка на площадь улучшений. Обычно при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по более низкой удельной стоимости. Связано это со следующей закономерностью: значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по сравнению с меньшими объектами (аналогами) с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при рассмотрении объекта целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно сужается по сравнению со спросом на аналоги. Также снижение цены связано с меньшей стоимостью затрат при строительстве.

Корректировка на площадь рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г., согласно которому зависимость от площади описывается следующим графиком:




Рис. 26. Зависимость цен продаж специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁵⁴

⁵² Принт скриншотов, подтверждающие расстояние объектов до метро, приведены в Приложении 3 Отчета

⁵³ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Корректировка определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{масш}} = (S_{\text{оо}}/S_{\text{оа}})^{-0,101} - 1, \text{ где:}$$

- $K_{\text{масш}}$ – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога;
- $S_{\text{оо}}$ – площадь оцениваемого объекта, кв. м;
- $S_{\text{оа}}$ – площадь объекта-аналога, кв. м;
- -0,101 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку.

Таблица № 23. Корректировка на площадь

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Общая площадь, кв. м	923,4	1 038,0	1 288,3	355,0	470,0
Величина корректировки, %	x	1,19%	3,42%	-9,20%	-6,59%

Корректировка на техническое состояние. Корректировка на техническое состояние не вводилась, т. к. оцениваемый объект и все объекты-аналоги имеют стандартную отделку в хорошем состоянии.

Корректировка на этаж расположения. Далее анализируется этаж расположения Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов. Величина корректировки определялась в соответствии со Справочником коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		от	до
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в подвале	1,26	1,10	1,42

Рис. 27. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от этажа расположения⁵⁵

Таблица № 24. Корректировка на этаж расположения

Этаж расположения	Площадь этажа, кв. м					Корректирующий коэффициент
	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	
Подвал	0,00	250,00	494,40	0,00	200,00	0,79 (=1/1,26)
1 этаж	923,40	788,00	793,90	355,00	270,00	1,00
Общая площадь, кв. м	923,40	1 038,00	1 288,30	355,00	470,00	-
Общий корректирующий коэффициент	1,00	0,95	0,92	1,00	0,91	-
Корректировка, %	-	5,23%	8,60%	0,00%	9,63%	-

Корректировка на тип входа. Корректировка на тип входа не вводилась, т. к. все объекты имеют отдельный вход.

Корректировка на тип парковки. Корректировка на тип парковки не вводилась, т. к. оцениваемый объект и все объекты-аналоги имеют стихийную парковку.

Корректировка на наиболее эффективное использование (позиционирование продавца). Корректировка не вводилась, т. к. все объекты позиционируются как торговые.

Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики). В отношении объектов сравнения указанная информация отсутствует, предполагаются типичные рыночные условия их эксплуатации. Корректировка не требуется.

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Не выявлены.

⁵⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁵⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



5.2.4. Итоговый расчет стоимости сравнительным подходом

Стоимость C_0 оцениваемого объекта по сравнительному подходу определяется как средневзвешенное значение откорректированных цен объектов-аналогов:

$$C_0 = \sum (C_{np.i} \times N_i), \text{ где:}$$

- $C_{np.i}$ – откорректированная цена аналога,
- N_i – весовой коэффициент аналога.

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по второй группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально сходству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:

$$N_i = \frac{1-a_n}{A}, \text{ где:}$$

N_i – весовой коэффициент n-го аналога;

a_n – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок);

A – сумма разниц $(1-a_n)$.

Далее приводятся итоговые корректировки цен сравниваемых объектов, согласование их откорректированных цен и определение стоимости оцениваемого объекта по сравнительному подходу.



Таблица № 25. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки с применением рыночного (сравнительного) подхода

Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Скорректированная по последовательным элементам цена	-	332 948	263 789	350 468	441 191
Корректировка на ценовую зону					
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на расстояние до метро					
Расстояние до ст. метро, мин.	12	В транспортной доступности	В транспортной доступности	В транспортной доступности	8
Корректировка	x	6,00%	6,00%	6,00%	-7,00%
Корректировка на локальное местоположение					
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на тип объекта					
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на площадь					
Общая площадь, кв. м	923,4	1 038,0	1 288,3	355,0	470,0
Корректировка	x	1,19%	3,42%	-9,20%	-6,59%
Корректировка на техническое состояние					
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на этаж расположения					
Этаж расположения	1	1 этаж - 788 кв. м, подвал - 250 кв. м	1 этаж - 793,9 кв. м, подвал - 494,4 кв. м	1	1 (270 кв. м), подвал (200 кв. м)
Корректировка	x	5,23%	8,60%	0,00%	9,63%
Корректировка на тип входа					
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на парковку					
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на вид использования и (или) зонирование					
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Итого корректировка по второй группе элементов сравнения	x	12,42%	18,02%	-3,20%	-3,97%
1 - абсолют. вал. коррекция	x	87,58%	81,98%	96,80%	96,03%
Весовой коэффициент	x	24,17%	22,62%	26,71%	26,50%
Итого скорректированная цена аналогов	x	374 295	311 326	339 240	423 688
Сумма модулей частных корректировок (без учета скидки на торг) - <i>Коэффициент вариации</i>	x	12,42%	18,02%	15,20%	23,22%
<i>Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена, руб./м² с НДС</i>	363 776	13% 90 459	70 428	90 613	112 276
Справедливая стоимость Объекта оценки рыночным (сравнительным) подходом без учета корректировки, учитывающей долгосрочный договор аренды, руб. с НДС	335 910 562				



5.3. Доходный подход

К оценке применен метод дисконтирования денежных потоков.

В методе дисконтированных денежных потоков будущие денежные потоки по объекту оценки приводятся к текущей дате при помощи ставки дисконтирования, отражающей ожидаемую участниками рынка, или конкретными участниками сделки, или конкретным пользователем (в соответствии с определяемым видом стоимости) ставку доходности (норму прибыли) на инвестиции с сопоставимым риском.

Последовательность применения метода дисконтирования денежных потоков для оценки недвижимости:⁵⁶

- 1) Выбор модели денежного потока.
- 2) Определение длительности прогнозного периода.
- 3) Прогноз валовой выручки при полной загрузке доходоприносящих площадей (ПВД).
- 4) Определение динамики загрузки доходоприносящих площадей и возможных потерь доходов (потери от незаполняемости и неуплаты).
- 5) Прогноз действительного валового дохода (ДВД).
- 6) Прогноз операционных расходов.
- 7) Расчет величины денежного потока для каждого интервала прогнозного периода.
- 8) Определение ставки дисконтирования и коэффициента капитализации.
- 9) Расчет величины реверсии в постпрогнозный период.
- 10) Итоговый расчет стоимости объекта недвижимости в рамках применения метода дисконтирования денежных потоков.

5.3.1. Выбор модели денежного потока

На выбор вида денежного потока влияет специфика объекта оценки и сложившаяся практика участников рынка. При этом ставка дисконтирования (ставка капитализации) должна соответствовать виду денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток), налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток), валютной и иных составляющих отражать связанный с денежным потоком риск.

В данном случае рассматривается номинальный денежный поток в рублях, учитывающих инфляционный фактор.

5.3.2. Определение длительности прогнозного периода

При выборе прогнозного периода учитываются:

- 1) оставшийся срок полезного использования объекта оценки;
- 2) период, на который доступна информация для составления прогноза;
- 3) период достижения стабильного темпа роста денежных потоков объекта оценки, после завершения которого возможно применить постпрогнозную стоимость. Для объектов оценки с сезонным или циклическим характером деятельности прогнозный период должен учитывать сезонность или включать полный цикл получения доходов соответственно.

Практика оценки показывает, что минимальный срок планируется на уровне 3-х лет, максимальный - до 10 лет. В качестве прогнозного берется период, в течение которого стабилизируются темпы роста доходов предприятия от объекта недвижимости. Предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый бесконечный поток доходов.

Исходя из имеющихся данных, выбран прогнозный период, равный 3,79⁵⁷ года (исходя из даты оценки – 16 марта 2023 г.). Последний год прогнозного периода – 2026 г.

⁵⁶ По материалам: Яскевич Е. Е. Практика оценки недвижимости. Москва: - Техносфера, 2011.

⁵⁷ 0,79 года – доля года с даты оценки по 31 декабря 2023 г.



5.3.3. Прогноз ПВД

Потенциальный валовый доход (ПВД) определяется как максимально возможная сумма средств, планируемая к получению в течение предстоящего года при коммерческом использовании потенциала всех элементов объекта. В данном случае планируется получение дохода от сдачи в аренду арендопригодных помещений улучшений Объекта оценки.

Так как Объект оценки приставляет собой помещения, предназначенные для сдачи в аренду целиком, то арендопригодная площадь принята равной общей, а в качестве объектов – аналогов подбирались помещения сопоставимой площади, имеющие в своем составе места общего пользования. Для определения рыночной арендной ставки был применен метод сравнения продаж в рамках рыночного (сравнительного) подхода, описанный ранее.

Ниже в таблице приведены данные об отобранных для сравнения объектах. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении к настоящему Отчету «Листинги с предложениями объектов-аналогов».



Таблица № 26. Описание объектов сравнения для определения рыночной ставки аренды

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Фото					
Местоположение	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 110, строен. 1	г. Москва, ВАО, 11-я Парковая, д. 29	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 106	г. Москва, ВАО, ул. 3-я Парковая, д. 22	г. Москва, ВАО, ул. Первомайская, д. 100
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Расстояние до ст. метро, мин.	12	5	11	9	9
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж	1	1	1	1	1
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Коммунальные расходы	Не включены	Не включены	Включены	Не включены	Не включены
Расходы на эксплуатацию	Включены	Включены	Включены	Включены	Включены
Точная ссылка	x	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/161836	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162222	https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_2328055489	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/165926
Источник информации	x	Malina Property, Геннадий, +7 495 374 90 77	Malina Property, Геннадий +7 495 374 90 77	тел. +7 981 333 44 58	Malina Property, Геннадий, +7 495 374 90 77
Общая площадь, кв. м	923,40	362,7	979,4	869,6	364,8
Арендная ставка, руб./кв. м в год	?	41 919	39 208*	40 708	38 500
НДС	Расчет ведется с учетом НДС	Не включен	Включен	Включен	Не включен
Арендная ставка, руб./кв. м в год с НДС с		50 303	36 880	40 708	46 200



Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов					
Возможность торга	х	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен

*На основании информации, представленной в объявлениях и полученной в результате интервьюирования, Оценщик проанализировал состав арендных ставок объектов-аналогов. В арендную ставку объекта-аналога № 2 включены коммунальные расходы. Расчет ведется без учета указанных расходов, необходимо скорректировать арендную ставку объекта-аналога № 2 на величину коммунальных платежей. Величина корректировки определялась в соответствии с корректирующими коэффициентами согласно Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», AVN Group, 01.01.2022 г. и Сборнику рыночных корректировок (СРК- 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО).



Расчет корректировки на коммунальные платежи

13. Операционные расходы

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52

Рис. 28. Величина операционных расходов, %⁵⁸

Таблица 60. Средние годовые величины операционных и эксплуатационных расходов, руб./кв. в год (с учетом НДС)

№ п/п	Город/ Класс	А	В	С
1	Москва*			
1.1.	Офисные помещения:			
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290
1.2.	Торговые помещения			
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388
	Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399
1.3.	Производственно - складские помещения			
	Операционные расходы	3 688	3 392	2 502
	Эксплуатационные расходы	2 872	2 408	1 752

Операционные расходы включают: эксплуатационные (с коммунальными), налоги, земельные платежи, страхование. Для Управляющих компаний вознаграждение ориентировочно составляет от 1 до 5% от арендной ставки (1% - для крупных объектов, 5% - для мелких).

Рис. 29. Величина операционных расходов, %⁵⁹
14. Состав операционных расходов

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)
Налог на имущество	7
Платежи за земельный участок (налоговые / арендные платежи)	5
Расходы на страхование	5
Расходы на управление	14
Коммунальные платежи	22
Эксплуатационные расходы	19
Расходы на рекламу (маркетинг)	13
Резерв на замещение	15
Итого	100

Рис. 30. Состав операционных расходов, %⁶⁰

⁵⁸ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁵⁹ Справочник рыночных корректировок (СРК-2022.) под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)

⁶⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Размер коммунальных платежей согласно Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», ABN Group, 01.01.2022 г. таким образом составляет $=25,14\% * 22\%^{61} / (100\% - 22\%^{62}) = 7,09\%$.

Размер коммунальных платежей согласно Справочнику рыночных корректировок (СРК-2022), составил 8502 руб. (общий размер операционных расходов) * 22% = 1 874,40 руб. или 4,78% от ставки аренды.

Таким образом средний размер коммунальных платежей составит $(7,09\% + 4,78\%) / 2 = 5,94\%$. Корректировка вводится со знаком минус.

Таблица № 27. Корректировка на коммунальные платежи

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог №	Объект-аналог №	Объект-	Объект-аналог № 4
		1	2	аналог № 3	
Коммунальные расходы	Не включены	Не включены	Включены	Не включены	Не включены
Величина корректировки, %	-	0,00%	-5,94%	0,00%	0,00%

Проверка достоверности информации о сделках/предложениях

По представленным объектам-аналогам была уточнена необходимая для расчета информация, включая цену предложения/сделки и характеристики объектов-аналогов. Выезд на осмотр аналогов Оценщиком не производился. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.

В качестве допущений и ограничений, связанных с доступностью информации, в том числе с ограничениями в доступе к информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, представленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместившего оферту (предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на дату оценки истинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предложения отражают рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.

Определение единиц сравнения и элементов сравнения

В качестве единицы сравнения используется цена аренды 1 кв. м площади улучшений в год с НДС с эксплуатационными расходами. В процессе оценки цены аренды 1 кв. м площади объектов-аналогов приводятся к цене аренды 1 кв. м Объекта оценки через систему корректировок.

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Как оцениваемый объект, так и объекты-аналоги, представляют собой встроенные помещения, которые передаются на праве аренды. По состоянию на дату оценки помещения Объекта оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Согласно проведенному анализу, арендные ставки по долгосрочному договору аренды превышают среднерыночные. Учитывая это, необходимо произвести корректировку на контрактный нематериальный актив. Данная корректировка рассчитывается отдельно и суммируется с итоговой стоимостью Объекта оценки, поэтому в рамках данного расчета данный фактор не учитывается. Таким образом, корректировка на ограничения (обременения) прав не требуется.

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется.

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и могут существенно влиять на величину арендной платы (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае

⁶¹ Доля коммунальных платежей в операционных расходах, согласно Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022

⁶² Доля коммунальных платежей в операционных расходах, согласно Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



обстоятельства предложений по аренде объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия продажи типичны. Корректировка не требуется.

Рыночные условия (изменение цен во времени). Под корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Корректировка на рыночные условия не вводилась, так как предложения объектов-аналогов актуальны на дату оценки.

Условия сделки. Арендные ставки объектов-аналогов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения в процессе будущей реализации. Для определения относительной величины снижения Оценщиком использованы данные, согласно НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт" для Москвы в размере 3%.

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,97	0,95	0,96	0,95	0,93
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,90	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,77	0,90	0,85	0,88	0,85	0,80
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,87	0,90	0,81	0,85	0,80	0,75
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,82	0,92	0,80	0,85	0,80	0,74
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,78	0,94	0,88	0,91	0,88	0,84
Б. При аренде объектов							
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,94	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,90	0,98	0,95	0,96	0,95	0,93
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,98	0,96	0,97	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,83	0,93	0,89	0,91	0,89	0,85

Примечание:

- При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
 - нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади,
 - верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.
- Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.
 - По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:
 - **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск, Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 80 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 31. Скидки на торг⁶³

⁶³ СтатРиелт // <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2023g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/3040-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2023-goda>



Таблица № 28. Внесение корректировок по первой группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Ед. изм.	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Цена за единицу площади	руб./кв. м/год	?	50 303	36 880	40 708	46 200
Переданные права	вид права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	50 303	36 880	40 708	46 200
Условия финансирования и продажи	особые условия финансирования, условия сделки	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	50 303	36 880	40 708	46 200
Дата продажи	дата	март 23	март 23	март 23	март 23	март 23
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	50 303	36 880	40 708	46 200
Совершенная сделка/предложение	тип	предложение	предложение	предложение	предложение	предложение
Корректировка	%	-	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	48 794	35 774	39 487	44 814
Последовательные корректировки, суммарно	%	-	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена	руб./м²	-	48 794	35 774	39 487	44 814

Корректировка по II группе элементов сравнения

Корректировка на местоположение

Далее представлено расположение объектов-аналогов и Объекта оценки на карте г. Москва. Красной меткой обозначен Объект оценки.



Рис. 32. Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки



НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 33. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон⁶⁴

Оцениваемый объект и объекты-аналоги расположены в Восточном административном округе (ВАО) Москвы (сопоставимо по направлению) в зоне между ЧТК и МКАД. Корректировка не требуется.

С точки зрения локального местоположения следует проанализировать расположение объектов относительно красной линии улиц и расстояния до ближайшей станции метрополитена.

Корректировка на удаленность от станции метро. Корректировка на удаленность от станции метро рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г., согласно которому зависимость описывается следующим графиком:

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 34. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро⁶⁵

Таблица № 29. Расчет корректировки на удаленность от станции метро

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Расстояние до ст. метро, мин. ⁶⁶	12	5	11	9	9
Величина корректировки, %		-7,00%	0,00%	-7,00%	-7,00%

⁶⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁶ Принт скрини, подтверждающие расстояние объектов до метро, приведены в Приложении 3 Отчета



Корректировка на красную линию. Для коммерческой недвижимости следует рассмотреть наличие у объектов выхода на красную линию и в случае отличий по данному фактору, ввести корректировку. Корректировка рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 35. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии⁶⁷

Таблица № 30. Расчет корректировки на особенности расположения (относительно красной линии)

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Особенности расположения (относительно красной линии)	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Величина корректировки, %		14,95% (=1,23/1,07-1)	0,00%	14,95% (=1,23/1,07-1)	0,00%

Корректировка на тип объекта. Оцениваемый объект и все объекты-аналоги являются помещениями, корректировка не требуется.

Корректировка на площадь улучшений. Обычно при прочих равных условиях, большие по площади объекты предлагаются по более низкой удельной стоимости. Связано это со следующей закономерностью: значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по сравнению с меньшими объектами (аналогами) с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при рассмотрении объекта целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно сужается по сравнению со спросом на аналоги.

Корректировка на площадь рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г., согласно которому зависимость описывается следующим графиком:




Рис. 36. Зависимость величины арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁶⁸

Корректировка определяется по следующей формуле:

⁶⁷ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁸ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



$$K_{\text{масш}} = (S_{\text{оо}}/S_{\text{оа}})^{-0,131} - 1, \text{ где:}$$

- $K_{\text{масш}}$ – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога;
- $S_{\text{оо}}$ – площадь оцениваемого объекта, кв. м;
- $S_{\text{оа}}$ – площадь объекта-аналога, кв. м;
- -0,131 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку.

Таблица № 31. Корректировки на площадь

Показатель	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Общая площадь, кв. м	923,4	362,7	979,4	869,6	364,8
Корректировка	х	-11,52%	0,77%	-0,78%	-11,46%

Корректировка на техническое состояние. Корректировка на техническое состояние не вводилась, т. к. оцениваемый объект и все объекты-аналоги имеют стандартную отделку в хорошем состоянии.

Корректировка на этаж расположения. Корректировка на этаж не вводилась, т. к. оцениваемый объект и все объекты-аналоги расположены на 1-х этажах

Корректировка на тип входа. Корректировка на тип входа не вводилась, т. к. все объекты имеют отдельный вход.

Корректировка на тип парковки. Корректировка на тип парковки не вводилась, т. к. все объекты имеют стихийную парковку.

Корректировка на наиболее эффективное использование (позиционирование продавца). Корректировка не вводилась, т. к. все объекты позиционируются как магазины.

Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики). В отношении объектов сравнения не выявлено существенных факторов, на которые требуется введение корректировок. Корректировка не требуется.

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Не выявлены.

Далее приводятся итоговые корректировки цен сравниваемых объектов, согласование их откорректированных цен и определение стоимости оцениваемого объекта. Схема согласования откорректированных цен аналогов описана ранее (раздел 6.1.6).



Таблица № 32. Внесение корректировок по второй группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Скорректированная по последовательным элементам цена	-	48 039	35 242	38 876	44 121
Корректировка на ценовую зону					
Ценовая зона	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД	Зона между ЧТК и МКАД
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на расстояние до метро					
Расстояние до ст. метро, мин.	12	5	11	9	9
Корректировка	x	-7,00%	0,00%	-7,00%	-7,00%
Корректировка на локальное местоположение					
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Корректировка	x	14,95%	0,00%	14,95%	0,00%
Корректировка на тип объекта					
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на площадь					
Общая площадь, кв.м	923,4	362,7	979,4	869,6	364,8
Корректировка	x	-11,52%	0,77%	-0,78%	-11,46%
Корректировка на техническое состояние					
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на этаж расположения					
Этаж	1	1	1	1	1
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на тип входа					
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на парковку					
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на вид использования и (или) зонирование					
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин	Магазин
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Итого корректировка по второй группе элементов сравнения	x	-3,57%	0,77%	7,17%	-18,46%
1 - абсолют. вал. коррекция	x	96,43%	99,23%	92,83%	81,54%
Весовой коэффициент	x	26,06%	26,82%	25,09%	22,04%
Итого скорректированная цена аналогов	x	47 052	36 051	42 318	36 543
Сумма модулей частных корректировок (без учета скидки на торг)	x	33,48%	0,77%	22,74%	18,46%
<i>Коэффициент вариации</i>		13%			
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена, руб./м² с НДС	40 599*	12 262	9 667	10 616	8 053

**Согласно предоставленному Заказчиком Договору № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. арендная ставка сдаваемого помещения составляет 46 784 руб./кв. м в год с НДС (описание условий договора подробно представлено в п.3.5. данного Отчета), что превышает рыночные данные. Разница в арендных ставках представляет собой не что иное, как контрактный нематериальный актив, который согласно Заданию на оценку необходимо учесть в общей стоимости объекта.*



Как правило, встроенные помещения на рынке сдаются в аренду по общей площади, без выделения арендопригодных площадей. Поэтому потенциальный валовый доход определяется исходя из общей площади объектов оценки. Ниже приведен расчет потенциального валового дохода на первый прогнозный период.

Таблица № 33. Расчет потенциального валового дохода

Показатель	Значение
Общая площадь, кв. м	923,40
Арендная ставка с НДС, руб./кв. м./год	40 599
Потенциальный валовый доход (ПВД), руб./мес.	3 124 076
Потенциальный валовый доход (ПВД), руб./год	37 488 910

Прогноз роста арендных ставок осуществлен с использованием данных о темпах роста потребительских цен.

Таблица 3. Прогноз ИПЦ

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html	5,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Макроэкономический опрос Банка России, март 2023 г. // https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/	6,00%	4,10%	4,00%	4,00%	4,00%
Инфляция, принимаемая к расчету	5,75%	4,05%	4,00%	4,00%	4,00%

По прогнозу Министерства экономических отношений ожидается инфляция в РФ в 2023 году 5,5%, в последующие годы снизится и по оценкам составит 4,0% далее. По прогнозам Банка России инфляция в 2023 г составит 6%, в 2024 – 4,1%, далее 4%.



Прогнозы социально-экономического развития

Приоритетные направления / Макроэкономика / Прогнозы социально-экономического...

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

28 сентября 2022 20:00

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (PDF 639КБ)

Приложения (ZIP 386КБ)



prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2023-2025.pdf 9 / 25 90%

Инфляция

По итогам 2023 г. темпы роста потребительских цен ожидаются на уровне 5,5% г/г (на конец года) с учетом продолжения восстановления потребительской активности, умеренного ослабления рубля, а также удорожания потребительского импорта из-за повышенной мировой инфляции и дополнительных транспортно-логистических издержек импортеров. **В 2024–2025 годах инфляция выйдет на целевой уровень Банка России 4,0% г/г (на конец года).**



Рис. 37. Прогноз инфляции Министерства экономического развития на 2023-2025 гг.⁶⁹

Макроэкономический опрос Банка России

Результаты опроса: март 2023 года*

	2021 (факт)	2022 (факт / оценка)**	2023	2024	2025
ИПЦ (в % дек. к дек. пред. года)	8,4	11,9	6,0 (6,0)	4,1 (4,1)	4,0 (4,0)
Ключевая ставка (в % годовых, в среднем за год, с учетом выходных дней)	5,7	10,6	7,5 (7,5)	6,8 (6,8)	6,1 (6,0)
ВВП (%, г/г)	5,6	-2,1 (-2,5)	-1,1 (-1,5)	1,5 (1,2)	1,5 (1,5)
Уровень безработицы (%, дек., без исключения сезонности)	4,3	3,7 (3,9)	4,1 (4,3)	4,0 (4,2)	4,0 (4,0)
Номинальная заработная плата (%, г/г)	11,5	12,6 (12,4)	7,6 (7,0)	6,5 (6,8)	5,9 (6,0)
Баланс консолидированного бюджета (% ВВП за соответствующий год)	0,8	-2,2	-3,0	-2,0	-1,0
Экспорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	550	628	501 (493)	514 (500)	523 (502)
Импорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	380	346	360 (360)	376 (374)	400 (390)
Курс USD/RUB (руб. за долл., в среднем за год)	73,7	67,4	73,6 (72,0)	75,3 (73,8)	77,9 (75,6)
Цена на нефть марки Urals (долл. США за баррель, в среднем за год)	69	76	59	60	60

Рис. 38. Прогноз инфляции Банка России на 2022-2025 гг.⁷⁰

В течение прогнозного периода арендная ставка индексируется на темп роста. Ниже приведен прогноз динамики арендных ставок.

Таблица № 34. Прогноз ПВД (с НДС, без коммунальных расходов)

Период	2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Арендная ставка с учётом НДС, руб./кв. м /год	40 599	42 933	44 672	46 459	48 317
Долгосрочный темп роста в год, %	5,75%	4,05%	4,00%	4,00%	4,00%
Площадь, кв. м	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40
Потенциальный валовой доход (ПВД), руб. в год	37 488 910	39 644 523	41 250 126	42 900 131	44 616 136

5.3.4. Прогноз ДВД

Действительный валовой доход равен потенциальному валовому доходу за вычетом потерь от незаполняемости и неуплаты.

Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта, смены арендаторов и неуплаты арендной платы. Обычно эти потери выражаются в процентах по отношению к потенциальному валовому доходу. Оценка занятости должна проводиться с учетом тенденций изменения спроса и предложения на прогнозируемый период.

⁶⁹ Источник:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html

⁷⁰ Источник: Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, дата опубликования: 18 мая 2022 г.,

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html



Потери при получении арендной платы по коммерческим помещениям могут возникнуть за счет временной незанятости помещений в период поиска арендатора, неуплаты арендной платы и смены арендаторов.

Величина потерь от незаполняемости и неплатежей определяется по следующей формуле:


$$K_{v1} = 1 - (1 - K_v) \times (1 - K_1), \text{ где:}$$

- K_{v1} – потери от незаполняемости и неуплаты;
- K_v – потери от незаполняемости;
- K_1 – потери от неуплаты.

В результате консультаций с арендаторами и арендодателями аналогичных коммерческих помещений Исполнителем выяснено, что, типичным договорным условием является предоплата, поэтому величина потерь от неуплаты принята в размере 0%.

Учитывая сложившуюся на рынке недвижимости ситуацию, используется переменная величина недозагрузки при сдаче в аренду до конца 2023 г., начиная с 2024 г и постпрогнозном периоде - данные по вакансии за последний стабильный с точки зрения экономики РФ год (до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ), а именно 2019 г. Оценщик допускает, что к 2025 г. ситуация на рынке торговой недвижимости стабилизируется в связи с низким вводом новых площадей и реконцепцией имеющихся торговых пространств.

Таблица № 35. Текущие потери от неиспользования для торговой недвижимости в Москве

Источник информации	Потери от неиспользования, %																																																		
<p>Таблица 8. Процент недозагрузки при сдаче в аренду в зависимости от типа офисно-торговой недвижимости. Активный рынок. Все респонденты. Стрит-ритейл</p> <table border="1" data-bbox="359 929 869 1310"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Категория городов</th> <th>Среднее значение</th> <th colspan="2">Расширенный интервал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Москва</td> <td>9,0%</td> <td>4,1%</td> <td>13,9%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Санкт-Петербург</td> <td>5,0%</td> <td>0,0%</td> <td>12,2%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)</td> <td>10,4%</td> <td>5,4%</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего</td> <td>11,5%</td> <td>5,7%</td> <td>17,3%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего</td> <td>11,0%</td> <td>3,8%</td> <td>18,2%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего</td> <td>8,5%</td> <td>3,7%</td> <td>13,3%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего</td> <td>12,5%</td> <td>7,9%</td> <td>17,1%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Курортные регионы</td> <td>5,8%</td> <td>2,3%</td> <td>9,3%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Дальневосточные регионы</td> <td>13,8%</td> <td>5,8%</td> <td>21,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Л.А. Лейфера, 2021г</p>	№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал		1	Москва	9,0%	4,1%	13,9%	2	Санкт-Петербург	5,0%	0,0%	12,2%	3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	10,4%	5,4%	15,4%	4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	11,5%	5,7%	17,3%	5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	11,0%	3,8%	18,2%	6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	8,5%	3,7%	13,3%	7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	12,5%	7,9%	17,1%	8	Курортные регионы	5,8%	2,3%	9,3%	9	Дальневосточные регионы	13,8%	5,8%	21,7%	<p>9%</p>
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал																																																
1	Москва	9,0%	4,1%	13,9%																																															
2	Санкт-Петербург	5,0%	0,0%	12,2%																																															
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	10,4%	5,4%	15,4%																																															
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	11,5%	5,7%	17,3%																																															
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	11,0%	3,8%	18,2%																																															
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	8,5%	3,7%	13,3%																																															
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	12,5%	7,9%	17,1%																																															
8	Курортные регионы	5,8%	2,3%	9,3%																																															
9	Дальневосточные регионы	13,8%	5,8%	21,7%																																															
<p>R 4S Group: По итогам года // https://realty4sale.ru/news/206/</p>  <p>поделиться:</p> <p>Эксперты компании R4S Group, крупнейшего игрока на рынке стрит-ритейл в Москве, подвели итоги 2022 года: несмотря на экономические и геополитические потрясения, активность на рынке стрит-ритейла в Москве была выше 2021 года. Главными трендами уходящего года стали увеличение активности арендаторов и смена отраслей-лидеров.</p>	<p>7-12% (среднее значение 9,5%)</p>																																																		





Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>«На протяжении второй половины 2022 года мы наблюдаем постепенное восстановление рынка стрит-ритейла, что дает нам основания для оптимистичных прогнозов. Я не думаю, что рост вакантности в следующем году принципиально изменился. Она останется в разрезе 7-12%, при этом ликвидные помещения в локациях с хорошей проходимостью и эффективными планировками как были, так и останутся дефицитом.</p>	
<p>#MARKETBEAT Full Edition Q3 2022 (RUS). file:///C:/Users/Liza/Downloads/Q3%202022_Marketbeat_FULL_RUS_PDF.pdf</p> <p>Москва 1-3 квартал 2022 г.</p> <p>6,0 млн кв. м Общее количество торговых площадей в форматных торговых объектах</p> <p>76,7 тыс. кв. м Новое строительство (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)</p> <p>11,5 % Доля свободных площадей в форматных торговых объектах</p>	<p>11,5%</p>
<p>Среднее значение:</p>	<p>10,0%</p>

Таблица № 36. Потери от неиспользования для торговой недвижимости в Москве до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ (2019 г.)

Источник информации	Потери от неиспользования, %								
<p>Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 2019 г., https://media.kf.expert/lenta/analytics/prod/0/193/report.pdf</p> <p>РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ</p> <p>Основные показатели*</p> <table border="1"> <tr> <td>Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м²</td> <td>13,1/6,59</td> </tr> <tr> <td>Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²</td> <td>≈465,3/≈234,3</td> </tr> <tr> <td>Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²</td> <td>≈1675,2/≈961,8</td> </tr> <tr> <td>Доля вакантных площадей, %</td> <td>6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**</td> </tr> </table> <p>Условия аренды в торговых центрах Москвы:</p>	Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м²	13,1/6,59	Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²	≈465,3/≈234,3	Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²	≈1675,2/≈961,8	Доля вакантных площадей, %	6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**	<p>6,10%</p>
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м²	13,1/6,59								
Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²	≈465,3/≈234,3								
Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²	≈1675,2/≈961,8								
Доля вакантных площадей, %	6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**								



Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>Коммерческая недвижимость - Россия, Отдел исследований Cushman & Wakefield, декабрь 2019, #MARKETBEAT Q4 2019 (RUS), http://www.cwrussia.ru/web/guest/analytics/ (архив оценщика)</p>  <p>5,4 млн кв. м Общее количество торговых площадей в Москве в форматных торговых объектах (торговые центры, торговый сегмент в МФК, аутлеты, ритейл парки)</p> <p>156 тыс. кв. м Новое строительство в Москве в 2019 г. (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)</p> <p>7,6 % Доля свободных площадей в торговых центрах, Москва</p> <p>175 тыс. руб./кв. м Прямой индикатор арендной ставки в ТЦ - базовая закладываемая ставка аренды за помещения размером 100 кв. м на 1-м этаже лучших торговых центров города</p>	<p>7,60%</p>
<p>CBRE подвела итоги 2019 года в области торговой недвижимости, https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-nedvizhimosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-nedvizhimosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>«Остров мечты» (GLA 70 тыс. кв. м, открытие заявлено на декабрь 2019 г.). В ближайшие 2 года мы ожидаем снижение объемов нового ввода и сокращение средней площади новых объектов. Заявленный девелоперами объем ввода в 2020 г. составляет 250 тыс. кв. м. Средняя площадь открытых ТЦ в 2019 г. составила 28,6 тыс. кв. м., в 2020 г. — 14,5 тыс. кв. м. Актуальными форматами в торговой недвижимости сегодня являются ТЦ в составе МФК, инфраструктурный ритейл, ТЦ в составе ТПУ, районные ТЦ (community malls).</p> <p>Уровень вакантных площадей</p> <p>Уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы снижается последние 3 года. Вакансии в торговых центрах, открытых в 2018-2019 г. выше среднего показателя по всем ТЦ Москвы — как правило, новые объекты открываются не полностью заполненными арендаторами. Мы ожидаем сохранение этого тренда (открытие незаполненных арендаторами ТЦ) и показатель вакантных площадей на уровне 6% к концу 2019 г. Серьезных предпосылок для роста уровня вакантных площадей в торговых центрах Москвы в 2020—2021 гг. нет, так как строящиеся объекты представляют собой либо небольшие районные торговые центры (площадию менее 15 тыс. кв. м), либо торговые площади в составе или рядом с новыми жилыми комплексами и инфраструктурными объектами (ТПУ), которые будут гарантированно обеспечены спросом со стороны торговых операторов в виду наличия трафика</p> <p>Спрос</p> <p>Макроэкономические факторы (снижение реальных располагаемых доходов населения, инфляция) по-</p>	<p>6,00%</p>
<p>Торговые центры Москвы. Итоги 2019 года, https://shopandmall.ru/analytics/torgovyie_centry_moskvy__itogi_2019_goda</p>  <p>Вакансии по ТЦ Москвы:</p> <p>Доля пустующих площадей по итогам 2019 года увеличилась с 5% до 6% в сравнении с прошлым годом. Рост вакансий, прежде всего, связан с реконструкциями в ряде давно функционирующих объектов</p>	<p>6,00%</p>




Источник информации	Потери от неиспользования, %
<p>Торговая недвижимость России: итоги 2019 года, https://www.magazinmagazinov.ru/knowledge/analitika-i-issledovaniya/torgovaya-nerdvizhnost-rossii-itogi-2019-goda/</p>  <p>Среднее значение:</p>	<p>6,50%</p> <p>6,44%</p>

Таблица № 37. Расчет действительного (эффективного) валового дохода (с НДС, без коммунальных расходов)

Период	2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Потенциальный валовой доход (ПВД), руб. в год	37 488 910	39 644 523	41 250 126	42 900 131	44 616 136
Потери от неиспользования, %	10,0%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
Потери от неплатежей, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Действительный валовый доход (ДВД), руб. в год	33 740 019	37 091 415	38 593 618	40 137 363	41 742 857

5.3.5. Прогноз операционных расходов (ОР)

Под операционными расходами понимаются расходы, связанные с эксплуатацией объекта недвижимости – такие, как налог на имущество, оплата коммунальных услуг, резерв на замещение и др. Текущие операционные расходы могут быть разделены на постоянные, переменные и резерв на замещение. Постоянные расходы – это те, которые не изменяются с изменением коэффициента загрузки объекта. К ним относятся налог на имущество, арендная плата за земельный участок, страховка.

С целью соблюдения принципа наиболее эффективного использования Объекта оценки, Оценщик не использовал фактические данные Заказчика о величине ОР. Прогноз операционных расходов осуществлен на основании среднерыночных данных.

Арендная ставка, принимаемая к расчету, включает операционные расходы (без учета коммунальных платежей). Таким образом, при расчете чистого операционного дохода, из величины действительного валового дохода необходимо вычесть операционные расходы, кроме коммунальных.

Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения была принята как среднее значение величины операционных расходов по 2 источникам:



Таблица № 38. Операционные расходы для торговой недвижимости в Москве

Источник информации		Операционные расходы за один кв. м в год с НДС																																																								
Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г. 13. Операционные расходы		25,14% (среднее значение для объектов, расположенных в пределах МКАД) без учета коммунальных платежей																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">НАИМЕНОВАНИЕ</th> <th rowspan="2">СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ</th> <th colspan="2">ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)</th> </tr> <tr> <th>ОТ</th> <th>ДО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td>25,14</td> <td>18,03</td> <td>32,10</td> </tr> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td>24,05</td> <td>16,07</td> <td>29,52</td> </tr> </tbody> </table>		НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)		ОТ	ДО	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52																																											
НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ			ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)																																																						
		ОТ	ДО																																																							
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10																																																							
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52																																																							
Сборник рыночных корректировок 2022г (СРК- 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО) Таблица 60. Средние годовые величины операционных и эксплуатационных расходов, руб./кв. в год (с учетом НДС)		8 502 руб. за кв. м в год с НДС с учетом коммунальных платежей (использовалось значение для класса В, к которому наиболее вероятно можно отнести Объект оценки, так как он расположен в здании 1985 года постройки, но с современным ремонтом) Что составляет 21% от ставки аренды.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Город/ Класс</th> <th>А</th> <th>В</th> <th>С</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Москва*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Офисные помещения:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td>9 410</td> <td>7 112</td> <td>5 147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td>6 395</td> <td>5 109</td> <td>3 290</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Торговые помещения</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td>10 132</td> <td>8 502</td> <td>6 388</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td>7 152</td> <td>5 605</td> <td>4 399</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Производственно - складские помещения</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td>3 688</td> <td>3 392</td> <td>2 502</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td>2 872</td> <td>2 408</td> <td>1 752</td> </tr> </tbody> </table>		№ п/п	Город/ Класс	А	В	С	1	Москва*				1.1.	Офисные помещения:					Операционные расходы	9 410	7 112	5 147		Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290	1.2.	Торговые помещения					Операционные расходы	10 132	8 502	6 388		Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399	1.3.	Производственно - складские помещения					Операционные расходы	3 688	3 392	2 502		Эксплуатационные расходы	2 872	2 408	1 752		
№ п/п	Город/ Класс	А	В	С																																																						
1	Москва*																																																									
1.1.	Офисные помещения:																																																									
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147																																																						
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290																																																						
1.2.	Торговые помещения																																																									
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388																																																						
	Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399																																																						
1.3.	Производственно - складские помещения																																																									
	Операционные расходы	3 688	3 392	2 502																																																						
	Эксплуатационные расходы	2 872	2 408	1 752																																																						

На основании информации, представленной Заказчиком, а также сведениям Договора №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года, было выявлено, что операционные расходы Объекта оценки не включают платежи за земельный участок. Поэтому для расчета расходов собственника, подлежащих вычету, по Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г. были исключены данные платежи согласно структуре операционных расходов, представленной ниже.

14. Состав операционных расходов

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)
Налог на имущество	7
Платежи за земельный участок (налоговые / арендные платежи)	5
Расходы на страхование	5
Расходы на управление	14
Коммунальные платежи	22
Эксплуатационные расходы	19
Расходы на рекламу (маркетинг)	13
Резерв на замещение	15
Итого	100

Рис. 39. Состав операционных расходов, %⁷¹

Учитывая, что платежи за земельный участок занимают 5% от величины операционных расходов, то расходы собственника составят 23,88% (=25,14%*(1-5%)).

⁷¹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Таким образом, средняя величина операционных расходов составляет 22,4 % $(=(23,88\%+21\%)/2)$

Таблица № 39. Расчет расходов собственника

Показатель	Значение
Средняя величина операционных расходов, % от потенциального валового дохода (среднее значение от ставки 23,88% и 21%)	22,4%
Потенциальный валовой доход в 2023 г., руб. в год	37 488 910
Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. на кв. м в год	8 402 112

Таблица № 40. Прогноз операционных расходов

Период	2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Потенциальный валовой доход (ПВД), руб. в год	37 488 910	39 644 523	41 250 126	42 900 131	44 616 136
Средняя величина операционных расходов, % от ПВД	22,4%				
Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. в год	8 402 112	8 885 233	9 245 085	9 614 888	9 999 484

5.3.6. Прогноз чистых операционных доходов (ЧОД)

Дополнительные доходы от эксплуатации оцениваемого объекта, по данным Заказчика, и анализу, проведенному Оценщиком, отсутствуют, поэтому Оценщик принял их равными 0,00 рублей в год.

Чистый операционный доход рассчитывается как сумма действительного валового дохода и дополнительных доходов от эксплуатации объекта недвижимости за минусом расходов собственника, подлежащих вычету.

Таблица № 41. Расчет чистого операционного дохода

Период	16.03.2023-31.12.2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Действительный валовый доход (ДВД), руб. в год	33 740 019	37 091 415	38 593 618	40 137 363	41 742 857
Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. в год	8 402 112	8 885 233	9 245 085	9 614 888	9 999 484
Дополнительные доходы от эксплуатации, руб. в год	-	-	-	-	-
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС в год	25 337 908	28 206 182	29 348 533	30 522 474	31 743 373
Период	0,79 ⁷²	1	1	1	1
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС за период	25 337 908	28 206 182	29 348 533	30 522 474	31 743 373

5.3.7. Определение ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении денег в конкретный проект. Чем выше уровень риска, связанный с данным проектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконтирования заключается в оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив.

Ставка дисконтирования используется для приведения денежных потоков, характерных для объекта в прогнозном периоде, в текущую стоимость. Она характеризует эффективность капиталовложений в данный объект и может быть рассмотрена как альтернативная стоимость капитала, вкладываемого в объект.

Ставка дисконтирования для недвижимости может быть определена по следующей зависимости:

$$\text{Ставка дисконтирования} = \text{Ставка капитализации} + \text{Долгосрочный темп роста цен на недвижимость}^{73}$$

В настоящем Отчете для определения ставки капитализации применялся аналитический метод согласно открытым источникам. Ставка капитализации принята согласно раздела 3.3.2 настоящего Отчета как среднее значение ставки капитализации для торговых помещений в размере 9,13%.

⁷² 0,79 года – доля года с даты оценки по 31 декабря 2023 г.

⁷³ Источник: Ставка дисконтирования для оценивания недвижимости в условиях кризиса, Лейфер Л.А., 2009 г., <http://www.ocenchik.ru/docs/287.html>



В качестве долгосрочного темпа роста принимается прогнозный темп изменения индекса потребительских цен (раздел Отчета 5.3.3 «Прогноз ПВД»). При этом необходимо отметить, что по состоянию на дату оценки эксперты дают положительную динамику в ближайший период времени.

Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию, Оценщик считает целесообразным применение переменной («плавающей») ставки дисконтирования.

Таблица № 42. Определение ставки дисконтирования

Показатель	Значение				
	2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Ставка капитализации, %			9,13%		
Долгосрочный темп роста в год, %	5,75%	4,05%	4,00%	4,00%	4,00%
Ставка дисконтирования, %	14,88%	13,18%	13,13%	13,13%	13,13%

Ставка дисконтирования должна соответствовать виду дисконтируемого денежного потока по инфляционной составляющей и учету рисков.

Учет инфляционной составляющей

В рамках настоящей оценки Оценщиком определяется номинальный денежный поток, т.е. с учетом инфляционной составляющей (ежегодной индексации). В связи с этим, ставка дисконтирования также должна быть номинальной. Ставка дисконтирования учитывает в своем составе долгосрочный темп роста. Таким образом, рассчитываемый денежный поток и ставка дисконтирования соответствуют друг другу по способу учета инфляционной составляющей.

Учет рисков

Выбранный метод расчета денежных потоков не предполагает учет рисков неполучения доходов (неплатежей) или увеличения расходов в своем составе. Таким образом, ставка дисконтирования должна учитывать возможные риски неполучения доходов или роста затрат в определяемых денежных потоках. Исходя из метода определения ставки дисконтирования в разрезе учета рисков используемые денежные потоки и ставка дисконтирования сопоставимы.

5.3.8. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде

Расчет текущей стоимости денежного потока по переменной ставке дисконтирования производится по формуле:

$$PV = \frac{FV}{(1+i_1)^{t_1} \times (1+i_2)^{t_2-t_1} \times \dots \times (1+i_m)^{t_m-t_{m-1}}}, \text{ где:}$$

- PV – текущая стоимость денежных потоков прогнозного периода;
- i – ставка дисконтирования денежного потока прогнозного периода;
- t – количество лет в прогнозном периоде.

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:

$$P = \frac{1}{(1+i)^{t-0,5}}$$

Равномерное получение доходов и осуществление расходов в течение каждого года прогнозного периода обуславливает значение степени (t – 0,5). При этом показатель t для периода с даты оценки до 31 декабря 2023 г. составляет: 0,40=0,79 года / 2.

Таблица № 43. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде

Период	16.03.2023-31.12.2023	2024	2025	2026
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС	20 059 176,95	28 206 182,43	29 348 532,82	30 522 474,13
Период	0,79	1,79	2,79	3,79
Середина периода (период дисконтирования)	0,40	1,29	2,29	3,29
Ставка дисконтирования	14,88%	13,18%	13,13%	13,13%
Коэффициент дисконтирования	0,9466	0,8423	0,7444	0,6580
Текущая стоимость денежного потока, руб. с НДС	18 987 718,56	23 756 751,85	21 845 998,33	20 083 709,96



5.3.9. Расчет терминальной стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозном периоде

Согласно п. 20 ФСО V постпрогнозная стоимость представляет собой ожидаемую величину стоимости объекта оценки в конце прогнозного периода. Постпрогнозная стоимость определяется в случае, если объект оценки продолжит функционировать по окончании прогнозного периода.

Таблица № 44. Факторы определения прогнозной стоимости (согласно п. 20 ФСО V)

Фактор (параметр)	Комментарий Оценщика
Срок полезного использования объекта оценки - неограниченный или ограниченный (например, для объектов с истощимыми запасами или ресурсами)	Объект оценки имеет крайне продолжительный срок полезного использования
Потенциал дальнейшего изменения (роста или снижения) денежных потоков за пределами прогнозного периода	Следует учитывать динамику изменения арендной платы и операционных расходов
Заранее определенная сумма денежных средств, ожидаемая к получению после завершения прогнозного периода	Отсутствует
Циклический характер деятельности или использования объекта оценки	Отсутствует

Согласно п. 21 ФСО V при расчете постпрогнозной стоимости могут применяться различные методы, в частности:

1) модель Гордона, которая представляет собой модель постоянного роста, основанная на предположении, что стоимость объекта оценки будет изменяться (увеличиваться или уменьшаться) с постоянным темпом в течение бесконечного периода времени в будущем. Данный метод подходит для объектов оценки с неограниченным или крайне продолжительным сроком полезного использования;

2) метод прямой капитализации. Данный метод подходит для оценки объектов с неограниченным или крайне продолжительным сроком полезного использования;

3) методы рыночного (сравнительного) подхода. Данные методы подходят для объектов оценки как с неограниченным, так и с ограниченным сроком полезного использования;

4) метод расчета стоимости при ликвидации. В случае если затраты превышают доход от утилизации или ликвидации, величина постпрогнозной стоимости может принимать отрицательные значения. Данный метод подходит для объектов оценки с ограниченным сроком полезного использования.

В данном случае целесообразно определение постпрогнозной стоимости методом прямой капитализации. Согласно п. 14 ФСО V определение стоимости объекта при использовании метода прямой капитализации осуществляется путем деления дохода за один период (обычно год) на ставку капитализации.

Таблица № 45. Расчет текущей терминальной (постпрогнозной) стоимости, руб. с НДС

№	Показатель	Значение
1	Денежный поток в постпрогнозном периоде, руб. с НДС	31 743 373,10
2	Ставка капитализации	9,13%
3	Терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС ($3=1/2$)	347 845 747,27
4	Период дисконтирования	3,79
5	Коэффициент дисконтирования ⁷⁴	0,6186
6	Текущая терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС ($6=3*5$)	215 194 049,00

Дисконтирование терминальной (постпрогнозной) стоимости производится на начало постпрогнозного периода (т.е. на конец прогнозного), таким образом, период дисконтирования составляет 3,79.

5.3.10. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода

Расчет стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода производится путем суммирования текущих (дисконтированных) денежных потоков прогнозного периода и текущей терминальной (постпрогнозной) стоимости.

Таблица № 46. Расчет справедливой стоимости с применением доходного подхода

Период	16.03.2023-31.12.2023	2024	2025	2026	Постпрогнозный период
Текущая стоимость денежного потока, руб. с НДС	18 987 718,56	23 756 751,85	21 845 998,33	20 083 709,96	-
Текущая терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС					215 194 049,00

⁷⁴ Формула расчета коэффициента дисконтирования приведена в п. 6.3.5 Отчета



Раздел 6. РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ НА НАЛИЧИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА АРЕНДЫ

По состоянию на дату оценки помещения Объекта оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Согласно проведенному анализу, арендные ставки по долгосрочному договору аренды превышают среднерыночные. Учитывая это, необходимо произвести корректировку на контрактный нематериальный актив. Далее Оценщик рассчитывает стоимость преимуществ (разница между рыночными ставками и контрактной; отсутствие недозагрузки), которые имеет оцениваемый объект по сравнению с объектами на рынке, у которых данные преимущества отсутствуют.

К классу контрактных НМА обычно относят стоимость, создаваемую широкой категорией прав, переходящих к физическому или юридическому лицу в результате письменного соглашения. Вполне понятно, что две стороны, как правило, не вступают в контрактные отношения, если они не являются экономически выгодными для обеих сторон, однако изменения в отрасли или на рынке в целом после заключения контракта могут оказывать положительное или отрицательное влияние на текущую стоимость заключенного контракта.

Выгодность контрактов можно определить путем непосредственного сравнения их условий. Приведем в качестве примера контракт между компанией и аудиторской фирмой: если расценки на услуги аудита соответствуют расценкам других аудиторских компаний на рынке, тогда такой контракт, скорее всего, не будет представлять для компании существенной ценности. Ценность возникает тогда, когда контракт позволяет получить товары или услуги по цене ниже рыночной, продать товары или услуги по цене выше рыночной или гарантирует получение дефицитных товаров или услуг. Стоимость можно определить исходя из преимуществ в цене или выгоды других условий контракта, она зависит также от гарантий предоставления тех прав и поставки тех товаров или услуг, которые находятся в ограниченном количестве. Ценностью может обладать любой тип контракта, но к наиболее распространенным типам относятся следующие:

- Договоры аренды помещений на более выгодных, по сравнению с рынком, условиях. Подобная ценность встречается наиболее часто. Результатом такой сделки становится заинтересованность в арендуемом имуществе, поскольку арендатор, по сути, получает право на недвижимость на период действия аренды, а собственник, передавая объект в аренду по договорной цене, уступает нечто большее, чем просто право на аренду.
- Договоры оптовой купли-продажи, складирования и перевозки товаров, заключенные на выгодных условиях.
- Финансовые соглашения, позволяющие получить капитал на более выгодных условиях или под меньший процент.
- Страхование покрытие по более выгодным ставкам, чем на рынке.
- Контракты на поставку сырья или товаров на преимущественных условиях.
- Контракты в сфере услуг, например, на установку оборудования, обработку данных или на коммунальные услуги, заключенные на выгодных условиях.
- Лицензии или правительственные разрешения, которые выдаются в ограниченном количестве или получение которых требует больших затрат, в том числе временных.
- Соглашения с бывшим собственником активов или руководителем о запрете работы в той же отрасли.
- Ограничения, вытекающие из договора, на ведение деятельности на определенной территории или в отношении группы товаров (например, в договоре франчайзинга).
- Лицензионное соглашение на использование интеллектуальной собственности, которое обеспечивает лицензиату несоизмеримо большую экономическую выгоду по сравнению с фактической стоимостью лицензии.

Контрактные НМА можно классифицировать по источнику выгоды, формирующей соответствующую нематериальную ценность:

- активы, связанные с получением товаров и услуг по благоприятным ценам или с предоставлением эксклюзивных или протекционистских прав, называются получаемыми.



- активы, связанные с предоставлением товаров и услуг по благоприятным ценам (относительно базовой стоимости предоставляемых товаров и услуг) или с обеспечением будущей экономической выгоды или прав, называются предоставляемыми.

Несмотря на особенности НМА, все методы их оценки группируются в те же самые три подхода, которые используются для оценки любых активов: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный.

Тип НМА	Возможности применения		
	Высокая	Средняя	Низкая
Технологические НМА			
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау	Доходный	Затратный	Сравнительный
Техническая документация	Затратный	Доходный	Сравнительный
Маркетинговые НМА			
Товарные знаки	Доходный	Затратный	Сравнительный
Доменные имена	Затратный	Доходный	Сравнительный
НМА, связанные с обработкой данных			
Операционное ПО	Затратный	Сравнительный	Доходный
Товарное ПО	Доходный	Сравнительный	Затратный
Контрактные НМА			
Все категории	Доходный	Сравнительный	

Рис. 40. Возможности применения различных подходов при оценке НМА⁷⁵

В подавляющем большинстве случаев при заключении контрактов стороны считают их условия взаимовыгодными. Формирование стоимости контракта чаще всего связано с изменением экономических условий. В такой ситуации только анализ экономических выгод, связанных с контрактами, в рамках доходного подхода позволит получить корректную оценку их стоимости.

Таким образом, наиболее применимым для определения размера экономических выгод является доходный подход. Рыночный (сравнительный) подход к расчету корректировки на наличие долгосрочного договора аренды не применялся в связи с тем, что на рынке продажи помещений недостаточно предложений помещений, имеющих долгосрочные договоры аренды на сопоставимый срок с сопоставимым размером выгод на кв. м помещения.

В основном при оценке НМА применяются различные вариации следующих четырех методов в рамках доходного подхода:

- Метод оценки добавочного дохода, или экономии затрат (Premium Profits Method, или Incremental Income Method);
- Метод NPV проекта;
- Метод остатка для НМА (Excess Earnings Method);
- Метод освобождения от роялти (Relief-From-Royalty Method).

Каждый из этих методов основан на дисконтировании прогнозных денежных потоков, или (в простых случаях) – применении оценочных мультипликаторов. Для рассчитываемого объекта наиболее целесообразным является метод оценки добавочного дохода.

Выделяет следующие ключевые исходные данные для расчетов в рамках данного метода:

- ожидаемый денежный поток (или поток прибыли) для участника рынка, использующего НМА;
- ожидаемый денежный поток (или поток прибыли) для участника рынка, не использующего НМА;
- ставка дисконтирования или коэффициент капитализации для расчета текущей стоимости денежных потоков.

⁷⁵ Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Открытого акционерного общества «РОСНАНО», часть 1, <https://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF>



Расчет добавочного дохода или экономии затрат основывается на сопоставлении прогнозных потоков прибыли или денежных средств, которые будут получены бизнесом, использующим оцениваемый НМА, с прогнозными потоками бизнеса, не использующего НМА. Далее прогнозные потоки добавочного дохода, или экономии затрат, приводятся к текущей стоимости с помощью подходящей ставки дисконтирования или коэффициента капитализации.

В рамках данного Отчета к текущей стоимости приводится разница денежных потоков по договору аренды и по рыночным условиям с эксплуатационными расходами без учета коммунальных услуг.

Таблица № 47. Расчет денежных потоков по рыночным условиям и по договору аренды в первый прогнозный год с эксплуатационными расходами без учета коммунальных услуг, руб. с НДС

№ п/п	Наименование	Значение	Источник
1	Рыночная ставка аренды с НДС и эксплуатационными расходами, без учета коммунальных расходов, руб. в год	37 488 910 (=40 599 руб. за кв. м в год × 923,40 кв. м)	Расчет Оценщика (удельная арендная ставка определена в п. 5.3.3. данного Отчета)
2	Контрактная ставка с НДС с эксплуатационными расходами, без учета коммунальных расходов, руб. за кв. м в год	43 200 000 (=46 784 руб. за кв. м в год × 923,40 кв. м)	Расчет Оценщика (удельная арендная ставка см. раздел 2 данного Отчета)

Исходя из имеющихся данных, выбран прогнозный период, равный 4,69⁷⁶ года (исходя из даты оценки – 16 марта 2023 г.). Датой окончания прогнозного периода является дата окончания действия долгосрочного договора аренды – 24 декабря 2027 г. В течение прогнозного периода денежный поток по рыночной арендной ставке индексируется на темп роста (темпы роста приведены в п.6.3.3 и 6.3.4 данного Отчета), денежный поток по договору аренды индексируется на 5% ежегодно на основании п. 3.21 Договора №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года.

Таблица № 48. Определение ставки дисконтирования⁷⁷

Показатель	Значение				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ставка капитализации, %			9,13%		
Долгосрочный темп роста в год, %	5,75%	4,05%	4,00%	4,00%	4,00%
Ставка дисконтирования, %	14,88%	13,18%	13,13%	13,13%	13,13%

Таблица № 49. Расчет корректировки на наличие долгосрочного договора аренды

Период	16.03.2023-31.12.2023	2024	2025	2026	01.01.2027-24.11.2027
Денежный поток по рыночным условиям с эксплуатационными расходами без учета коммунальных услуг, руб. с НДС ⁷⁸	29 678 720,74	39 644 522,75	41 250 125,93	42 900 130,96	40 030 588,87
Денежный поток (ПВД) по договору аренды с эксплуатационными расходами без учета коммунальных услуг, руб. с НДС	34 200 000,00	45 360 000,00	47 628 000,00	50 009 400,00	47 113 022,25
Разница денежных потоков по договору аренды и по рыночным условиям	4 521 279,26	5 715 477,25	6 377 874,07	7 109 269,04	7 082 433,38
Период	0,79	1,79	2,79	3,79	4,69
Середина периода (период дисконтирования)	0,40	1,29	2,29	3,29	4,69
Ставка дисконтирования	14,88%	13,18%	13,13%	13,13%	13,13%
Коэффициент дисконтирования	0,9466	0,8423	0,7444	0,6580	0,6186
Текущая стоимость денежного потока, руб. с НДС	4 279 775,71	4 813 879,90	4 747 461,39	4 677 880,85	4 381 532,70
Корректировка на наличие долгосрочного договора аренды, руб.	22 900 530,55				

⁷⁶ 0,79 года – доля года с даты оценки по 31 декабря 2023 г.; 0,90 года – доля года с начала 2027 года до конца действия долгосрочного договора аренды (24 декабря 2027 г.)

⁷⁷ Подробно про ставку дисконтирования в разделе 5.3.7. Отчета

⁷⁸ Денежный поток без учета недозагрузки (вакантности), так как Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года не предполагает периоды вакантности



Раздел 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ

Выбор итоговой стоимости зависит от степени достоверности имеющейся информации. Каждый из методов, представленных в рамках подходов к оценке, имеет свои положительные и отрицательные стороны. В целях корректного определения справедливой стоимости Объекта оценки, полученные по примененным подходам, взвешиваются на основе их объективности.

Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, уникальных по своему конструктивному решению, для которых не существует рынка или возможности извлечения дохода от эксплуатации, либо для объектов с незначительным износом. При определении износа велика доля экспертных суждений, поэтому к результатам затратного подхода, как правило, относятся с долей осторожности.

Сравнительный (рыночный) подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка, его недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два абсолютно идентичных объекта, а различия между ними сложно с достаточной точностью вычислить и количественно оценить.

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов. К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконтирования и величин денежных потоков, связанных с функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро меняющейся ситуации на рынке недвижимости.

В данном случае затратный подход к оценке Объекта оценки не применялся, в связи с этим его вес далее не определялся. Привести ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины, по затратному подходу, который не учитывается при итоговом согласовании, но может быть использован в качестве поверочного к итоговому результату оценки не представляется возможным.

Для определения стоимости оцениваемого помещения Оценщик применил два подхода – сравнительный (рыночный) и доходный. Для дальнейшего согласования результатов по подходам, необходимо определить существенны или не существенны расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, и, соответственно, могут быть ли они быть согласованы.

Принцип принятия решения относительно существенности / несущественности расхождения результатов оценки по подходам: расхождение между двумя оценками признается существенным, если интервалы неопределенности, заданные границами значений стоимости в каждом из подходов, не пересекаются; расхождение между двумя оценками признается несущественным, если интервалы неопределенности, заданные границами значений стоимости в каждом из подходов, пересекается.

Тип (класс) недвижимости	Активный рынок	
	Среднее	Доверительный интервал
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов		
1. Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	12,0	11,2 – 12,8
2. Высоко классные офисы (Офисы классов А, В)	12,5	11,7 – 13,3

Рис. 41. Неопределенность величины справедливой стоимости при сравнительном подходе⁷⁹

Тип (класс) недвижимости	Активный рынок	
	Среднее	Доверительный интервал
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов		
1. Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	16,5	15,6 – 17,4
2. Высоко классные офисы (Офисы классов А, В)	16,5	15,6 – 17,4
3. Высококласная торговая недвижимость	16,5	15,5 – 17,5

Рис. 42. Неопределенность величины справедливой стоимости при доходном подходе⁸⁰

⁷⁹ «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 г.



Таблица № 50. Неопределенность величины справедливой стоимости

Тип объекта	Неопределенность величины справедливой стоимости (среднее значение)	
	Рыночный (сравнительный) подход	Доходный подход
Активный рынок		
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	12,00%	16,50%

Таблица № 51. Неопределенность величины справедливой стоимости по подходам

Наименование объекта	Рыночный (сравнительный) подход	Доходный подход	Затратный подход
Стоимость оцениваемого объекта в рамках подхода, руб.	335 910 562	299 868 228	Не применялся
Неопределенность величины справедливой стоимости, %	12,00%	16,50%	-
Нижняя граница диапазона стоимости (C _{min}), руб.	295 601 295	250 389 970	-
Верхняя граница диапазона стоимости (C _{max}), руб.	376 219 830	349 346 485	-
Область пересечения диапазонов, руб.	<i>min</i>	<i>max</i>	-
	295 601 295	349 346 485	-
Расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, не существенны и могут быть согласованы, т.к. диапазоны по сравнительному и доходному подходу пересекаются			

С учетом того, что расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, не существенны и могут быть согласованы, далее Оценщик определил веса сравнительного и доходного подходов.

Таблица № 52. Ранжирование факторов

Фактор	Ранг	Вес
Учет влияния рыночной ситуации		
Доходный подход	3	42,9%
Рыночный (сравнительный) подход	4	57,1%
Сумма	7	100%
Достоверность информации		
Доходный подход	3	50,0%
Рыночный (сравнительный) подход	3	50,0%
Сумма	6	100%
Учет специфики объекта		
Доходный подход	3	37,5%
Рыночный (сравнительный) подход	5	62,5%
Сумма	8	100%
Учет задачи оценки		
Доходный подход	2	28,6%
Рыночный (сравнительный) подход	5	71,4%
Сумма	7	100%

Таблица № 53. Определение весовых коэффициентов

Наименование фактора	Вес фактора	Доходный подход	Сравнительный (рыночный) подход
Учет влияния рыночной ситуации	30,00%	12,86%	17,14%
Достоверность информации	25,00%	12,50%	12,50%
Учет специфики объекта	25,00%	9,38%	15,63%
Учет задачи оценки	20,00%	5,71%	14,29%
Весовой коэффициент подхода	100,00%	40,45%	59,55%

Таблица № 54. Согласование результатов и расчет согласованной стоимости Объекта оценки без учета корректировки на наличие долгосрочного договора аренды

Подходы	Справедливая стоимость по подходам, руб.	Вес по подходу
Затратный подход, руб.	Не применялся	0%
Рыночный (сравнительный) подход, руб.	335 910 562	59,55%
Доходный подход, руб.	299 868 228	40,45%
Итоговая стоимость, расчетно, руб. с НДС	321 332 725	

⁸⁰ «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 г.



Для определения размера влияния наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. Оценщик применил доходный подход. Затратный и сравнительный подходы для определения размера влияния наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. не применялись, в связи с этим их вес далее не определялся. Привести ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины по затратному и сравнительному подходам, которые не учитываются при итоговом согласовании, но могут быть использованы в качестве поверочного к итоговому результату оценки, не представляется возможным.

Таблица № 55. Согласование результатов расчета корректировки на наличие долгосрочного договора аренды Объекта оценки

Подходы	Справедливая стоимость по подходам, руб.	Вес по подходу
Затратный подход, руб.	-	0%
Сравнительный подход, руб.	-	0%
Доходный подход, руб.	22 900 531	100%
Итоговая стоимость корректировки на наличие долгосрочного договора аренды, расчетно, руб. с НДС	22 900 531⁸¹	
Стоимость Объекта оценки без учета корректировки, учитывающей долгосрочный договор аренды, руб. с НДС	321 332 725	
Справедливая стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085, с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г., по состоянию на 16 марта 2023 года, руб. с НДС (округленно до тысяч рублей)	344 233 000⁸²	
Итоговая величина справедливой стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085, с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г., по состоянию на 16 марта 2023 года, руб. без НДС	286 861 000	

Согласно заданию на оценку, форма представления итоговой стоимости: Результат оценки выражается в рублях и представляется в виде числа.

Таким образом,

Справедливая стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085, с учетом Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г.⁸³, по состоянию на 16 марта 2023 года составляет:

286 861 000 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, без учета НДС.

⁸¹ Контрактный нематериальный актив напрямую связан с оцениваемым объектом, его невозможно продать или передать отдельно от помещения. Согласно статье 617 Гражданского Кодекса РФ при продаже объекта недвижимости, права на нематериальный актив передаются вместе с ним. В связи с данными фактами полученная величина стоимости является условной и не может рассматриваться отдельно от нежилого помещения.

⁸² Получена путем суммирования справедливой стоимости нежилого помещения и корректировки на наличие долгосрочного договора аренды

⁸³ Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. и в допущении о том, что Договор №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 г. со сроком действия 10 (десять) лет с даты государственной регистрации (24 ноября 2017 г.) не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

Учитывая текущую макроэкономическую и политическую обстановку, Оценщик считает целесообразным отметить, что настоящая оценка проводится исходя из допущения о планомерном продолжении финансово-хозяйственной деятельности Арендатора и соблюдении договорных отношений.



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1. Источники информации

1. ""Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в действ. ред.).
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в действ. ред.).
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (в действ. ред.).
4. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (в действ. ред.) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
5. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009.
6. Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
7. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.
8. Озеров Е. С., Тарасевич Е. И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Издательство Политехнического унт-та, 2006.
9. Пупенцова С. В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций. - СПб.: Издательство «МКС», 2007.
10. Федотова М. А., Рослов В. Ю., Щербакова О. Н., Мышанов А. И. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. – М.: Финансы и статистика, 2008.
11. Справочник оценщика недвижимости 2021 под ред. Лейфера Л.А. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. Нижний Новгород 2021 г.
12. НКО Ассоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт" на 01.01.2023 г.
13. Справочник оценщика недвижимости – 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода». Нижний Новгород, 2020. ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки». Под ред. Л. А. Лейфера.
14. Сборник рыночных корректировок (СРК) (под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2021.
15. Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Приложение 2. Задание на оценку

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ № 24

к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке
от «26» ноября 2019 г.

г. Москва

«10» марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (далее – «Заказчик»), имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в лице Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора Списивого Александра Витальевича, действующего на основании Доверенности № 202/22 от 21.12.2022 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», именуемое в дальнейшем «Оценщик», в лице Генерального директора Найчука Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Задание на оценку № 24 к Договору № 2/19 об оценке имущества от «26» ноября 2019 г. (далее – «Задание на оценку») о нижеследующем:

1. В соответствии с п.1.1 Договора № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от «26» ноября 2019 г. (далее – «Договор»), Заказчик поручает, а Оценщик принимает на себя обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, Федеральными стандартами оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик, и требованиями Договора устанавливать в отношении объектов оценки рыночную (справедливую) стоимость.

2. Оценка рыночной (справедливой) стоимости недвижимого имущества, составляющего Фонд, проводится нижеуказанным специалистом-оценщиком (далее по тексту настоящего пункта – «Оценщик»), имеющих соответствующую квалификацию и образование (указывается применимый):

2.1. Васишовой Татьяной Юрьевной, Профессиональная деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00224/20-02 от 30 ноября 2021 года, страховая сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, период страхования с 18 мая 2020 года по 31 декабря 2024 года, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 020332-1 от 31 мая 2021 года, членство в членство в Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), рег. № 3996 от 25 сентября 2020 года, место нахождения СРО: 119311, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, пом. XXIII (7 этаж). Стаж осуществления оценочной деятельности – более 21 (Двадцати одного) года. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Оценщик, к Оценщику не применялись.

Страховая сумма является дополнительным обеспечением в возмещении убытков, помимо обязанности непосредственно проводящего оценку оценщика-эксперта возмещать убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам.

Исполнитель в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» принимает на себя обязательства по дополнительному обеспечению обязанности Оценщика возместить убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам на следующих условиях: по Договору Исполнитель несет дополнительную ответственность по отношению к ответственности Оценщика в соответствии с полисом страхования ответственности Исполнителя при осуществлении оценочной деятельности, выданным АО «АльфаСтрахование» от 16 декабря 2021 года № 7811R/776/00134/7-05, срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 года по 31 декабря 2025 года, в размере реального ущерба, понесенного Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора со стороны Оценщика. Размер дополнительной ответственности Исполнителя ограничивается страховой суммой 1 101 000 000 (Один миллиард сто один миллион) рублей, указанной в полисе АО «АльфаСтрахование» № 7811R/776/00134/7-05. Дополнительная ответственность Исполнителя наступает субсидиарно при недостаточности страховой суммы в соответствии с полисом страхования ответственности Оценщика при осуществлении им оценочной деятельности. Основанием наступления дополнительной ответственности Исполнителя является вступившее в законную силу решение, арбитражного суда, суда общей юрисдикции или признанное страховщиком и Исполнителем наступление страхового случая, указанного в полисе АО «АльфаСтрахование» № 7811R/776/00134/7-05.

Исполнитель является членом СРО АССОЦИАЦИЯ «СООБЩЕСТВО ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ «СМАО», свидетельство № 1220 от 30 июня 2009 г. Сертификат № 0005 от 28.09.2009 г. о соответствии требованиям статьи 15.1 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», выданный АССОЦИАЦИЕЙ «СМАО», подтверждает факт



соответствия ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» требованиям к юридическому лицу.

3. Указание на то, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом: Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. (в действующей редакции).

4. При проведении оценки Оценщик применяет следующие стандарты оценочной деятельности (указываются применимые):

- 4.1. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» (утв. приказом Министерства экономического развития Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.2. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.3. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.4. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.5. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.6. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2022 г. № 200) (в действующей редакции);
 - 4.7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611) (в действующей редакции);
 - 4.8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);
 - 4.9. Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 декабря 2015 г.
 - 4.10. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО, в котором состоит соответствующий Оценщик, указанный в п. 2 Задания на оценку.
5. Объект оценки/ Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей/ Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики:
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1, общей площадью 923,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 77:03.0005015.6085.
6. Цель оценки имущества: определение справедливой стоимости Объекта оценки для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток».
7. Вид стоимости: справедливая стоимость с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
8. Предпосылки стоимости и основания для их установления:
- Предполагается использование объекта оценки без совершения сделки с ним;
 - Пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники);
 - Предполагаемым использованием объекта является текущее использование;
 - Характер гипотетической сделки – добровольный в типичных условиях.
- Согласно п. 11 ФСО II предпосылки стоимости могут отличаться от обстоятельств фактической сделки или фактического использования объекта. Предпосылкой стоимости может быть гипотетическая сделка, в том числе тогда, когда цель оценки не связана со сделкой.
- Согласно п. 4 ФСО II предпосылки о предполагаемой сделке с неопределенными лицами (гипотетическими участниками) являются рыночными предпосылками. Предпосылки о конкретных участниках сделки, конкретных пользователях объекта являются нерыночными предпосылками.
- В рамках настоящей оценки принимаются рыночные предпосылки, которые соответствуют виду определяемой стоимости.
9. Дата определения стоимости оцениваемого имущества: 16 марта 2023 г.
10. Форма представления итоговой стоимости: Результат оценки выражается в рублях и представляется в виде числа.
11. Общие допущения и ограничения:

11.1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом оговоренных по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости.



Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Исполнителя / Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя / Оценщика относительно формы и контекста распространения. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью. Исполнитель / Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем / Оценщиком как наиболее существенные для понимания содержания Отчета и/или раскрытие которых соответствует политике конфиденциальности Заказчика. При этом в архиве Исполнителя / Оценщика хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.

11.2. Отчет об оценке и результаты оценки, указанные в нем, могут быть использованы только в соответствии с указанной в Задании на оценку целью оценки. В случае использования результатов оценки, представленных в настоящем Отчете об оценке, в иных целях, кроме цели оценки согласно Заданию на оценку, Оценщик не несет ответственность за возможные последствия таких действий Заказчика и/или третьих лиц.

11.3. Отчет об оценке содержит профессиональное суждение Исполнителя / Оценщика относительно стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем / Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.

11.4. От Исполнителя / Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других уполномоченных органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда или других уполномоченных органов.

11.5. При проведении оценки Исполнитель / Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки, предоставленную Заказчиком. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной ему Заказчиком исходной информации. Исполнитель / Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Исполнитель / Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отраженных в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки.

11.6. Владелец / покупатель актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению всегда является заинтересованной стороной.

11.7. Исполнитель / Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки.

11.8. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые Исполнитель / Оценщик считает достоверными. Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые Исполнителем / Оценщиком и содержащиеся в Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Исполнителя / Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Исполнитель / Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные Исполнителем / Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.

11.9. В рамках оказания услуг по оценке Исполнитель / Оценщик не проводит специальные экспертизы и аудит, в том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, финансовый аудит, строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оценки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки.

11.10. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Исполнителя /



Оценщика и в объем работ по договору. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за достоверность данных, предоставленных Заказчиком о техническом состоянии Объекта оценки.

11.11. Исполнитель / Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственность за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании на оценку не указано иное.

11.12. Документы, предоставленные Заказчиком (правоподтверждающие документы, техническая документация) составлены по состоянию на различные даты. По данным Заказчика данные документы являются наиболее актуальными в отношении оцениваемых объектов. Оценка производится из допущения об их актуальности и достоверности на дату оценки.

11.13. Исполнитель / Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель / Оценщик не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.

11.14. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых внешних факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя / Оценщика не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их обнаружение.

11.15. Оценка проводится без учета обременения договорами ипотеки/залога, если таковые имеются.

11.16. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.

11.17. Итоговая величина стоимости Объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки. Исполнитель / Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки.

11.18. Описание факторов неопределенности, которые существенно влияют или могут влиять на результаты оценки, выполнено на основании анализа Исполнителя / Оценщика влияния факторов существенной неопределенности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоянию на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы:

- связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;
- связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации;
- связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией.

Исполнитель / Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных факторов существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При этом Исполнитель / Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным и не поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличаться в зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый характер. Исполнитель / Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной неопределенности оценки.

11.19. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 06 марта 2022 г. «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 01 января 2023 г. воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих компаний (УК) и



- сведения о предполагаемых пользователях результата оценки и отчета об оценке помимо заказчика оценки отсутствуют;
- специфические требования к отчету об оценке в отношении формы и объема раскрытия в отчете информации определяются политикой конфиденциальности Заказчика, иные специфические требования отсутствуют;
- необходимость проведения дополнительных исследований и определения иных расчетных величин, которые не являются результатами оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки, отсутствует;
- предпосылки о способах использования, отличных от наиболее эффективного и о вынужденной продаже отсутствуют;
- процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

19. Дата представления Отчета Заказчику: не позднее до 16 марта 2023 г.

20. Стоимость услуг по настоящему Заданию на оценку составляет 68 200 (Шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

21. Настоящее Задание на оценку является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

22. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
ИНН 7728142469, КПП 770301001
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
р/с № 40701810801850000387 в АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
к/с 3010 1810 2000 0000 0593 БИК 044 525 593
Тел. +7 (495) 797-31-52; факс +7 (495) 797-31-51

**Первый заместитель Генерального директора,
Финансовый директор**

_____ / А.В. Списивый /

Оценщик: ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»

Адрес места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114А, ДЦ «РОССТРО»

Тел./факс: (812) 454-02-00

ОГРН 1027804899968 от 11.12.2002 ИНН 7810233126 КПП 781001001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810639000006333 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

к/с 3010181020000000704 БИК 044030704

Генеральный директор

_____ /С.О. Найчук /



Приложение 3. Документы Оценщика





**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА**

Васильев
Денис Юрьевич
ф.и.о.
гражданин России
г.р.д.

« **04** » подпись (вносится, если указана в документе о заключении брака)
сентября **1978** г.
дата рождения
г. Ленинград, РСФСР

и **Полякова**
ф.и.о.
Татьяна Юрьевна
гражданка России
г.р.д.

« **02** » подпись (вносится, если указана в документе о заключении брака)
апреля **1971** г.
дата рождения
г. Санкт-Петербург, Россия


заключили брак **26/12/2007**
число, месяц, год (цифрами в прописки)
двадцать шестого декабря две тысячи седьмого года

о чем **2007** года **декабря** месяца **26** числа
составлена запись акта о заключении брака № **1319**

После заключения брака присвоены фамилии:
мужу **Васильев**
жене **Васильева**

Место государственной регистрации **Отдел ЗАГС Красносельского района**
Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга
наименование органа записи актов гражданского состояния


Дата выдачи « **26** » **декабря** **2007** г.

Руководитель органа
записи актов гражданского состояния 
Л.В. Цыбина

И-АК № **507782**

МГГ.1998







**ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ 7811R/776/00224/20-02**

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО «АльфаСтрахование» на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Договора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 7811R/776/00224/20 (далее Договор страхования), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и «Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков» от 02.11.2015г., которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь: Наименование: **Васильева Татьяна Юрьевна**
Местонахождение: **г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 44, кв. 71**
ИНН **781015669558**

Объект страхования: А) имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика (Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам (Выгодоприобретателям).
Б) имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором и Правилами страхования – установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда (признанный Страховщиком) факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба.
Страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Оценочная деятельность: деятельность Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

Страховая сумма: **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей** - по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия Договора страхования.

Лимит ответственности на один страховой случай: **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.**

Франшиза: не установлена.

Территория страхового покрытия: Российская Федерация.

Срок действия Договора страхования:

Договор страхования вступает в силу с «18» мая 2020 г. и действует до «31» декабря 2024 г. включительно.
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия Договора страхования.
Случай признается страховым при условии, что:
- действие / бездействие оценщика, повлекшие причинение вреда, произошли в течение периода страхования указанного в договоре страхования;
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи между действием / бездействием оценщика и вредом, о возмещении которого предъявлена претензия;
- требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые заявлены пострадавшей стороной в течение сроков исковой давности, установленной законодательством Российской Федерации.

Страховщик:
АО «АльфаСтрахование»
ф.и.о. И.Сokolkin A.V.
017723
Санкт-Петербург

М.П.



Место и дата выдачи полиса:
г. Санкт-Петербург, «30» ноября 2021 г.





ПОЛИС № 7811R/776/00134/7-05

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО "АльфаСтрахование" на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Дополнительного соглашения страхования ответственности юридического лица при осуществлении оценочной деятельности № 7811R/776/00134/7-03 (далее Дополнительное соглашение), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков от 02.11.2015", которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью.

Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корпус 3, лит. А, пом. 68
ИНН 7810233126, КПП 781001001

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:

а) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности;

б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности;

в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованного лица), в связи с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: - события, названные в п. 3.1.2.1 Правил страхования, предусмотренные п. 2.2 настоящего Договора, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения.

- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:

- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;

- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

Страховая сумма: согласно периодам ответственности:

Период ответственности	Страховая сумма на период ответственности (руб.)
28.04.2017 г. – 29.11.2018 г.	601 000 000,00
28.10.2018 г. – 31.12.2025 г.	1 101 000 000,00

Франшиза: не установлена

Территория страхового покрытия: Российская Федерация

Срок действия Договора страхования:

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «28» апреля 2017 г. и действует по 23 часа 59 минут «31» декабря 2025 г. включительно.

По Договору страхования покрываются исключительно претензии или иски требования, предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора страхования и/или в течение 3-х лет после его окончания за ошибки, допущенные сотрудниками Страхователя в период «28» апреля 2017 г. по «31» декабря 2025 г.

Страховщик:
Ицковский К.А.
На основании Доверенности 1307/21N от «16» декабря 2021г.



Место и дата выдачи полиса:
г. Санкт-Петербург, 16.12.2021г.



Приложение 4. Рыночная информация

Аналоги, используемые в рамках сравнительного подхода к оценке

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151883>

Малина Проперти | +7 495 374 90 77 | ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа коммерческого помещения с арендаторами

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 151883) | г. Москва, Сиреневый бульвар д. 63 корпус 1 | М Щелковская (транспортом 5 мин.) | Площадь: 2500

Расположение
Как доехать

Скачать презентацию
объекта

Цена объекта :	Цена за м2 :
300 000 000 Р	289 017 Р
Площадь	1 038 м2
Этаж	1, -1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3 м
Парковка	Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет "Дикси", книжный магазин
Срок договора аренды до:	10
Месячная арендная плата:	2 580 000 руб.
Годовой арендный поток:	30 960 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	9.7 лет (без учета индексации)
Доходность	10.3% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2 :	289 017 Р
Общая стоимость :	300 000 000 руб.
Комиссия:	Без комиссии

ОПИСАНИЕ | ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 1063 м2 с арендаторами на Сиреневом бульваре д. 63 корпус 1 (5 минут пешком от м. Бибирево). 1 линия домов.

788 м2 на 1 этаже, 250 м2 в подвале, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность по запросу. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.





+7 495 374 90 77

Арендатор:

1 этаж супермаркет Дикси, долгосрочный договор на 10 лет до 2025 года, месячная арендная плата 2 400 000 рублей с августа 2021 года, индексация 5%, привязка к РТО 5%.

Подвал книжный магазин, месячная арендная плата 180 000 рублей

Стоимость продажи 300 млн. рублей. Без комиссии.

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ

<https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/>

<https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/>
сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

ЦИАН Аренда Продажа Новостройки Дома и участки Коммерческая Ипотека Сервисы ПИК [+ Разместить объявление](#)


Недвижимость в Москве > Коммерческая > Продажа готовых бизнесов в Москве > ВАО > Восточное Измайлово > метро Первомайская > Сиреневый бульвар

22 авг, 11:40 434 просмотра, 0 за сегодня Платное

Супермаркет, 1 288 м²

Москва, ВАО, р-н Восточное Измайлово, Сиреневый бул., 54 [На карте](#)
 Первомайская - 4 мин. на транспорте Щелковская - 4 мин. на транспорте

В избранное



3 фото

1 288 м² Площадь	1 Этаж	3 000 000 Р/мес. Прибыль	Супермаркет Назначение
---------------------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------------

295 000 000 Р

Следить за изменением цены

УСН

+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
 В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, сообщите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка.

[Написать](#)

Дмитрий Семейленко

Профи PRO

Документы агента проверены

Нет отзывов

Опыт работы с 2014 года

Ещё 54 объекта



https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/

ель сайты, которые вы часто посещаете. Импортировать закладки

1 288 м²
Площадь

1
Этаж

3 000 000 Р/мес.
Прибыль

Супермаркет
Назначение

Продается готовый бизнес. Торговая площадь общей площадью 1288м2 (первый этаж 793,9 м2 - подвал 494,4 м2). Имеются все коммуникации. Аренда заключена до 2025 года. Все подробности по телефону.

Назначение
Супермаркет

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Условия сделки

Цена	295 000 000 Р	Налог	УСН
Стывка	229 038 Р за м ²		

+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

295 000 000 Р ↑

Следить за изменением цены

УСН

+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, сообщите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после сделки

Написать

Дмитрий Самойленко

Профи PRO

Документы агента проверены

Нет отзывов

Опыт работы с 2014 года

Еще 54 объекта

https://www.cian.ru/sale/commercial/243601956/

ель сайты, которые вы часто посещаете. Импортировать закладки

Фотографии (3) **Описание** На карте Контактное лицо Похожие объявления

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Общая информация

Недвижимость	В собственности
Мебель	Есть
Оборудование	Есть

Москва, ВАО, р-н Восточное Измайлово, Сиреневый бул., 54
 М Первомайская 4 мин. на транспорте М Щелковская 4 мин. на транспорте

Похожие рядом Инфраструктура Панорама

295 000 000 Р ↑

Следить за изменением цены

УСН

+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, сообщите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после сделки

Написать

Дмитрий Самойленко

Профи PRO

Документы агента проверены

Нет отзывов

Опыт работы с 2014 года

Еще 54 объекта



<https://www.cian.ru/sale/commercial/243801956/>

ель сайты, которые вы часто посещаете. Импортить закладки

Фотографии (3) Описание На карте Контактное лицо Похожие объявления Супермаркет. 1 288 м² В избранное

295 000 000 Р Следить за изменением цены
УСН
+7 965 110-31-62

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Понравилось, скажите, что наше это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после захода

Написать

Дмитрий Самойленко
Профи PRO
✓ Документы агента проверены
Нет отзывов
Опыт работы с 2014 года
Ещё 54 объекта

Частный маклер
Дмитрий Самойленко PRO
✓ Документы агента проверены

Нет отзывов
3 года 9 месяцев на ЦИАН 55 объявлений
Продажа недвижимости: жилая, загородная, зарубежная, коммерческая. Аренда недвижимости: жилая, загородная, коммерческая. Ипотечное кредитование: ипоте...

+7 965 110-31-62 Написать сообщение

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Экспорт Печать Пожаловаться

Искать вдоль маршрута

Все Искать

Сиреневый бульвар, 54

9-я Парковая улица

Добавить точку Сбросить

25 мин 2,1 км Исправить

27 мин 2,2 км

27 мин 2,3 км

Отправьте этот маршрут на телефон Отправить

Премиальный сервис ONYX DELUXE
VIP-КИНОТЕАТР
ПРИВАТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Застройщик: АО «ИММ-ИНВЕСТ»
Комплекс введен в эксплуатацию

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805>



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

сайты, которые вы часто посещаете. Импортировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости



+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с Пятерочкой на Щёлковское шоссе

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 154805) г. Москва, Щёлковское шоссе д. 12к3 Черкизовская (пешком 20 мин.)

Просмотров: 4799



ОПИСАНИЕ ВОЛОСЫ

Продажа торгового помещения 355 м2 с Арендатором супермаркет "Пятерочка" на ул. Щёлковское шоссе, д. 12к3 (20 минут пешком от метро Черкизовская), 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом.

Цена объекта : 108 000 000 Р
Цена за м2 : 304 225 Р

Площадь	355 м2
Этаж	1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3,20 м
Мощность электроэнергии	150 кВт
Парковка	Перед фасадом
Вытяжка	Можно установить

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет "Пятерочка"
Срок договора аренды от:	2019
Срок договора аренды до:	2029
Месячная арендная плата:	750 000 руб.
Годовой арендный поток:	9 000 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	12 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.3% годовых

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805


сайты, которые вы часто посещаете. Импортировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА



ОПИСАНИЕ ВОЛОСЫ

Продажа торгового помещения 355 м2 с Арендатором супермаркет "Пятерочка" на ул. Щёлковское шоссе, д. 12к3 (20 минут пешком от метро Черкизовская), 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива. Большой пешеходный трафик вдоль помещения.

Все необходимые коммуникации присутствуют: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, концы связи, электроснабжение. Арендатор: супермаркет "Пятерочка", долгосрочный договор аренды на 10 лет с декабря 2019 года, арендная ставка 750 000 рублей и % от ТО, индексация 5% окупаемость 12 лет.

Стоимость 108 рублей. Без комиссии.

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет "Пятерочка"
Срок договора аренды от:	2019
Срок договора аренды до:	2029
Месячная арендная плата:	750 000 руб.
Годовой арендный поток:	9 000 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	12 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.3% годовых


Коммерческие условия

Цена за м2:	304 225 руб
Общая стоимость:	108 000 000 руб
Налог:	УС налогообложения
Комиссия:	Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ

ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ





https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_470_m2torgovoe_pomeschenie_na_pervomayskoy_1778545566

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_470_m2torgovoe_pomeschenie_na_pervomayskoy_1778545566

есть сайты, которые вы часто посещаете. Импортить закладки

Москва — Коммерческая недвижимость — Промыш — Торговое помещение

Продажа 470 м2/Торговое помещение на Первомайской

180 000 000 Р

382 979 Р за м²

Добавить в избранное | Сравнить | Добавить заметку



8 985 872-53-12

Написать сообщение

Отвечает за несколько часов

Аgora estate
Компания
Завершено 4030 объявлений



Подписаться на продавца

Контактное лицо
Елена

О помещении

Вход: с улицы
Отдельный вход: есть
Общая площадь: 470 м²
Этаж: 1

Высота потолка: 4 м
Отделка: чистовая
Мощность электросети: 250 кВт
Тип сделки: продажа

Расположение

Москва, Первомайская ул., 96

- Первомайская 8–10 мин
- Измайловская 21–30 мин
- Щёлковская 21–30 мин

Скрыть карту

Сообщен



https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_470_m2torgovoe_pomeschenie_na_pervomayskoy_1778545566

на сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

Помещение

Вход: с улицы
Отдельный вход: **есть**
Общая площадь: **470 м²**
Этаж: 1

Высота потолков: 4 м
Отделка: **чистовая**
Мощность электросети: 250 кВт
Тип сделки: **продажа**

180 000 000 Р ▾
302 979 Р за м²

8 985 872-63-12

Написать сообщение

Ответить на письмо - бесплатно

Adora estate

Компания

Завершено 4038 объявлений



Подписаться на продавца

Контактное лицо

Елена

Расположение

Москва, Первомайская ул., 96
 ● Первомайская ⚡ 6–10 мин. ● Измайловская ⚡ 21–30 мин.
 ● Щёлковская ⚡ 21–30 мин.

[Посмотреть карту](#)

Описание

Продажа торгового помещения 470 м2 на Первомайской улице.
 1-я линия дома. 1 этаж и подвал административного здания, открытая планировка,
 3 отдельных входа с фасада, 2 отдельных входа со двора, высота потолка 1 этажа -
 4 м, высота потолка подвала 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая
 мощность 250 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом.
 Большой торговый потенциал. Помещение располагается в центре жилого массива,
 в легкой доступности от метро, рядом остановка общественного транспорта.
 Плотный автомобильный и пешеходный трафик.
 Арендаторы: Пizzeria "Домовое пицца", магазин "Овощи", магазин мяса "Индийский
 дом".
 Общий МАП - 1 190 000 рублей. Окупаемость 13,6 лет.
 Объект № 542599

Номер объекта: #2/542599/310

О здании

Тип здания: **административное здание** Парковка: **на улице**

№ 1778545566 25 августа в 14:23 830 просмотров (+0 сохранен)

[Понаблюдать](#)

0

Искать вдоль маршрута

Все

Первомайская улица, 96


Первомайская улица, 77с2

Добавить Сбросить

8 мин 690 м

Маршрут в панорамах [Исправить](#)

[Отправьте этот маршрут на телефон](#) [Отправить](#)



РЕКЛАМА ДИЗНЕС-ЦЕНТР | ПРОДАЖА ОТ 200 М²

7 минут до метро «АЭРОПОРТ»

ГОТОВНОСТЬ 1 КВ 2022 Г.

Аналоги, используемые в рамках доходного подхода к оценке

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/161836>



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/161836

Искать сайты, которые вы часто посещаете. Импорттировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Аренда помещения на Первомайской

Торговое помещение (плот м/кв)

г. Москва, 11-я Парковая д. 29

Первомайская (пешком 5 мин.)

Просмотров: 452



Аренда в месяц :

1 267 000 Р

Ставка за м2 в год :

42 000 Р


Площадь	362 м2
Этаж	1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3 м
Парковка	Перед фасадом

Коммерческие условия


Ставка за м2 в год :	42 000 руб
Аренда в месяц :	1 267 000 руб
Налоги:	УС налогообложения
Коммунальные платежи:	Оплачиваются отдельно
Комиссия:	Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ

ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ



Расположение
Как доехать



Скачать презентацию
объекта

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Аренда торгового помещения 362,7 м2 на ул. 11-я Парковая, д. 29 (5 минут пешком от м. Первомайская), 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность по запросу. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы на фасаде.

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/161836

Искать сайты, которые вы часто посещаете. Импорттировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ


MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА



Расположение
Как доехать



Скачать презентацию
объекта

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Аренда торгового помещения 362,7 м2 на ул. 11-я Парковая, д. 29 (5 минут пешком от м. Первомайская), 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность по запросу. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы на фасаде.

В настоящее время "Универсам". Помещение располагается рядом с метро. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.

Прямая аренда от собственника, долгосрочный договор.

Арендная плата 1 267 000 рублей в месяц. УС налогообложения. Без комиссии.

Этаж	1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3 м
Парковка	Перед фасадом

Коммерческие условия

Ставка за м2 в год :	42 000 руб
Аренда в месяц :	1 267 000 руб
Налоги:	УС налогообложения
Коммунальные платежи:	Оплачиваются отдельно
Комиссия:	Без комиссии


ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ

ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

Похожие предложения

ПО ЦЕНЕ ПО МЕТРАЖУ





<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162222>

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162222>

Искать сайты, которые вы часто посещаете. Импорттировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Аренда нежилого помещения

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 162222) г. Москва, ул Первомайская д. 106 Первомайская (пешком 13 мин.)

Просмотров: 521





Аренда в месяц: **3 200 000** руб
Ставка за м2 в год: **39 183** руб

Площадь: **980 м2**
Этаж: **1**
Планировка: **Открытая**
Отделка: **Качественный ремонт**
Высота потолков: **3 м**
Парковка: **Перед фасадом**

Коммерческие условия

Ставка за м2 в год: **39 183 руб**
Аренда в месяц: **3 200 000 руб**
Налог: **НДС включен**
Коммунальные платежи: **Включены в арендную плату**
Комиссия: **Без комиссии**

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ



ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Аренда торгового помещения 979,4 м2 на ул. Первомайская, д. 106 (13 минут пешком от м. Первомайская), 1-я линия!

979,4 м2 на 1 этаже, открытая планировка, вход с фасада, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Наличие грузоподъёмной зоны. Электрическая мощность по запросу. В помещении выполнен ремонт. Место для размещения рекламы на фасаде.



<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162222>

Искать сайты, которые вы часто посещаете. Импорттировать закладки

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА



ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Аренда торгового помещения 979,4 м2 на ул. Первомайская, д. 106 (13 минут пешком от м. Первомайская), 1-я линия!

979,4 м2 на 1 этаже, открытая планировка, вход с фасада, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Наличие грузоподъёмной зоны. Электрическая мощность по запросу. В помещении выполнен ремонт. Место для размещения рекламы на фасаде.

Здание располагается в центре жилого массива. Парковка перед фасадом. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.

Прямая аренда от собственника, долгосрочный договор.

Арендная плата 3 200 000 рублей в месяц, включая НДС и коммунальные расходы. Без комиссии.


Этаж: **1**
Планировка: **Открытая**
Отделка: **Качественный ремонт**
Высота потолков: **3 м**
Парковка: **Перед фасадом**

Коммерческие условия

Ставка за м2 в год: **39 183 руб**
Аренда в месяц: **3 200 000 руб**
Налог: **НДС включен**
Коммунальные платежи: **Включены в арендную плату**
Комиссия: **Без комиссии**

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ





https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_2328055489

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_23...

в сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

Москва · Коммерческая недвижимость · Сдам · Торговое помещение

Торговая площадь в проходном месте, 869.6 м²

2 950 000 Р
в месяц ▾

[Добавить в избранное](#) [Сравнить](#) [Добавить заметку](#)

3 392 Р в месяц за м², залог 2 950 000 Р
или [предложите свою цену](#)



8 981 333-44-58

[Написать сообщение](#)
Отвечает в течение дня

Александр
Арендодатель
На Авито с октября 2020
Завершено 12 объявлений

9 объявлений пользователя

[Подписаться на продавца](#)



https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_23...

ель сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)



Только на Авито
Недвижимость не нашлась на др...



Онлайн-показ
Можно посмотреть по видеосвязи

2 950 000 Р
в месяц ▾

3 392 Р в месяц за м², залог 2 950 000 Р
или [предложите свою цену](#)

8 981 333-44-58

Написать сообщение
Отвечает в течение дня

Александр
Арендодатель
На Авито с октября 2020
Завершено 12 объявлений



9 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

О помещении

Вход: с улицы
Отдельный вход: **есть**
Общая площадь: **869,6 м²**
Этаж: **1**
Высота потолков: **3 м**

Отделка: **без отделки**
Тип аренды: **прямая**
Арендные каникулы: **есть**
Минимальный срок аренды: **11 мес.**
Платежи включены: **эксплуатационные**

Расположение

Москва, 3-я Парковая ул., 22
• Измайловская 🚶 11–15 мин. • Первомайская 🚶 11–15 мин.
• Щёлковская 🚶 21–30 мин.

[Показать карту](#) ▾

Описание

Предлагается помещение свободного назначения по адресу: г. Москва, 3 Парковая д.22. Расположено помещение в жилом массиве с хорошей проходимостью (на тропе ведущей от метро). Помещение используется под продуктовый магазин и имеет следующие характеристики:

-пристроенно-встроенное помещение;

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_v_prohodnom_meste_869.6_m_23...

ель сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

Предлагается помещение свободного назначения по адресу: г. Москва, 3 Парковая д.22. Расположено помещение в жилом массиве с хорошей проходимостью (на тропе ведущей от метро). Помещение используется под продуктовый магазин и имеет следующие характеристики:

- пристроенно-встроенное помещение;
 - площадь 869,6 м2;
 - расположение на 1 этаже;
 - центральные коммуникации;
 - электрическая мощность под арендатора;
 - зона погрузки разгрузки;
 - парковка.
- Коммерческие условия:
- цена 2950 000 руб.;
 - коммунальные платежи оплачиваются отдельно по факту потребления;
 - система налогообложения ОСН;
 - каникулы 1 мес.;

О здании

Тип здания: **жилой дом** Парковка: **на улице**
Удалённость от дороги: **первая линия**

№ 2328055489 · 1 сентября в 10:40 · 271 просмотр (+3 сегодня)

[Пожаловаться](#)

2 950 000 Р
в месяц ▾

3 392 Р в месяц за м², залог 2 950 000 Р
или [предложите свою цену](#)

8 981 333-44-58

Написать сообщение
Отвечает в течение дня


Александр
Арендодатель
На Авито с октября 2020
Завершено 12 объявлений




9 объявлений пользователя

Подписаться на продавца







<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/165926>

malinaproperty.ru Аренда торгового помещения на Первомайск...

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Аренда торгового помещения на Первомайской улице

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 165926) г. Москва, Первомайская д. 100 Первомайская (пешком 5 мин.) Просмотров: 491

Расположение Как доехать

Скачать презентацию объекта

Аренда в месяц:	1 170 400 руб	Ставка за м2 в год:	38 584 руб
Площадь:	364 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	3.25 м	Мощность электроэнергии:	65 кВт
Парковка:	Перед фасадом		

Коммерческие условия

Ставка за м2 в год:	38 584 руб
Аренда в месяц:	1 170 400 руб
Налоги:	УС налогообложения
Коммунальные платежи:	Оплачиваются отдельно
Комиссия:	Без комиссии

[ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ](#) [ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ](#)

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Предлагается в аренду торговое помещение на Первомайской улице д. 100 (5 минут пешком от станции метро "Первомайская"). 1 линия домов.


364.8 м2 на 1 этаже, отдельный вход с улицы, торговые залы с витринным остеклением, подсобные помещения, высота потолков 3.25 м. Электрическая мощность 65 кВт, санузел с мойкой. Место для размещения рекламной вывески.

Ранее в помещении располагался магазин "Комус". Жилой район с активным пешеходным и автомобильным трафиком. Станция метро Первомайская – 700 метров. Рядом остановки общественного транспорта.

Прямая аренда от собственника, долгосрочный договор.

Стоимость аренды 1 170 400 рублей в месяц. УС налогообложения. Без комиссии.





Предложения, используемые для расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822>

🔒 <https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822> 📄 👤 📄

👉 [Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете.](#) [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЕКТ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости 📍 📞 +7 495 374 90 77 📞 ПОДБОР ОБЪЕКТОВ

Продажа помещения с арендаторами

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 162822) г. Москва, ул Энергетическая д. 18 📍 Авиамоторная (пешком 8 мин.) 👁️ Просмотрено: 3606



Цена объекта:	55 000 000 Р	Цена за м2:	323 529 Р
Площадь:	170 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	3 м	Мощность электроэнергии:	40 кВт
Парковка:	Перед фасадом	Вытяжка:	Есть

Информация по арендатору

🔒 <https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822> 📄 👤 📄

👉 [Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете.](#) [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЕКТ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости 📍 📞 +7 495 374 90 77 📞 ПОДБОР ОБЪЕКТОВ

Продажа торгового помещения 170,2 м2 с арендаторами на ул. Энергетическая, д. 18 (8 минут пешком от м. Авиамоторная). 1 линия домов.

170,2 м2 на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 100 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: магазин косметики "Подружка", ателье, аптека "ARAME".

Арендатор:
1. Пиццерия "Доминос пицца", площадь 112 м2, месячная арендная плата 250 000 рублей, договор аренды на 7 лет с 2022 года.
2. Салон красоты (работает), площадь 58 м2, месячная арендная плата 150 000 рублей, договор аренды с февраля 2021 года на 11 месяцев. Общий месячный арендный 400 000 рублей, окупаемость 11.5 лет.

Стоимость продажи 55 млн. рублей. Без комиссии.

Информация по арендатору

Арендатор:	пиццерия "Доминос пицца", салон красоты
Месячная арендная плата:	400 000 руб.
Годовой арендный поток:	4 800 000 руб.
Окупаемость:	11.5 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.7% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	323 529 руб
Общая стоимость:	55 000 000 руб
Комиссия:	Без комиссии

[👁️ ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ](#) [📄 ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ](#)



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

malinaproperty.ru Продажа помещения с Магнолией

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
АРЕНДА
ПРОДАЖА
НОВОСТИ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
+ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с Магнолией

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 149366)
г. Москва, Спартаковская д. 18
 Бауманская (пешком 3 мин.)
Просмотров: 8068

Расположение
Как доехать

Панорама
Объекты рядом

Скачать
презентацию
объекта

Цена объекта :	Цена за м2 :
210 000 000 Р	564 516 Р
Площадь	372 м2
Этаж	1, -1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3,1 м
Мощность электроэнергии	70 кВт
Вытяжка	Есть

Информация по арендатору

Арендатор:	продуктовая сеть "Магнолия"
Срок договора аренды от:	2012
Срок договора аренды до:	2026
Месячная аренда плата:	1 500 000 руб.
Годовой арендный поток:	18 000 000 руб.
Окупаемость:	11.7 лет (без учета индексации)
Доходность	8.6% годовых

ОПИСАНИЕ
ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения с Арендатором сетевой магазин "Магнолия", площадью 372 м2 на ул. Спартаковская, д. 18 (3 минуты пешком от метро "Бауманская").

Первый этаж 372 м2, второй 100 м2, открытая планировка, открытый



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246

malinaproperty.ru Продажа арендного бизнеса с сетевыми арендаторами

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа арендного бизнеса с сетевыми арендаторами

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 152246) г. Москва, Щелковское шоссе д. 12 корпус 3 Щелковская (пешком 20 мин.) Просмотрено: 708

Цена объекта:	82 000 000 ₽	Цена за м2:	304 832 ₽
Площадь:	269 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	3 м	Парковка:	Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор: Wildberries, Винлаб, салон красоты, апт

Срок договора аренды до: долгосрочный договор

Месячная арендная плата: 567 200 руб.

Годовой арендный поток: 6 806 400 руб.

Окупаемость: 12 лет (без учета индексации)

Доходность: 8.3% годовых

Расположение: Как доехать

Скачать презентацию объекта

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 269,5 м2 с арендаторами на Щелковском шоссе, д. 12 корпус 3 (20 минут пешком от метро)



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157110

malinaproperty.ru Продажа помещения с арендаторами

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
АРЕНДА
ПРОДАЖА
НОВОСТИ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
+ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с арендаторами

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 157110)
г. Москва, Волховский переулок д. 2
 Бауманская (пешком 4 мин.)
Просмотров: 1928

Расположение
Как доехать

Скачать
презентацию
объекта

Цена объекта :	84 700 000 ₽	Цена за м2 :	342 914 ₽
Площадь	247 м2	Этаж	1
Планировка	Открытая		
Отделка	Качественный ремонт		
Высота потолков	3 м		
Мощность электроэнергии	80 кВт		
Парковка	Перед фасадом		
Вытяжка	Есть		

Информация по арендатору

Арендатор: пиццерия "Доминос", барбершоп "Nap"

Месячная аренда плата: **624 600 руб.**

Годовой арендный поток: **7 495 200 руб.**

Окупаемость: **11.3 лет (без учета индексации)**

Доходность **8.8% годовых**

ОПИСАНИЕ
ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения с арендаторами, площадью 247,4 м2 на Волховском переулке, д. 2 (4 минуты пешком от метро "Бауманская"), 1 линия домов.



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

malinaproperty.ru Арендный бизнес с арендатором "Мираторг"

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Арендный бизнес с арендатором "Мираторг"

В НОВОСТРОЙКЕ (ЛОТ 157295) г. Москва, ул Княжнина д. 2 Лефортово (пешком 5 мин.) Просмотров: 282

Цена объекта: 130 000 000 Р Цена за м2: 266 940 Р

Площадь	487 м2
Этаж	- 1
Планировка	Открытая
Отделка	За выездом арендатора
Высота потолков	4 м
Мощность электроэнергии	97 кВт
Парковка	Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет Мираторг
Месячная аренда плата:	920 000 руб.
Годовой арендный поток:	11 040 000 руб.
Окупаемость:	11.8 лет (без учета индексации)
Доходность	8.5% годовых

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения, площадь 4871 м2 на ул. Княжнина д. 2



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739

malinaproperty.ru Продажа торгового помещения с арендаторо...

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
АРЕНДА
ПРОДАЖА
НОВОСТИ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
+ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с арендатором ВкусВилл

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 151739) г. Москва, Кастанаевская д. 51к2 📍 Славянский бульвар (пешком 7 мин.) Просмотров: 1874

Расположение
Как доехать

Панорама
Объекты рядом

Скачать
презентацию
объекта

Цена объекта :	Цена за м2 :
75 000 000 ₽	324 675 ₽
🏠 Площадь	231 м2
🏢 Этаж	1
📐 Планировка	Открытая
🔨 Отделка	Качественный ремонт
📏 Высота потолков	4 м
⚡ Мощность электроэнергии	38 кВт
🅇 Парковка	Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор:	магазин "ВкусВилл"
Срок договора аренды от:	2018
Месячная аренда плата:	520 000 руб.
Годовой арендный поток:	6 240 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	12 лет (без учета индексации)
Доходность	8.3% годовых

ОПИСАНИЕ
ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 231,4 м2 с арендатором "Вкусвилл" на ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 2 (7 минут пешком от метро "Славянский бульвар"). 1 линия домов.

231,4 м2 на 1 этаже двух этажного торгового здания, открытая



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866


malinaproperty.ru Помещение с арендатором на продажу в Мо...

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Помещение с арендатором на продажу в Москве

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 151866) г. Москва, Маршала Василевского д. 5 корп 1 Щукинская (пешком 7 мин.) Просмотров: 4130



Цена объекта :	Цена за м2 :
110 000 000 Р	228 690 Р
Площадь	481 м2
Этаж	-1,1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	4 м
Мощность электроэнергии	73 кВт

Информация по арендатору

Арендатор:	Арендаторы: сетевая кофейня Dabro
Месячная аренда плата:	792 000 руб.
Годовой арендный поток:	9 504 000 руб.
Окупаемость:	11.6 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.6% годовых

Расположение Как доехать

Скачать презентацию объекта

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722



malinaproperty.ru Продажа помещения с арендатором Магнит

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с арендатором Магнит

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 153722) г. Москва, Ленинский проспект д. 34/1 Ленинский проспект (пешком 7 мин.)



Цена объекта :	140 000 000 ₽	Цена за м2 :	317 460 ₽
Площадь	441 м2	Этаж	1, -1
Планировка	Открытая	Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	4, 2,5 м	Мощность электроэнергии	55 кВт
Парковка	Перед фасадом	Вытяжка	Есть

Информация по арендатору

Арендатор:	Продуктовая сеть "Магнит"
Срок договора аренды от:	2019
Срок договора аренды до:	2029
Месячная арендная плата:	880 000 руб.
Годовой арендный поток:	10 560 000 руб.
Ежегодная индексация:	5
Окупаемость:	13.3 лет (без учета индексации)
Доходность:	7.5% годовых


ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 441 м2 с арендатором "Магнит" на Ленинском проспекте, д. 34/1 (5 минут пешком от метро "Ленинский проспект"). 1-я линия домов!

1-й этаж – 261 м2, цоколь – 180 м2, открытая планировка, 2 отдельных входа с фасада и со двора, высота потолков – 1 этаж – 4 м и цоколь – 2,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805



АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ



+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с Пятерочкой на Щёлковское шоссе

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 156805)

г. Москва, Щёлковское шоссе д. 12к3

Черкизовская (пешком 20 мин.)

Просмотров: 5226



Расположение
Как доехать



Панорама
Объекты рядом



Скачать
презентацию
объекта

Цена объекта :	Цена за м2 :
108 000 000 ₹	304 225 ₹
Площадь	355 м2
Этаж	1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	3,20 м
Мощность электроэнергии	150 кВт
Парковка	Перед фасадом
Вытяжка	Можно установить

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет "Пятерочка"
Срок договора аренды от:	2019
Срок договора аренды до:	2029
Месячная арендная плата:	750 000 руб.
Годовой арендный поток:	9 000 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	12 лет (без учета индексации)
Доходность	8.3% годовых

ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 355 м2 с Арендатором супермаркет "Пятерочка" на ул. Щёлковское шоссе, д. 12к3 (20 минут пешком от метро Черкизовская). 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795

malinaproperty.ru Продажа помещения с супермаркетом Пятерочка

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
АРЕНДА
ПРОДАЖА
НОВОСТИ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
+ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с супермаркетом Пятерочка

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 158795) г. Москва, набережная Марка Шагала д. 1к1 ЗИЛ (пешком 15 мин.) Просмотров: 1752

Расположение
Как доехать

Скачать
презентацию
объекта

Цена объекта :	Цена за м2 :
490 000 000 Р	278 093 Р
Площадь	1 762 м2
Этаж	-1
Планировка	Открытая
Отделка	Качественный ремонт
Высота потолков	6 м
Мощность электроэнергии	350 кВт
Парковка	Перед фасадом
Вытяжка	Есть

Информация по арендатору

Срок договора аренды от:	2020
Срок договора аренды до:	2030
Месячная арендная плата:	3 500 000 руб.
Годовой арендный поток:	42 000 000 руб.
Окупаемость:	11.7 лет (без учета индексации)
Доходность	8.6% годовых


ОПИСАНИЕ
ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения 1762,5 м2 на наб. Марка Шагала, д.1, к.1 (15 минут пешком от метро "ЗИЛ"). 1 линия домов.

1762,5 м2 на -1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и вниз по эскалатору, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду.



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946



АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ



+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с арендатором в Москве

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 158946) г. Москва, поселение Воскресенское, Чечёрский проезд д. 128
Бунинская аллея (транспортом 5 мин.)

Просмотров: 4385





Цена объекта : 80 000 000 Р
Цена за м2 : 329 218 Р

Площадь 243 м2
Этаж 1
Планировка Открытая
Отделка Качественный ремонт
Мощность электроэнергии 55 кВт
Парковка Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор: ВкусВилл
Срок договора аренды от: 2021
Срок договора аренды до: 2022
Месячная аренда плата: 520 000 руб.
Годовой арендный поток: 6 240 000 руб.
Окупаемость: 12.8 лет (без учета индексации)
Доходность 7.8% годовых



ОПИСАНИЕ ВОПРОСЫ

Продажа торгового помещения с арендатором в поселении Воскресенское, Чечёрский проезд, д.128 (5 минут транспортом от метро "Бунинская аллея"). 1 линия!



Приложение 5. Документы, предоставленные Заказчиком

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ	
<small>(полное наименование органа регистрации прав)</small>	
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости	
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:	
Помещение	
<small>(инд. объекта недвижимости)</small>	
Лист № <u>23.06.2020</u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : _____
Всего разделов: _____	
Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:	77:03:0005015:6085
Номер кадастрового квартала:	77:03:0005015
Дата присвоения кадастрового номера:	24.11.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	105203 Москва, ул Первомайская, д 110, строен 1
Площадь, м²:	923.4
Наименование:	Нежилое помещение
Назначение:	Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.):	53649383.02
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:03:0005015:1031
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости):	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток" данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ	Немирюк М. В.
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
М.П.	<small>(инициалы, фамилия)</small>



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение	
(вид объекта недвижимости)	
Лист № <u>23.06.2020</u> Раздела <u>2</u>	Всего листов раздела <u>2</u> : _____
Всего разделов: _____	
Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер: <u>77:03:0005015:6085</u>	
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Владельцы инвестиционных паев - Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток" данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Общая долевая собственность, № 77:03:0005015:6085-77/011/2020-14 от 23.06.2020
3. Документы-основания:	3.1. Договор купли-продажи нежилого помещения, удостоверил Сморгунова Елизавета Анатольевна, нотариус нотариального округа: г. Москва 21.05.2020, реестровый номер 77/532-н/77-2020-1-343
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
4.1.1.	вид: Аренда
	дата государственной регистрации: 24.11.2017
	номер государственной регистрации: 77:03:0005015:6085-77/009/2018-7
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 10 лет с даты государственной регистрации
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", ИНН: 7825706086
	основание государственной регистрации: Договор аренды нежилого помещения от 05.09.2016 №8753
4.1.2.	вид: Доверительное управление, г.Москва, ул.Первомайская, д.110, строен.1, кад.№ 77:03:0005015:6085, Помещение, назначение: нежилое, площадь 923, 4 кв.м., этаж: 1
	дата государственной регистрации: 23.06.2020
	номер государственной регистрации: 77:03:0005015:6085-77/011/2020-15
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: по 01.03.2025
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», ИНН: 7728142469
	основание государственной регистрации: Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток" от 30.12.2019 №3936, выдавший орган: зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации; Изменения и дополнения №3936-1 от 11.03.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-2 от 18.03.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-3 от 23.04.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-4 от 28.04.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-5 от 19.05.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ	
(полное наименование должности)	
М.П.	
(подпись)	
Немирюк М. В.	
(инициалы, фамилия)	




Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение			
<small>(из объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздела 5	Всего листов разделов 5: _____	Всего разделов: _____
23.06.2020		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		77:03:0005015:6085	

Номер этажа (этажей): Этаж № 1

Файл с планом помещения отсутствует



Масштаб 1: _____ данные отсутствуют

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ		Немирюк М. В.
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись, фамилия)</small>


М.П.

Сведения об электронной подписи

ФИО	Немирюк Максим Владимирович	ИНН	007726639745
Адрес	77 Москва, Москва, ул. Тульская Б., д. 15	СНИЛС	11242468216
Должность		Организация	Управление Росреестра по Москве
Номер сертификата	3E8A6F90C5AADC9B468162ACD468DD08	Сертификат выдан	ФГБУ "ФКП Росреестра"
Дата и время подписания	23.06.2020 17:33:10	Дата и время проверки	25.06.2020 16:38:25
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен
Сертификат действителен с	11.09.2019 09:36:07	Сертификат действителен до	11.12.2020 09:36:07

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии






ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации
Первое территориальное управление

Адрес: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
Телефон: 8 (495) 710-20-00, 8 (495) 710-03-60

к заказу 82 34 302342 от 10.04.2018 г.



ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, Первомайская улица, дом 110


№19	Первое территориальное управление ГБУ МосгорБТИ	стр. 1 ф.25
-----	--	----------------

Помещение № 1 Тип: Нежилое

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв. м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв. м.			Высота, см.	Примечание Дата обследования
			всего	в том числе		в том числе				
				основн.	вспом.	поджой	балконов	прочих		
1	4	дебаркадер	57,8		57,8				410	складс. 02.06.2017 г.
	12	коридор	78,7		78,7					складс. 02.06.2017 г.
	17	насса	4,4	4,4						складс. 02.06.2017 г.
	18	склад	6,1	6,1						складс. 02.06.2017 г.
	19	помещение техническое	3,5		3,5					торгов. 02.06.2017 г.
	20	раздевалка	7,0		7,0					торгов. 02.06.2017 г.
	22	санузел	2,8		2,8					торгов. 02.06.2017 г.
	23	санузел	3,0		3,0					складс. 02.06.2017 г.
	24	санузел	1,6		1,6					торгов. 02.06.2017 г.
	25	помещение подсобное	3,5		3,5					складс. 02.06.2017 г.
	26	коридор	14,7		14,7					прочая 02.06.2017 г.
	27	помещение подсобное	3,6		3,6					торгов. 02.06.2017 г.
	28	помещение подсобное	3,0		3,0					торгов. 02.06.2017 г.
	29	зал торговый	39,0	39,0						торгов. 02.06.2017 г.
	30	зал торговый	17,4	17,4						торгов. 02.06.2017 г.
	31	зал торговый	677,3	677,3						торгов. 02.06.2017 г.
Итого			923,4	744,2	179,2					
Нежилые помещения всего			923,4	744,2	179,2					
в т.ч. Торговые			755,2	733,7	21,5					
Складские			153,5	10,5	143,0					
Прочие			14,7		14,7					

Экспликация на 1 странице

Исполнитель



11.04.2018 г.

Жукова Т. И.

Руководитель группы
инженеры-строители
первого территориального
управления ГБУ МосгорБТИ
И.И. Жукован




02 34 17 0023708





МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)**

Большая Тульская ул., д. 15, Москва, Россия, 115191
тел. (495) 957-69-57 факс: (495) 954-28-65
e-mail: 77_upr@rosreestr.ru

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

Кому: ООО "ЕЛЕНА ПЛЮС"
ул.Первомайская, д.110,
Москва, 105043

Кому: Фатахову Э.Б.
Куда: пер.Скатертный, д.11, кв.4,
г.Москва, 121069

**Уведомление
о прекращении ипотеки**

от «20» февраля 2018

№77/003/231/2018-315,316

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве доводит до сведения, что в отношении объекта недвижимости с кадастровым № 77:03:0005015:6084 расположенных по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, стр. 1 на основании совместных заявлений от 15.02.2018 вх.№№ 77/003/231/2018-315,316 в Единый государственный реестр недвижимости 20.02.2018 внесены соответствующие записи о погашении (прекращении) ипотек возникших в силу: Договора последующей ипотеки от 19.05.2017, рег.№ 77:10:0007001:3750-77/011/2017-16 от 24.11.2017; Договора последующей ипотеки от 30.06.2017, рег.№ 77:10:0007001:3750-77/003/2017-20 от 24.11.2017.

Государственный регистратор
8 (495) 534 60 05



А.В. Буханов



763534



ДОГОВОР № 8753
аренды нежилого помещения

город Москва

« 5 » Сентября 2016 года

Акционерное общество «ЕЛЕНА ПЛЮС» зарегистрированное 26.12.1991 года Государственным учреждением Московская регистрационная палата. ОГРН 1027700578168, ИНН/КПП 7719045300/771901001, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д.110, в лице Генерального директора Якоба Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» зарегистрированное 28.12.1998 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, присвоен ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице Виноградова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Сидоровым Кириллом Евгеньевичем «28» декабря 2015г. и зарегистрированной в реестре за №11-5634, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор (о нижеследующем):

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование недвижимое имущество, общей площадью 894,1 (Восемьсот девяносто четыре целых одна десятая) квадратных метров (далее – «Помещение»), описанные в соответствии с планами и экспликациями помещений, копии которых являются Приложением № 1 к настоящему договору, и состоят из:

- Лиг. А, этаж: 1, помещение № 1, номера комнат № 1(604,3 кв.м), часть комнаты 13 (30,5 кв.м), часть комнаты 21 (65 кв.м), 23 (26,2 кв. м), 24 (49,7 кв.м), 24а (3,8 кв.м), 25 (7,4 кв.м), 25а (5,3 кв.м), 25б (5,4 кв.м), 27 (6,4 кв.м), 27а (2,3 кв.м), 27б (1,7 кв.м), 27в (2,3 кв.м), 28 (2,3 кв.м), 32 (14,2 кв.м), 32а (4,5 кв.м), 33 (38,2 кв.м), 34 (24,6 кв.м), расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1 (далее – «Здание»).

Помещение входит в состав помещений общей площадью 2024,3 кв. метра с кадастровым номером 77:10:007001:3750, условным номером 77-77-05/04/1/2010-698, принадлежащих Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 14 мая 2010 года серия 77 АМ №443084, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве.

О праве собственности Арендодателя в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 77-77-05/04/1/2010-698 от 14 мая 2010 года.

1.2. Помещение передается Арендатору для использования в целях осуществления деятельности по розничной торговле продовольственными, непродовольственными и иными товарами, в том числе алкогольной продукцией. Для осуществления торговой деятельности в Помещении Арендатор имеет право использовать Помещение также в целях организации сопутствующих административных, складских и подсобных помещений.

Настоящим Арендодатель дает свое полное и безотзывное согласие на сдачу Арендатором части Помещения в субаренду площадью не более 5 кв.м. под цели, не запрещенные законодательством РФ.

1.3. Передача Арендатору Помещения по Акту приема-передачи осуществляется Арендодателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

1.4. Арендодатель гарантирует, что с момента передачи Помещения по Акту приема-передачи и до окончания срока аренды для целей разрешенного использования Арендатором Помещения, Помещение будет обеспечено коммунальными услугами в следующем объеме:

- электроснабжением в объеме не менее $P_{расч} = 110$ кВт;
- холодным водоснабжением в объеме не менее 3 м³ в день;
- горячим водоснабжением в объеме не менее 3 м³ в день;
- сезонным отоплением в соответствии с тепловыми нагрузками на здание, в котором расположено Помещение;
- водоотведением (канализацией).

1.5. Для использования Арендатором Помещения в соответствии с целевым назначением, указанным в п.1.2. настоящего договора, Арендодатель дает свое полное и безотзывное согласие на проведение



Арендатором работ по перепланировке Помещения, при условии, что результат перепланировки будет соответствовать плану Помещения, предусмотренном в Приложении № 3 к настоящему договору. Работы будут производиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Арендатором будет получена вся необходимая предусмотренная законодательством разрешительная документация на производство работ, согласно Приложению №7 к настоящему Договору.

1.6. На момент заключения настоящего Договора в отношении принадлежащих Арендодателю помещений площадью 2024,3 квадратных метров, в состав которых входит Помещение, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены записи об обременении (ипотеке) в пользу ПАО «Промсвязьбанк»: № 77-77-03/091/2012-027 от 25.09.2012; № 77-77-03/043/2013-212 от 21.06.2013; № 77-77-03/043/2013-658 от 19.12.2013; № 77-77-03/012/2014-273 от 17.07.2014.

Иных обременений на момент заключения настоящего договора Помещение не имеет, оно является свободным от обязательств перед третьими лицами, не является предметом спора или обращения взыскания.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Передать Арендатору Помещение по Акту приема-передачи, не позднее чем в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора, в состоянии, предусмотренном п.1.4 настоящего договора.

2.1.2. Заключать и своевременно пролонгировать договоры с обеспечивающими нормальную эксплуатацию Помещения организациями (договоры энергоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сезонного отопления, водоотведения, уборку прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории), надлежащим образом оплачивать их услуги, за исключением тех случаев, когда обязанность заключения договоров с такими организациями возложена настоящим договором на Арендатора.

2.1.3. В день подписания настоящего договора предоставить Арендатору в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, место для размещения Арендатором и/или его субарендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов, а также размещения навигации внутри Здания.

Плата за предоставление места для размещения наружной рекламы, рекламных вывесок и прочих рекламных конструкций, баннеров и рекламных щитов, в том числе внутри Здания входит в состав арендной платы.

2.1.4. Подписанием настоящего договора Арендодатель выражает согласие на размещение 2 (двух) контейнеров объемом 0,8 м³ каждый, предназначенных для хранения твердо-бытовых отходов деятельности Арендатора, месторасположение которых определено в приложении №3 к настоящему договору. Плата за размещение контейнеров входит в состав арендной платы.

2.1.5. Обеспечить сотрудникам Арендатора, его субарендаторов и контрагентов возможность доступа в Помещение и использования зоны разгрузки в круглосуточном режиме, а также беспрепятственного въезда к Зданию, в состав которого входит Помещение.

Плата за пользование зоной разгрузки и общей входной группы в помещение входит в состав арендной платы. Границы зоны разгрузки и общей входной группы обозначены в приложении №6 к настоящему договору.

2.1.6. В минимально технически необходимые сроки, устранять возникшие в зоне ответственности Арендодателя (разграничение зоны ответственности Сторон в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору), за счет собственных сил и средств неисправности, аварии в сети электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и иных обеспечивающих нормальную эксплуатацию Помещения системах, а также в минимально технически необходимые сроки, но не позднее 6 (шести) часов, устранять их последствия, в случаях, если такие неисправности/аварии произошли не по вине Арендатора.

2.1.7. В день подписания настоящего договора, предоставить Арендатору требуемую в соответствии с законодательством документацию, необходимую для размещения Арендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов.

Арендодатель обязуется согласовать паспорт рекламного места Арендатора и его субарендаторов.

2.1.8. По письменному запросу Арендатора и при наличии технической возможности, выделить иные, не предусмотренные Приложением №2 к настоящему договору, места для размещения Арендатором наружных рекламных конструкций, при условии, если размещение рекламных конструкций в предполагаемом Арендатором месте не будет противоречить законодательству города Москвы по наружной рекламе и размещению рекламных конструкций.

Изготовление, размещение, получение и оформление всей необходимой разрешительной документации на всю наружную (фасадную) рекламу Арендатора, Арендатор осуществляет за счет собственных средств. Все платежи (текущие платежи), связанные с наружной рекламой Арендатора, производятся за счет средств Арендатора.

В случае необходимости, в том числе при изменении положений действующего законодательства в части согласования «концепции размещения всех вывесок на фасаде Здания», по письменному запросу от Арендатора, Арендодатель обязан изготовить, согласовать и предоставить Арендатору согласованную с компетентными органами «концепцию размещения всех вывесок на фасаде Здания», с учетом приложения № 2 к настоящему договору.

В случае неисполнения Арендодателем вышеуказанного обязательства, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с направления запроса от Арендатора, Арендатор имеет право своими силами изготовить и согласовать



с компетентными органами «концепцию размещения всех вывесок на фасаде Здания» и зачетъ понесенные в связи с таким согласованием и изготовлением расходы в счет уплаты арендной платы по настоящему договору.

2.1.9. В дату подписания настоящего договора передать Арендатору заверенные Арендодателем копии договоров энергоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сезонного отопления, уборку прилегающей к зданию в котором расположено Помещение территории, водоотведения), По письменному запросу Арендатора предоставлять Арендатору имеющуюся в наличии у Арендодателя, либо получение которой возможно исключительно силами Арендодателя, документацию, требующуюся в соответствии с законодательством для получения Арендатором и/или его субарендаторами разрешения на торговлю и лицензий.

2.1.10. В течение срока действия настоящего договора не позднее чем в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего письменного запроса от Арендатора предоставлять последнему необходимое для реализации прав и обязанностей Арендатора по настоящему договору количество копий правоустанавливающих документов на Помещение.

2.1.11. За свой счет производить капитальный ремонт Помещения либо его элементов и коммуникационных сетей, при этом Арендодатель обязан согласовать с Арендатором время и сроки проведения капитального ремонта Помещения.

2.1.12. Арендодатель в случаях предусмотренных законодательством, обязуется не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, составлять и выставлять Арендатору оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах счет-фактуру за прошедший месяц.

2.1.13. Не препятствовать оператору (провайдеру) телекоммуникационных услуг осуществлять работы по обеспечению каналов связи Арендатору, на территории и крыше здания в котором расположено Помещение.

При этом Арендатор согласовывает с Арендодателем места установки телекоммуникационного оборудования в Здании, на территории и крыше Здания, за исключением площади Помещения.

Арендодатель не в праве необоснованно отказывать Арендатору в согласовании мест установки телекоммуникационного оборудования.

При этом в случае непредставления в течение 3 (трех) дней ответа Арендатору, места размещения телекоммуникационного оборудования считаются согласованными Сторонами.

2.1.14. Самостоятельно и за свой счет нести эксплуатационные и иные расходы, связанные с обеспечением функционирования здания и поддержанием здания, в состав которого входит Помещение (за исключением Помещения), в надлежащем техническом, противопожарном и санитарно-эпидемиологическом состоянии.

2.1.15. За свой счет осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории в соответствии границами зоны ответственности (Приложением №5 к настоящему договору), включая расчистку и вывоз снега в зимний период.

2.1.16. В случае досрочного расторжения настоящего договора не по вине Арендатора, в том числе в случае несоблюдения Арендодателем условий, предусмотренных п. 5.3.5.5 настоящего Договора, Арендодатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (дня) освобождения Арендатором Помещения, компенсировать (выплатить) Арендатору стоимость произведенных за счет Арендатора и/или за счет уполномоченных Арендатором лиц, входящих с ним в одну группу лиц (как этот термин определен ст.9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), неотделимых улучшений и затрат на подготовку Помещения к использованию по целевому назначению (в том числе но, не ограничиваясь: стоимость ремонта Помещения, а также прокладки и ремонта коммуникационных сетей, обеспечивающих эксплуатацию Помещения, а также стоимость работ, указанных в п. 2.4.9. настоящего договора), при этом указанная стоимость определяется согласно Приложению № 7 к настоящему Договору, с учетом ежегодной амортизации. Стоимость неотделимых улучшений не подлежат компенсации Арендодателем в случаях:

- окончания срока действия настоящего Договора, как этот срок определен в п. 5.1 настоящего Договора;
- Расторжения настоящего Договора по вине Арендатора;
- Реализации Арендатором право на односторонний отказ в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора, в отсутствие виновных действий со стороны Арендодателя.

2.1.17. Не препятствовать Арендатору прямо или косвенно пользоваться Помещением и пропуску в него посетителей и лиц, работающих или сотрудничающих с Арендатором, не вмешиваться в производственную и хозяйственную деятельность Арендатора и его контрагентам.

2.1.18. Арендодатель выделяет Арендатору рядом со зданием, в котором расположено Помещение, площадку или место на фасаде под установку охладителей (конденсаторов). Место установки охладителей (конденсаторов) определяется в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору.



Ориентировочные размеры и нагрузки охладителя: 3600x1200x1100 (Н), вес 500 кг. Минимальное расстояние до стены Здания – 1 (один) метр, количество конденсаторов – 2 (два).

Плата за предоставление площадки под установку охладителей включена в постоянную величину арендной платы.

2.1.19. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором проведения сверки может являться любая из сторон Договора, которая направляет другой стороне неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты.

Если инициатором выступает Арендатор, то Арендодатель обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки направить два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Арендодателя, по адресу: 603009 Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group». В случае несогласия с проектом Акта сверки Арендодатель в тот же двадцатидневный срок обязан направить Арендатору мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Арендатором в проекте Акта сверки.

Если инициатором проведения сверки выступает Арендодатель, то он направляет проект Акта сверки по адресу: 603009 Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group». В случае несогласия с проектом Акта сверки Арендатор в тот же срок обязан направить Арендодателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Арендодателем в проекте Акта сверки.

Срок подписания и направления в адрес стороны инициатора Акта сверки не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Акта сверки, подписанного стороной - инициатором.

2.1.20. Арендодатель обязуется, в срок не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты исполнения Арендатором последнего из обязательств, указанных в п.п. 2.2.6., 2.2.7. настоящего Договора:

- внести изменения в государственный кадастр недвижимости и получить кадастровый паспорт Помещения на основании Технического плана изготовленного в соответствии с п. 2.2.7. настоящего договора;
- внести в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о новых характеристиках Здания/Помещения, на основании кадастрового паспорта Здания/помещения;
- предоставить Арендатору экземпляр кадастрового паспорта Помещения и выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности Арендодателя на Здание/помещение с учетом внесенных изменений;
- подписать с Арендатором дополнительное соглашение к настоящему Договору, уточняющее предмет Договора в соответствии с внесенными изменениями.

2.1.21. Нести ответственность за содержание части площади Помещения, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору, а также нести расходы в части оплаты коммунальных и эксплуатационных платежей.

2.1.22. В течение срока действия настоящего Договора нести ответственность за содержание, эксплуатацию и необходимый ремонт входной группы в Здание, в состав которого входит Помещение.

2.1.23. В течение срока действия за свой счет обеспечивать благоустройство, прилегающей к Зданию, в котором расположено Помещение территории, в том числе осуществляемой в рамках городских программ, а также проводить работы по асфальтированию, прилегающей территории.

2.1.24. Не заключать Договоры, связанные с передачей в пользование третьим лицам других Помещений в Здании, деятельность которых, связана с сетевой торговлей продуктами питания, а также сетевой торговлей алкогольной продукцией.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. При условии исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.1, 1.4. настоящего договора, Арендатор обязуется принять Помещение по Акту приема-передачи в установленные настоящим договором сроки. Арендатор вправе отсрочить приемку Помещения и подписание акта в том случае, если состояние Помещения на момент его передачи не будет соответствовать требованиям п. 1.4. настоящего договора. На срок необходимый Арендодателю для устранения выявленных нарушений.

2.2.2. Своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3. Использовать Помещение по целевому назначению, указанному в п. 1.2 настоящего договора.

2.2.4. Содержать Помещение, а также витринное остекление Помещения, выходящее на наружную стену Здания, в технически исправном состоянии, в том числе своевременно проводить текущий ремонт, соблюдать требования санитарных и противопожарных норм, следить за технической исправностью



оборудования, самостоятельно и за свой счет устранять неисправности, возникшие по вине Арендатора, согласно Приложению №6 к настоящему Договору.

2.2.5. Компенсировать Арендодателю расходы, связанные с уборкой, прилегающей к Зданию, в состав которого входит Помещение, территории, при условии предоставления Арендодателем, подтверждающих документов, а также фактического исполнения обязанности, предусмотренной п. 2.1.15 настоящего Договора в следующем размере:

- В летний период (с 01 апреля по 30 сентября (включительно)) в сумме, не превышающей 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей ежемесячно. НДС не предусмотрен.
- В зимний период (с 01 октября по 31 марта (включительно)), в сумме, не превышающей 5 475 (Пять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей ежемесячно. НДС не предусмотрен, в том числе, в указанную сумму также включена стоимость расходов по вывозу снега 8 куб. бункером один раз в месяц.

2.2.6. После завершения работ по перепланировке и переоборудованию Помещения. Арендатор обязан в течение двенадцати месяцев, с даты завершения, указанных выше работ, предоставить Арендодателю оригиналы проектной и исполнительной документации, согласованной с уполномоченными органами/организациями. В случае если Арендатору на совершение указанных в настоящем пункте действий, понадобится доверенность на право представления Арендатором интересов Арендодателя в государственных и/или муниципальных органах, Арендодатель обязуется предоставить такую доверенность Арендатору в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента получения от Арендатора письменного требования с указанием в нем данных лица, на которого Арендодатель обязан выдать доверенность. В случае если Арендодатель не предоставит Арендатору доверенность, указанную в настоящем пункте в указанные сроки, обязанность по согласованию с уполномоченными органами/организациями проектной и исполнительной документации по произведенным работам Арендатора, возлагается на Арендодателя.

При этом в случае невозможности согласовать произведенную перепланировку Помещения по причине наличия иных перепланировок в Здании в состав которого входит Помещения, обязанность по согласованию произведенной Арендатором перепланировки возлагается на Арендодателя.

2.2.7. В срок не позднее двух месяцев с даты согласования Арендатором проектной и исполнительной документации с уполномоченными органами/организациями, Арендатор обязан своими силами и за свой счет заказать в уполномоченных органах/организациях Технический план Помещения, который должен отражать произведенную Арендатором перепланировку/переустройство Помещения и передать подлинный его экземпляр Арендодателю. В случае если Арендатору на совершение указанных в настоящем пункте действий, понадобится доверенность на право представления Арендатором интересов Арендодателя в уполномоченных органах/организациях, Арендодатель обязуется предоставить такую доверенность Арендатору в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента получения от Арендатора письменного требования с указанием в нем данных лица, на которого Арендодатель обязан выдать доверенность. В случае если Арендодатель не предоставит Арендатору доверенность, указанную в настоящем пункте в указанные сроки, обязанность по изготовлению Технического плана Помещения возлагается на Арендодателя.

При этом в случае невозможности согласовать произведенную перепланировку Помещения по причине наличия иных перепланировок в Здании в состав, которого входит Помещения, и невозможности получения вышеуказанных документов, обязанность по согласованию произведенной Арендатором перепланировки и получению вышеуказанных документов возлагается на Арендодателя.

2.3. Арендодатель имеет право:

2.3.1. Распоряжаться своим имуществом без согласия Арендатора при условии сохранения в силе условий настоящего договора.

2.3.2. Инспектировать, в рабочее время Арендатора, Помещение на предмет его технического состояния и целевого использования в присутствии представителя Арендатора не чаще, чем 1 (один) раз в месяц, при условии согласования дня посещения с Арендатором. В случае если инспектирование связано с необходимостью устранения аварийной ситуации инспектирование может быть осуществлено Арендодателем в необходимые для устранения аварии сроки с предварительным уведомлением Арендатора в разумный срок.

2.4. Арендатор имеет право:

2.4.1. Настоящим Арендодатель дает свое полное и безотзывное согласие на сдачу Арендатором части Помещения в субаренду площадью не более 5 кв.м. под цели, не запрещенные законодательством РФ.

2.4.2. Производить за свой счет перепланировку Помещения в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору, при условии, что работы будут производиться в соответствии с требованиями



строительных норм и правил. Арендатором будет получена вся необходимая предусмотренная законодательством разрешительная документация на производство работ в порядке, предусмотренном п.2.2.6, 2.2.7 настоящего Договора.

2.4.3. С даты подписания настоящего договора использовать место, указанное в Приложении № 2 к настоящему договору, для размещения Арендатором и/или его субарендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов.

2.4.4. В любое время проверять правильность счетов, выставяемых на оплату Арендодателем.

2.4.5. Использовать иные, находящиеся в общем пользовании, помещения здания, в котором расположено Помещение (места общего пользования), и прилегающую к нему (зданию) территорию, в соответствии с их целевым назначением. Плата за пользование прилегающей к зданию территорией и местами общего пользования входит в состав арендной платы.

2.4.6. По своему усмотрению устанавливать режим работы торгового предприятия.

2.4.7. Самостоятельно определять оператора (провайдера) телекоммуникационных услуг в Помещении.

2.4.8. Доступа в места установки узлов (приборов) учета в здании, в котором расположено Помещение, с целью контроля данных, отражающих количество потребленных в здании энергоносителей за отчетный период времени, в присутствии представителя обслуживающей организации.

2.4.9. С момента подписания Сторонами Акта приема – передачи, Арендатор и его подрядчики вправе производить согласованные с Арендодателем в соответствии с приложением №3 к настоящему договору строительные и отделочные работы в Помещении, необходимые Арендатору для использования по целевому назначению, указанному в п.1.2. настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь: возведение/демонтаж перегородок внутри Помещения (в соответствии с Приложением № 3), установка дверей внутри Помещения, установка оконечных устройств на системах вентиляции (диффузоры, зонты), установка сплит – систем, монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации, установка сантехнических приборов и арматуры, а также производить любые отделочные работы необходимые Арендатору в рамках Приложения №3 к настоящему Договору.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За владение и пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату.

Арендная плата состоит из Минимальной ставки арендной платы и Процентной ставки арендной платы.

Арендная плата устанавливается за Помещение в целом. Изменение площади Помещения в результате произведенной Арендатором перепланировки, либо в случае отказа от использования части площади арендуемого Помещения не является основанием для изменения размера арендной платы.

3.2. Ежемесячная величина Минимальной ставки и Процентной ставки арендной платы составляет:

3.2.1. В течение первых 2 (двух) месяцев аренды, исчисленных с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору Ежемесячная величина Минимальной ставки арендной платы составит **3 000 000 (Три миллиона) рублей, без НДС** т.к. Арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.

При этом, под первым месяцем аренды понимается период с даты подписания сторонами Акта приема-передачи помещения по последний день календарного месяца в котором такой акт был подписан, и, в случае если такой период составит менее полного календарного месяца. Под последующими месяцами аренды понимаются полные календарные месяцы.

Минимальная ставка арендной платы в первый месяц аренды уплачивается в размере пропорциональном количеству дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи помещения по последний день календарного месяца в котором такой акт был подписан.

В течение первых восьми месяцев аренды Процентная ставка арендной платы не начисляется и не уплачивается.

3.2.2. До государственной регистрации настоящего Договора арендная плата определяется в следующем порядке:

- За третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой месяцы аренды, исчисленные с даты подписания Акта приема – передачи по настоящему Договору Ежемесячная величина Минимальной ставки арендной платы составит **1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей, без НДС** т.к. арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.
- начиная с девятого месяца аренды, исчисленного с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору, составит **2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, без НДС** т.к. арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.



- Начиная с 9 (девятого) месяца аренды, исчисленного с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору Ежемесячная Процентная ставка арендной платы составляет 7% (семь) процентов от Товарооборота, очищенного от НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, за вычетом Минимальной ставки арендной платы за оплачиваемый месяц.
- 3.2.3. С момента государственной регистрации настоящего Договора арендная плата определяется в следующем порядке:**
- За третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой месяцы аренды, исчисленные с даты подписания Акта приема – передачи по настоящему Договору Ежемесячная величина Минимальной ставки арендной платы составит **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей**, без НДС т.к. арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.
 - начиная с девятого месяца аренды, исчисленного с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору, составит **3 000 000 (Три миллиона) рублей**, без НДС т.к. Арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.
 - Начиная с девятого месяца аренды, исчисленного с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору Ежемесячная Процентная ставка арендной платы составляет 7% (семь) процентов от Товарооборота, очищенного от НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, за вычетом Минимальной ставки арендной платы за оплачиваемый месяц.
- 3.3.** На момент подписания настоящего договора, Арендодатель использует упрощенную систему налогообложения.
В случае перехода Арендодателя на общий режим налогообложения, в соответствии с которым он будет являться плательщиком НДС, подлежащего начислению на стоимость услуги, размер арендной платы подлежит увеличению на величину НДС.
При этом Арендодатель уведомляет Арендатора о переходе на иную систему налогообложения в течение 3 (трех) дней с момента перехода на иную систему налогообложения.
- 3.4.** Под термином «Товарооборот» применительно к настоящему договору Стороны понимают сумму выручки в календарном месяце от розничной продажи Арендатором товаров в Помещении через зарегистрированные контрольно-кассовые машины розничной торговли за наличный расчет и по пластиковым картам и за безналичный расчет, очищенного от НДС.
Для целей определения Товарооборота учитываются следующие виды поступлений:
- Доходы от продажи товаров и продуктов (продовольственных /непродовольственных), входящих в ассортиментный перечень Арендатора.
- В состав Товарооборота не включаются:
- Поступления от реализации основных средств Арендатора;
 - Доход от работы столовой, производства строительных работ, процентные доходы, если они не являются обычными доходами от коммерческой деятельности;
 - Оплата за услуги операторов сотовой связи, и иные сервисные платежи, которые принимаются у физических лиц через кассовые аппараты розничной торговли в Помещении;
 - Скидки при уплате наличными и прочие скидки, бонусы и торговые скидки (включая любые скидки по картам покупателей);
 - Все поступления от продажи товаров, по которым был произведен возврат денег, при условии, что данные поступления были ранее включены в сумму Товарооборота;
 - Скидки для персонала;
 - Доходы от сдачи Помещения или его часть в субаренду;
 - Доходы от телекоммуникационных, страховых и банковских услуг, доходы от приема платежей по оплате услуг третьих лиц, доходы от размещения платежных терминалов.
- 3.5.** Арендатор обязуется по запросу Арендодателя представлять последнему справку о сумме выручки за оплачиваемый месяц от розничной продажи товаров в магазине, расположенном в Помещении.
- 3.6.** Оплата ежемесячной Процентной ставки арендной платы производится Арендатором не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.
Оплата ежемесячной Минимальной ставки арендной платы производится Арендатором не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего (оплачиваемого) месяца аренды.
Оплата ежемесячной Минимальной ставки арендной платы за первый календарный месяц аренды производится Арендатором не позднее десяти банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Помещения.
- 3.7.** Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.



- 3.8. С даты подписания Акта приема-передачи Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю затраты последнего по обеспечению Помещения электроэнергией, теплоснабжением, горчим и холодным водоснабжением, канализацией, используемых Арендатором. Указанная в настоящем пункте компенсация осуществляется ежемесячно, на основании показаний приборов учета установленных в Помещении, а в случае отсутствия или неисправности приборов учета - пропорционально площади Помещения к общей площади Здания, в котором расположено Помещение, согласно тарифам на коммунальные услуги, по которым Арендодатель эти услуги получает от ресурсоснабжающих организаций.
- 3.9. Компенсация затрат Арендодателя предусмотренная п.3.8. настоящего договора, осуществляется Арендатором ежемесячно на основании выставленного Арендодателем счета, счет-фактуры (в случае применения Арендодателем общей системы налогообложения), акта выполненных работ, с приложением копий счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг) с расшифровкой по видам услуг от ресурсоснабжающих организаций, а также копий платежных поручений, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы по оплате коммунальных платежей, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Арендатором указанных документов от Арендодателя.
- В случае аренды части здания Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору расчет стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг за оплачиваемый месяц с расшифровкой по виду услуг. Расчеты стоимости должны соответствовать требованиям действующего законодательства о бухгалтерском учете, предъявляемым к первичным учетным документам и быть подписанными лицом, полномочным на подписание таких документов.
- 3.10. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-передачи.
- 3.11. Если первый и/или последний календарные месяцы аренды являются неполными месяцами аренды, то арендная плата рассчитывается за первый календарный месяц, исходя из количества дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи до последнего числа данного календарного месяца, а за последний - исходя из количества дней с первого числа данного календарного месяца до дня расторжения договора.
- 3.12. В случае неисполнения Арендодателем условий, указанных в п.2.1.12. настоящего договора, Арендатор вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, удержать из арендной платы, до полного исполнения Арендодателем обязательств указанных в п.2.1.12. настоящего договора, суммы НДС по которым Арендатор не получил соответствующие счета-фактуры, с последующей оплатой удержанных сумм после полного исполнения Арендодателем обязательств указанных в п.2.1.12. настоящего договора.
- 3.13. Стороны определили следующий порядок направления Арендодателем Арендатору документов указанных в п.3.9. настоящего договора:
- по почте с описью вложенного и уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции указанному в ст. 8. настоящего договора; или
 - курьерской службой или нарочным по адресу для корреспонденции указанному в ст.8. настоящего договора.
- 3.14. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы и компенсации коммунальных платежей считается исполненной с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Банка Арендатора.
- 3.15. При изменении площади Помещения в связи с произведенной Арендатором перепланировкой (переустройством), размер арендной платы не меняется.
- 3.16. Стороны согласовали, что любое изменение арендной платы в течение срока действия настоящего Договора, не предусмотренное условиями настоящего Договора осуществляется исключительно по соглашению Сторон.
- 3.17. Каждая Сторона оплачивает услуги своего банка за собственный счет и несет ответственность за действия (бездействие) своего банка при исполнении платежей по настоящему договору.
- 3.18. В случае наступления обстоятельств (наступление которых не связано с действиями, за которые несет ответственность Арендатор препятствующих использованию Арендатором Помещения в соответствии с п. 1.2. настоящего договора, арендная плата в период действия указанных обстоятельств не начисляется и не выплачивается.
- 3.19. Стороны согласились, что ежемесячная величина арендной платы за пользование и владение Помещением будет составлять 1000 (одна тысяча) рублей. НДС не облагается, начиная с даты указанной в полученном Арендодателем от Арендатора Уведомлении, с приложением копии Акта (в том числе подписанного в одностороннем порядке Арендатором, при отказе



Арендодателя от его подписания) и иных документов, свидетельствующих о наличии следующих обстоятельств, возникших в течение срока действия настоящего договора:

- Наличие препятствий к пользованию Помещением в соответствии с условиями настоящего договора или назначением Помещения, в том числе неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.1.5. настоящего договора.
- 3.20. Несмотря на положения настоящего договора об ином, Стороны договорились, что в случае невозможности осуществления розничной торговли в Помещении алкогольной и спиртосодержащей продукцией по вине Арендодателя, либо аннулирование ранее выданной лицензии на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на основании решения уполномоченного органа в сфере выдачи, приостановления, прекращения, аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукцией по вине Арендодателя, размер ежемесячной величины арендной платы по настоящему договору снижается на 20 % (двадцать) процентов от текущей ежемесячной величины арендной платы. В случае, указанном в настоящем пункте, изменённый размер Ежемесячной величины арендной платы устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения Арендодателем уведомления с приложением копии решения об отказе в выдаче, приостановлении, прекращении, аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукцией, выданным уполномоченным органом в сфере выдачи, приостановления, прекращения, аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Условия настоящего пункта применяются также в случаях размещения в помещениях, находящихся в собственности Арендодателя, третьих лиц, деятельность, которых препятствует получению, либо влечет аннулирование ранее выданной лицензии на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
- 3.21. Начиная со **2 (второго) года** с момента подписания Акта приема-передачи Помещения, по настоящему договору аренды Арендодатель вправе не чаще **1 (один) раз** в год увеличить размер ежемесячной Минимальной ставки арендной платы, но на величину, не превышающую **5 (пять) процентов** от предыдущего установленного размера Минимальной ставки арендной платы путем направления Арендатору уведомления не позднее чем за **2 (два) месяца** до даты изменения размера Минимальной ставки арендной платы.
- 3.22. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору Арендатор перечисляет Арендодателю авансовый платеж в размере **6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, НДС не предусмотрен**, который засчитывается в счет оплаты Минимальной ставки арендной платы по настоящему Договору полностью за десятый и одиннадцатый месяцы аренды, а в случае нерегистрации настоящего Договора частично за двенадцатый месяц аренды по настоящему Договору.
- 3.23. В случае неисполнения Арендодателем п. 2.1.24 настоящего Договора Ежемесячная величина арендной платы подлежит снижению на 10% от действующей ставки арендной платы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. В случае неисполнения Сторонами обязанностей, указанных в настоящем договоре Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. Обязательство по уплате пени, штрафов, компенсаций и возмещения возникает у виновной Стороны с момента предъявления другой Стороной письменного требования об этом. Не предъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
- 4.3. В случае необеспечения Помещения не по вине Арендатора коммунальными услугами, в том числе энергоснабжением в объеме, предусмотренном п.1.4 настоящего договора, на срок свыше 6 (шести) суток Арендатор вправе не выплачивать Арендодателю арендную плату за период отсутствия обеспечения Помещения вышеуказанными услугами, кроме этого Арендатор вправе требовать с Арендодателя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы месячной величины арендной платы за каждый календарный день необеспечения Помещения коммунальными услугами. Указанные в настоящем пункте санкции в виде неустойки не применяются в случае отсутствия коммунальных услуг в связи с техническим обслуживанием этих систем и сетей организациями, оказывающими коммунальные услуги, а также в случае необеспечения помещения коммунальными услугами по вине коммунальных служб. Указанные в настоящем пункте санкции не применяются в случае отсутствия в Помещении горячего водоснабжения, связанного с плановыми отключениями.



- 4.4. В случае просрочки уплаты Арендатором арендной платы, предусмотренной настоящим договором. Арендодатель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
- 4.5. В случае привлечения Арендатора к административной или иной ответственности за нарушения, возникшие по вине Арендодателя, Арендодатель обязуется устранить указанные нарушения и возместить Арендатору документально подтвержденные финансовые расходы, связанные с привлечением Арендатора к ответственности.
При этом сохраняется следующий порядок уведомления Арендодателя о вынесенных предписаниях:
- Арендатор направляет в адрес Арендодателя документы, подтверждающие заявленные претензии со стороны государственных/муниципальных органов/служб за нарушения возникшие по вине Арендодателя, в 5 (пяти) дневный срок с момента получения указанных документов Арендатором.
 - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Арендатора, Арендодатель либо принимает решение об устранении, указанных в предписании нарушений, в случае если указанные нарушения возникли по вине Арендодателя, либо принимает решение обжаловать вышеуказанные предписания уполномоченных органов, либо представляет Арендатору письменный мотивированный отказ ввиду отсутствия виновных действий со стороны Арендодателя.
 - В случае, если Арендодатель принял решение об обжаловании данного решения, он обязан известить об этом Арендатора в течение 5 (пяти) дней с момента поступления обращения Арендатора, а также известить Арендатора о полученных результатах.
 - Для обжалования решений Арендатор обязан в 3 (Трех) дневный срок выдать Арендодателю доверенность на представление интересов Арендатора в судебных и государственных органах. Издержки на обжалование несет Арендодатель. В случае признания компетентным органом правомерным решение уполномоченного органа Арендодатель обязан устранить выявленные государственными/муниципальными органами нарушения в сроки указанные в предписании, а также возместить Арендатору суммы штрафов, при их наложении.
- 4.6. В случае привлечения Арендодателя к административной или иной ответственности за нарушения, возникшие по вине Арендатора, Арендатор обязуется устранить указанные нарушения и возместить Арендодателю документально подтвержденные финансовые расходы, связанные с привлечением Арендодателя к ответственности.
При этом сохраняется следующий порядок уведомления Арендатора о вынесенных предписаниях:
- Арендодатель направляет в адрес Арендатора документы, подтверждающие заявленные претензии со стороны государственных/муниципальных органов/служб, связанных с деятельностью Арендатора в Помещении, в 5 (пяти) дневный срок с момента получения указанных документов Арендодателем.
 - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Арендодателя, Арендатор либо принимает решение об устранении, указанных в предписании нарушений, в случае если указанные нарушения возникли по вине Арендатора, либо принимает решение обжаловать вышеуказанные предписания уполномоченных органов, либо представляет Арендодателю письменный мотивированный отказ ввиду отсутствия виновных действий со стороны Арендатора.
 - В случае, если Арендатор принял решение об обжаловании данного решения, он обязан известить об этом Арендодателя в течение 5 (пяти) дней с момента поступления обращения Арендодателя, а также известить Арендодателя о полученных результатах.
 - Для обжалования решений Арендодатель обязан в 3 (Трех) дневный срок выдать Арендатору доверенность на представление интересов Арендодателя в судебных и государственных органах. Издержки на обжалование несет Арендатор. В случае признания компетентным органом правомерным решение уполномоченного органа Арендатор обязан устранить выявленные государственными/муниципальными органами нарушения в сроки указанные в предписании, а равно возместить Арендодателю наложенный на него штраф в объеме, предусмотренном органом, вынесшим соответствующее предписание о наложении штрафа, либо в соответствии с решением суда.
- 4.7. Стороны согласовали, что в случае привлечения Арендатора к ответственности за неисполнения Арендодателями обязательства, предусмотренного п. 2.1.15 настоящего Договора, а равно наложение штрафа на Арендатора, Арендодатель компенсирует, предъявленные Арендатору штрафы.



При не компенсации указанных штрафов Арендодателем Арендатор вправе зачесть их в счет арендной платы по настоящему Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 5.1. Срок аренды по настоящему договору составляет 10 (десять) лет с даты государственной регистрации настоящего Договора.
- 5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий договор подлежит государственной регистрации.
- 5.3. Стороны договорились, что с момента подписания настоящего Договора до момента его государственной регистрации, настоящий договор действует как краткосрочный договор аренды, заключенный сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев с момента его подписания. Если по истечении 11 (Одиннадцати) месяцев факт государственной регистрации настоящего Договора будет отсутствовать, Стороны повторно заключают договор аренды на условиях настоящего Договора на последующий 11 (одиннадцати) месячный срок, не менее 10 (десяти) раз, но не более чем до истечения 10 (десяти) лет с даты подписания Сторонами настоящего договора аренды.
- 5.4. Арендатор вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца.
- 5.5. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с письменным уведомлением Арендодателя за 30 (тридцать) календарных дней в случаях:
- когда Арендодатель создает Арендатору препятствия пользованию Помещением в соответствии с условиями настоящего договора или назначением Помещения и не устраняет допущенные нарушения после предъявления Арендатором письменного требования об их устранении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;
 - переданное Помещение имеет препятствующие пользованию недостатки, которые не были оговорены Арендодателем и не могли быть обнаружены Арендатором при осмотре Помещения, и/или
 - неисполнения гарантий предусмотренных п. 1.4. настоящего договора, и/или
 - Арендодатель нарушил одно или несколько обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3., 2.1.5., 2.1.9. настоящего договора и не исправил их в срок 20 (двадцать) рабочих дней, и/или
 - наличия обстоятельств, связанных с действиями Арендодателя, не позволяющих получить лицензию на право осуществления в Здании розничной торговли алкогольной продукцией без ограничения крепости.
- 5.6. Арендодатель вправе в судебном порядке требовать расторжения договора в следующих случаях:
- если Арендатор в течение 2 (двух) и более месяцев подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
 - Арендатор существенно ухудшает Помещение;
 - Арендатор пользуется Помещением не по назначению, установленному в п. 1.2. настоящего договора.

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К НЕМУ

- 6.1. Арендодатель обязуется в дату подписания настоящего договора предоставить Арендатору необходимый со стороны Арендодателя пакет документов (в том числе, но не ограничиваясь оригинал кадастрового паспорта Помещения, при необходимости по дополнительному запросу Арендатора) необходимых, для государственной регистрации настоящего договора.
- 6.2. Арендодатель обязуется самостоятельно, своими силами и за свой счет, подать настоящий договор совместно с документами, полученными от Арендатора, и документами, необходимыми со стороны Арендодателя на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 6.3. Сторона, инициирующая заключение дополнительных соглашений к настоящему договору, обязуется самостоятельно своими силами и за свой счет осуществлять подачу на государственную регистрацию всех дополнительных соглашений к настоящему договору в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания, при условии представления другой Стороной документов, необходимых с его стороны для регистрации дополнительного соглашения.
- 6.4. Арендатор обязуется в дату подписания настоящего договора предоставить Арендодателю необходимый со стороны Арендатора пакет документов, необходимых, для государственной регистрации настоящего договора.



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.
- 7.2. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения банковских реквизитов, местонахождения, почтового адреса.
- 7.3. Настоящий договор составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Арендодателя, два – для Арендатора и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 7.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
- Приложение № 1 – Копия документов технической инвентаризации;
 - Приложение № 2 – Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов;
 - Приложение № 3 – Планировка Помещения после перепланировки;
 - Приложение № 4 – Состояние помещения на момент его передачи от арендодателя к арендатору;
 - Приложение № 5 – Границы зоны ответственности Арендатора по уборке территории;
 - Приложение № 6 – Схема разграничения ответственности по содержанию и эксплуатации Помещения, а также места размещения охладителей
 - Приложение № 7 – Смета на проведение РСР.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Арендодатель	Арендатор
Наименование:	Акционерное общество «ЕЛЕНА ПЛЮС»	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Адрес регистрации:	105203, г. Москва, ул. Первомайская, д.110	191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92
Адрес для корреспонденции:	105203, г. Москва, ул. Первомайская, д.110	142784, Москва, Новомосковский АО, дер. Румянцево стр.4, подъезд 23, ячейка 1661, Тел. 8 (495) 662-88-88
ОГРН	1027700578168	1027809237796
ИНН / КПП:	7719045300/771901001	7825706086 / 784601001
Расчетный счет:	40702810738340101297	40702810202200001152
Наименование банка:	Московский банк Сбербанка России ОАО	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет:	30101810400000000225	30101810200000000593
БИК	044525225	044525593

от Арендодателя:
Генеральный директор



/Якоб В.Н./

от Арендатора:
по Доверенности




/Виноградова С.А./



Приложение № 1
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » 2016 г.

Копия документов технической инвентаризации



1



Копия документов технической инвентаризации

Удубликации к поэтажным планам помещений

Этаж	Классификация	Код	Наименование	Единица измерения	Количество			Примечание		
					по плану	по факту	разница			
1	1	1	лам. ламинат	м ²	604,3	604,3				
		12	картон	шт.	3,6	3,6				
		13	картон	шт.	123,8	123,8				
		14	картон	шт.	9,1	9,1				
		15	картон	шт.	19,4	19,4				
		16	картон	шт.	10,3	10,3				
		17	картон	шт.	10,3	10,3				
		18	картон	шт.	10,3	10,3				
		19	картон	шт.	10,3	10,3				
		20	картон	шт.	10,3	10,3				
		21	картон	шт.	146,8	146,8				
		21а	картон	шт.	3,0	3,0				
		21б	картон	шт.	1,9	1,9				
		22	картон	шт.	12,5	12,5				
		23	картон	шт.	26,7	26,7				
		24	картон	шт.	2,3		2,3			
		24а	картон	шт.	4,1	4,1				
		24б	картон	шт.	19,7		19,7			
		24в	картон	шт.	3,8		3,8			
		24г	картон	шт.	7,1	7,1				
		24д	картон	шт.	5,3	5,3				
		24е	картон	шт.	5,4	5,4				
		26	картон	шт.	11,9		11,9			
		27	картон	шт.	6,1	6,1				
		27а	картон	шт.	2,3		2,3			
		27б	картон	шт.	1,7		1,7			
		27в	картон	шт.	2,3		2,3			
		28	картон	шт.	2,3		2,3			
		32	картон	шт.	14,7		14,7			
		32а	картон	шт.	1,5	1,5				
		33	картон	шт.	38,7		38,7			
		34	картон	шт.	24,0	24,0				
		Итого по этажу № 1:					1170,8	1042,1	128,7	
		1	1	Д	леска клеевая	шт.	13,3		13,3	
Е	леска клеевая			шт.	16,4		16,4			
Б1	картон			шт.	5,4		5,4			
Всего по 1 этажу:					1204,1	1042,1	166,0			

от Арендодателя:
Генеральный директор

/ Якоб В.Н. /

от Арендатора:
по доверенности

/ С.А. Виноградов. /



Приложение № 2
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » _____ 2016 г.

Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов



от Арендодателя:
Генеральный директор



/ Яков В.Н. /

от Арендатора:
по доверенности




/С.А. Виноградов./



Приложение № 3
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » _____ 2016 г.

Планировка Помещения после перепланировки



от Арендодателя:
Генеральный директор

/ Якоб В.Н. /



от Арендатора
по доверенности

/ С.А. Виноградов. /



Приложение № 4
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » _____ 2016 г.

Состояние помещения на момент его передачи от арендодателя к арендатору

На момент подписания Акта Помещение находится в следующем техническом состоянии:

1. Общее состояние Помещения:
 - 1.1. Состояние и отделка стен: удовлетворительное.
 - 1.2. Состояние и отделка потолка: удовлетворительное.
 - 1.3. Состояние и отделка пола: удовлетворительное.
2. Помещение оборудовано следующими инженерными коммуникациями:
 - 2.1. Наличие и состояние системы отопления: в наличии, работоспособность не проверена.
 - 2.2. Наличие и состояние системы водоснабжения: в наличии, состояние - рабочее.
 - 2.3. Наличие и состояние системы электроснабжения: - рабочее.
 - 2.4. Наличие и состояние системы вентиляции: отсутствует.
 - 2.5. Наличие и состояние системы кондиционирования: отсутствует.
 - 2.6. Наличие и состояние системы канализации: в наличии, состояние - рабочее.
3. Помещение оснащено следующими техническими средствами:
 - 3.1. Наличие и состояние средств пожарной сигнализации: отсутствует.
 - 3.2. Наличие и состояние средств охранной сигнализации: отсутствует.

от Арендодателя:
Генеральный директор



/ Якоб В.Н. /

от Арендатора:
по Доверенности




/С.А. Виноградов./



Приложение № 5
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » _____ 2016 г.

Границы зоны ответственности Арендатора по уборке территории.



В зону ответственности арендатора входит уборка на расстоянии 5 метров указанная на схеме, всего 265 м²

от Арендодателя:
Генеральный директор

/ Яков В.Н. /


от Арендатора:
по доверенности

/ С.А. Виноградов. /



Приложение № 6
к Договору аренды нежилого помещения
№ 8753 от « » _____ 2016 г.

Акт разграничения ответственности по содержанию и эксплуатации Помещения



от Арендодателя:
Генеральный директор



/ Яков В.Н. /

от Арендатора
по доверенности



/ С.А. Виноградов /



Приложение №
к Договору аренды нежилого помещени
№ 8753 от « » _____ 2016 г

Смета на проведение РСР

Наименование работ	Руб. (вкл. НДС)
Демонтаж зданий, строений, сооружений	497 589,00
Прочие	128 396,15
Устройство каркаса здания	130 258,94
Устройство наружных стен	513 945,00
Устройство полов	1 666 499,40
Устройство окон и витражей	91 432,95
Устройство входных дверей и ворот	86 134,87
Устройство и отделка внутренних стен, потолков и перегородок	3 382 721,10
Канализация	247 713,44
Система отопления	114 639,67
Кондиционирование	832 793,81
Система водоснабжения	200 901,60
Система вентиляции	942 253,25
Электрооборудование. Электроснабжение и освещение	2 184 926,94
Внутренние системы	2 369 729
Благоустройство в пределах красных линий	62 572,66
ИТОГО	13 452 507,80

от Арендодателя:
Генеральный директор



/ Якоб В.Н. /

от Арендатора:
по доверенности




/ С.А. Виноградов /



от Арендодателя:
Генеральный директор
/ Яков В.Н. /

от Арендатора:
по Доверенности
/ Виноградова С.А. /



**Акт приема – передачи нежилого помещения
по Договору №8753 аренды нежилого помещения
от «5» Сентября 2016года**

город Москва

« 5 » Сентября 2016 года

Акционерное общество «ЕЛЕНА ПЛЮС» зарегистрированное 26.12.1991 года Государственным учреждением Московской регистрационная палата, ОГРН 1027700578168, ИНН/КПП 7719045300/771901001, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д.110, в лице Генерального директора Якоба Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» зарегистрированное 28.12.1998 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, присвоен ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице Виноградова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Сидоровым Кириллом Евгеньевичем «28» декабря 2015г. и зарегистрированной в реестре за №11-5634, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор» о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора №8753 аренды нежилого помещения от 5 Сентября 2016 года арендодатель передал, а арендатор принял **нежилые помещения, общей площадью 894,1 (Восемьсот девяносто четыре целых одна десятая) квадратных метров** (далее – «Помещение»),

В Помещение входят комнаты Лит. А, этаж: 1, помещение № 1, номера комнат № 1(604,3 кв.м), часть комнаты 13 (30,5 кв.м), часть комнаты 21 (65 кв.м), 23 (26,2 кв. м), 24 (49,7 кв.м), 24а (3,8 кв.м), 25 (7,4 кв.м), 25а (5,3 кв.м), 25б (5,4 кв.м), 27 (6,4 кв.м), 27а (2,3 кв.м), 27б (1,7 кв.м), 27в (2,3 кв.м), 28 (2,3 кв.м), 32 (14,2 кв.м), 32а (4,5 кв.м), 33 (38,2 кв.м), 34 (24,6 кв.м), расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1».

Помещение входит в состав помещений общей площадью 2024,3 кв. метра с кадастровым номером 77:10:007001:3750, условным номером 77-77-05/041/2010-698, принадлежащих Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 14 мая 2010 года серия 77 АМ №443084, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве.

Помещение на момент передачи находится в следующем техническом состоянии:

1. Общее состояние Помещения:

- А) Состояние и отделка стен хор.
- Б) Состояние и отделка потолка хор.
- В) Состояние и отделка пола хор.

2. Помещение оборудовано следующими инженерными коммуникациями:

- А) Наличие и состояние системы отопления в наличии
- Б) Наличие и состояние системы водоснабжения в наличии
- В) Наличие и состояние электроснабжения в наличии
- Г) Наличие и состояние системы кондиционирования (вентиляция) +

3. Помещение оснащено следующими техническими средствами:

- А) Наличие пожарной сигнализации есть
- Б) Наличие охранной сигнализации есть
- В) Наличие телефонного номера есть
- Г) На день подписания настоящего Акта показания узлов коммерческого учета составляют:

Вид счетчика	№ счетчика	Показания
Счетчик электроэнергии		
Счетчик электроэнергии		
Счетчик ХВС		
Счетчик ГВС		

1. Претензий по состоянию Помещения арендатор не имеет.
2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Арендодателя и один – для Арендатора.


от Арендодателя:
Генеральный директор

/Якоб В.Н. /

Подписи Сторон:
от Арендатора:
по Доверенности

/С.А. Виноградов/





**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 8753 НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

г. Москва

«12» марта 2018г.

Индивидуальный предприниматель Фатахов Эдуард Борисович, дата рождения 14.05.1996г., место рождения: г. Москва, паспорт 45 16 644682, выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Пресненский 27.05.2016г., код подразделения 770-008, проживающий по адресу: г. Москва, Скатертный переулок, д. 11, кв. 4, ИНН 770704503854, ОГРНИП: 31577460291562, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 128448 от «28» декабря 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации № 78997, ОГРН 1027809237796 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от «10» декабря 2012 года выдано на бланке серии 78 № 004019909), ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 90/92, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице представителя Березной Александра Алексеевича, действующего на основании Доверенности от «08» февраля 2018 года, зарегистрированной в реестре за № 77/649-Н/77-2018-7-395, удостоверенной Сигал Екатериной Игоревной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Алексеева Сергея Дмитриевича, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона» / «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее по тексту – «Соглашение» / «Дополнительное соглашение») к Договору аренды № 8753 нежилого помещения от 05 сентября 2016 года (далее по тексту – «Договор аренды»), заключенного в отношении нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1, (далее – «Помещение»), о нижеизложенном:

1. Стороны договорились в связи с переходом права собственности, о чем в ЕГРН сделана запись о регистрации 77:03:0005015:6085-77/003/2017-2 от 04 декабря 2017 года на основании заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ЕЛЕНА ПЛЮС» и гр. РФ Фатаховым Э.Б. договора купли-продажи нежилого помещения от 29.11.2017г., преамбулу Договора аренды, изложить в редакции преамбулы настоящего Соглашения.

2. Пункт 1.1. раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» вышеуказанного Договора аренды изложить и читать в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами, за исключением ипотеки, указанной в пункте 1.6. настоящего договора, недвижимое имущество общей площадью 923,4 (Девятьсот двадцать три целых и четыре десятых) квадратных метра (далее – «Помещение»), расположенное на 1 этаже по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085.

Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись регистрации № 77:03:0005015:6085-77/003/2017-2 от 04 декабря 2017 года. Выписка из ЕГРН является Приложением № 1 к настоящему Договору».

3. Приложение № 1 к Договору читать в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора аренды, вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 04.12.2017г..

5. Подача настоящего Дополнительного соглашения на государственную регистрацию в регистрирующий орган осуществляется силами и за счет средств Арендодателя, при условии предоставления Арендатором документов, необходимых с его стороны для такой регистрации.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действующим Договором аренды.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один выдается Арендодателю, один – Арендатору, один находится в регистрирующий орган.

8. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются:
– приложение № 1: выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Фатахов Эдуард Борисович
Адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.11, кв.4
ИНН 770704503854
ОГРНИП: 31577460291562
в банке АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
(ИНН 7729003482, КПП 997950001),
г. Москва
р/сч 4080281090000000198
к/сч 3010181050000000675
БИК 044583675

 / Э.Б. Фатахов /
мл

Арендатор
ООО «Агроторг»
Представитель по доверенности
Березной Александр Алексеевич
Адрес (место нахождения): 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 90/92
ИНН/КПП: 7825706086/784101001
ОГРН: 1027809237796
/ А.А. Березной /
мл



Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 12.03.2018 года
к Договору аренды № 8753 нежилого помещения от 05.09.2016г.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 09.04.2018 г., поступившего на рассмотрение 10.04.2018 г., сообщаем, что согласно выписке Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение		(лист объекта недвижимости)		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1	Всего разделов	Всего листов выписки
10.04.2018	№ 99/2018/02447186			
Кадастровый номер:		77:03:005015:6085		
Номер кадастрового квартала:		77:03-0003015		
Дата введения кадастрового номера:		24.11.2017		
Рапорт присвоенной государственной учетной номер:		данные отсутствуют		
Адрес:		105203 Москва, ул.Перовскийская, д 110, строил 1		
Площадь:		923.4		
Назначение:		Нежилое помещение		
Назначение по назначению:		Нежилое помещение		
Номер, этаж, этаж, на котором расположено помещение, машино-место:		Этаж № 1		
Вид жилого помещения:		данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:		40788015.5		

Государственный регистратор полное наименование должности	подпись	ФГИС ЕГРН инициалы, фамилия
М.П.		

Помещение		(лист объекта недвижимости)		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1	Всего разделов	Всего листов выписки
10.04.2018	№ 99/2018/02447186			
Кадастровый номер:		77:03:0005015:6085		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:		77:03-0005015:1031		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:		77:10-0007001:3750		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:		данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предпринятой как имуществом юридического лица:				
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:				
Виды разрешенного использования:		данные отсутствуют		

Государственный регистратор полное наименование должности	подпись	ФГИС ЕГРН инициалы, фамилия
М.П.		

Помещение		(лист объекта недвижимости)		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1	Всего разделов	Всего листов выписки
10.04.2018	№ 99/2018/02447186			
Кадастровый номер:		77:03:0005015:6085		
Статус здания об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"			
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют.			
Получатель выписки:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА" ИНН: 7715166234			

Государственный регистратор полное наименование должности	подпись	ФГИС ЕГРН инициалы, фамилия
--	---------	--------------------------------



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

Лист № 1		Рашеда 2	Всего листов раздела 2	Всего разделов	Всего листов выписки
10.04.2018		№ 99/2018/2447186			
Кадастровый номер		77-03-0005015-6085			
1.	Правобладатель (правообладатели)	1.1. Фатахов Эдуард Борисович			
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность. № 77-03-0005015-6085-77-003/2017-2 от 04.12.2017			
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		<p>Аренда, г. Москва, ул. Переславская, д.110, строение 1; часть объекта общей площадью 894,1 кв.м:</p> <p>1) этаж 1, помещение I - комната 1; назначение: нежилое, площадь 64,3 кв.м</p> <p>2) этаж 1, помещение I - комната 34; назначение: нежилое, площадь 24,6 кв.м</p> <p>3) этаж 1, помещение I - комната 21; назначение: нежилое, площадь 146,8 кв.м</p> <p>4) этаж 1, помещение I - комната 24; назначение: нежилое, площадь 49,7 кв.м</p> <p>5) этаж 1, помещение I - комната 23; назначение: нежилое, площадь 26,2 кв.м</p> <p>6) этаж 1, помещение I - комната 24а; назначение: нежилое, площадь 3,8 кв.м</p> <p>7) этаж 1, помещение I - комната 25; назначение: нежилое, площадь 7,4 кв.м</p> <p>8) этаж 1, помещение I - комната 25а; назначение: нежилое, площадь 3,3 кв.м</p> <p>9) этаж 1, помещение I - комната 25б; назначение: нежилое, площадь 4,4 кв.м</p> <p>10) этаж 1, помещение I - комната 27; назначение: нежилое, площадь 6,4 кв.м</p> <p>11) этаж 1, помещение I - комната 27а; назначение: нежилое, площадь 2,3 кв.м</p> <p>12) этаж 1, помещение I - комната 27б; назначение: нежилое, площадь 1,7 кв.м</p> <p>13) этаж 1, помещение I - комната 27в; назначение: нежилое, площадь 2,3 кв.м</p> <p>14) этаж 1, помещение I - комната 28; назначение: нежилое, площадь 2,3 кв.м</p> <p>15) этаж 1, помещение I - комната 28; назначение: нежилое, площадь 14,2 кв.м</p> <p>16) этаж 1, помещение I - комната 32а; назначение: нежилое, площадь 4,5 кв.м</p> <p>17) этаж 1, помещение I - комната 33; назначение: нежилое, площадь 38,2 кв.м</p> <p>18) этаж 1, помещение I - комната 13; назначение: нежилое, площадь 123,8 кв.м</p>			
3.	3.1.1.	<p>дата государственной регистрации: 24.11.2017</p> <p>номер государственной регистрации: 77-77/004-77/004/037/2015-12482</p> <p>срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 10 лет с даты государственной регистрации</p> <p>лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью "АгроСерв", ИНН: 7825706086</p> <p>основание государственной регистрации: Договор аренды нежилого помещения от 05.09.2016 №8753</p>			
5.	Задание в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют			
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют			
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют			
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют			
9.	Помехи/ошибки в сведениях о наличии ограничений, но не установленных сведений о наличии государственной регистрации права (аррест, арестование права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, обременения объекта недвижимости:	данные отсутствуют			
10.	Сведения об участии в государственной регистрации сделок, правах и ограничениях права без использования в силу закона способа личного вида, аррест:	данные отсутствуют			

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель

Э.Б. Фатахов



Арендатор:
По доверенности
А.А. Березной



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве	
Номер регистрационного округа	47
Произведена государственная регистрация	ФЕ.00008
Дата регистрации	14 МАЯ 2018
Номер регистрации	77-10/009/2007-3750-47/008/2018-6
Выдана	ДМИТЕНКО В. Ю.
Подпись	(Ф.И.О.)



Handwritten signature



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 8753 НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

г. Москва

«18» марта 2019г.

Индивидуальный предприниматель Фатахова Елена Степановна, дата рождения: 30.06.1975 года рождения, пол – женский, место рождения: г. Геленджик Краснодарского кр., паспорт гражданина РФ 45 00 326433, выдан 22.09.2000 года 83 Отделением милиции г.Москвы, код подразделения 773-012, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Скатертный пер. дом 11, кв.4. СНИЛС 128-310-837 40, именуемая в дальнейшем «Арендодатель 1»,

Индивидуальный предприниматель Фатахова Мария Борисовна, дата рождения: 28.03.1998 года, пол-женский, место рождения: гор. Москва, паспорт Гражданина РФ 45 18 589329, выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ, выдан:30.03.2018, код подразделения 770-007, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Скатертный пер. дом 11, кв.4. СНИЛС 180-335-316 42, именуемая в дальнейшем «Арендодатель 2», совместно именуемые «Арендодатели»/ «Арендодатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 128448 от «28» декабря 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации № 78997, ОГРН 1027809237796 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от «10» декабря 2002 года выдано на бланке: серия 78 № 004019909), ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 90/92, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице представителя Кравченко Павла Анатольевича, действующего на основании Доверенности от «31» января 2019 года, удостоверенной Сигал Катариной Игоревной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Алексеева Сергея Дмитриевича, и зарегистрированной в реестре за № 77/649-н/77-2019-7-838, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны»

заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 (далее по тексту – «Соглашение»)/ «Дополнительное соглашение» к Договору аренды № 8753 нежилого помещения от 05 сентября 2016 года (далее по тексту – «Договор аренды»), заключенного в отношении нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1, (далее – «Помещение»), о нижеследующем:

1. Стороны договорились в связи с переходом права собственности, о чем в ЕГРН сделаны записи о регистрации 77:03:0005015:6085-77/003/2018-9 от 03 июля 2018 года и 77:03:0005015:6085-77/003/2018-8 от 03 июля 2018 года на основании заключенного между гр. РФ Фатаховым Э.Б. и его мамой Фатаховой Е.С., и его сестрой Фатаховой М.Б., договора дарения нежилого помещения от 01.06.2018г., преамбулу Договора аренды, изложить в редакции преамбулы настоящего Соглашения.

2. Пункт 1.1. раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» вышеуказанного Договора аренды изложить и читать в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами, за исключением ипотеки, указанной в пункте 1.6. настоящего договора, недвижимое имущество общей площадью 923,4 (Девятьсот двадцать три целых и четыре десятых) квадратных метров (далее - «Помещение»), расположенное на 1 этаже по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.110, стр.1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085.

Помещение принадлежит Арендодателям на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости содержатся записи регистрации 77:03:0005015:6085-77/003/2018-9 от 03 июля 2018 года и 77:03:0005015:6085-77/003/2018-8 от 03 июля 2018 года. Выписки из ЕГРН является Приложением № 1 к настоящему Договору».

3. Пункт 3.1 раздела 3. «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» вышеуказанного Договора аренды изложить и читать в следующей редакции:

«3.1. За владение и использование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателям арендную плату, соразмерно доле в праве общей собственности (по ½ каждому).

Арендная плата состоит из Минимальной ставки арендной платы и Процентной ставки арендной платы.

Арендная плата устанавливается за Помещение в целом. Изменение площади Помещения в результате произведенной Арендатором перепланировки, либо в случае отказа от использования части площади арендуемого Помещения не является основанием для изменения размера арендной платы.»

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора аренды, вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2018г.

5. Подача настоящего Дополнительного соглашения на государственную регистрацию в регистрирующий орган осуществляется силами и за счет средств Арендодателя, при условии предоставления Арендатором документов, необходимых с его стороны для такой регистрации.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действующим Договором аренды.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два выданы Арендодателям, один – Арендатору, один находится в регистрирующем органе.



8. Стороны не имеют взаимных имущественных претензий, связанных с исполнением условий Договора.

9. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются:

– приложение № 1: выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель 1:

Индивидуальный предприниматель Фатахова Елена Степановна

Адрес : 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.11, кв.4

ИНН 770301567252

ОГРНИП: 318774600344418


в банке в АО «СМП Банк» г. Москва

р/сч 40802810000150001329

к/сч 30101810545250000503

БИК 044525503

М.П.

 / Е.С. Фатахова /

Арендодатель 2:

Индивидуальный предприниматель Фатахова Мария Борисовна

Адрес : 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.11, кв.4

ИНН 770704663142

ОГРНИП: 318774600343713


в банке в АО «СМП Банк» г. Москва

р/сч 40802810000150001328

к/сч 30101810545250000503

БИК 044525503

М.П.


 / М.Б. Фатахова /

Арендатор

ООО «Агроторг»

Представитель по доверенности

М.П.

 / П.А. Кравченко /



Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2 от 18.03.2019 года
к Договору аренды № 8753 нежилого помещения от 05.09.2016г.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
Самое многочисленное подразделение центра

Раздел 1
Выдана на Единый государственного реестра недвижимости об оценке рыночной и зарегистрированной правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Наименование		
Лист № 1	Всего разделов: 1	Всего листов: 1
03.07.2018		
Кадастровый номер:	77:03:00801:5:085	
Номер кадастрового квартала:	77:03:00801:5	
Дата образования кадастрового номера:	24.11.2017	
Вид разрешенной государственной регистрации:	земельный участок	
Адрес:	105203 Москва, ул. Чернышевская, д. 110, строение 1	
Площадь, кв. м:	923,4	
Инвентаризация:	Наличие помещений	
Назначение:	Нежилое помещение	
Номер этажа, на котором расположена недвижимость, машино-место:	Этаж № 1	
Вид жилого помещения:	домовое имущество	
Кадастровая стоимость (руб.):	40788018,50	
Кадастровый номер вклада объекта недвижимости, в пределах вступивших в силу ограничений:	77:03:00801:5:1031	
Вид разрешенного использования:	давление отсутствует	
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений: специализированного жилищного фонда, в жилых помещениях жилищного фонда социального назначения или жилищного фонда социального использования:	давление отсутствует	
Статус земли об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости*	
Соблюдение:	давление отсутствует	
Получатель выписки:	Фотухов Евгений Степанович	
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ	М.П.	Фотухов А. В.
<small>(подпись)</small>		<small>(подпись)</small>



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Ракетн 2
Сведения о зарегистрированных правах

Номенклатурный лист № 02.07.2018	Ракетн 2	Всего листов: 2	Всего листов выдано: 2
Календарный номер: 7703-0005015-6085		Идентификационный номер: 7703-0005015-6085	
1. Правообладатель (правообладатели):	Филохова Елена Степановна, дата рождения: 30.06.1977, место рождения: г. ГЕНЕРАЛЬСКИЙ (РАСНОДАРСКОГО КРАЯ), гражданство: Российская Федерация. СНИЛС: 18-310-837-40, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 45 00 № 326432, выдан 22.09.2004 83 СТУПЕНЬЦЫ, ИЛИНИИ ГАКСОВЫ, код подразделения 773-012		
2. Выд. номер и дата государственной регистрации права:	2.1. 2017/0005015-6085-7703-2018-9 от 01.07.2018, доля в праве 1/2		
3. Документ(ы)-основание:	3.1. Договор дарения недвижимого имущества от 01.05.2018		
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Арест: т. №858, ул. Первомайская, д.10, строки 1, часть объекта общей площадью 894,1 кв.м. этаж 1, помещения 1 - комнаты 1, 13, 21, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 27б, 27в, 28, 32, 32а, 33, 34		
4. 4.1.1. дата государственной регистрации:	24.11.2017		
номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-7		
сроки, на которые установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	10 лет с даты государственной регистрации		
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Артюрат", ИНН: 770706086		
условия государственной регистрации:	Договор урочья в отношении помещения от 05.09.2016 №8753		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.2. Филохова Мария Борисовна		
2. Сведения о наличии решений об административном ответственности для государственных и муниципальных органов:	данные отсутствуют		
3. Сведения об осуществлении государственной регистрации:	данные отсутствуют		
4. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
5. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
6. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
7. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
8. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
9. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
10. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
11. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
12. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
13. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
14. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
15. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
16. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
17. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
18. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
19. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
20. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
21. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
22. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
23. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
24. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
25. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
26. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
27. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
28. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
29. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
30. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
31. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
32. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
33. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
34. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
35. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
36. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
37. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
38. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
39. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
40. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
41. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
42. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
43. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
44. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
45. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
46. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
47. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
48. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
49. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
50. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
51. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
52. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
53. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
54. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
55. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
56. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
57. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
58. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
59. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
60. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
61. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
62. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
63. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
64. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
65. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
66. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
67. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
68. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
69. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
70. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
71. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
72. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
73. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
74. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
75. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
76. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
77. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
78. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
79. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
80. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
81. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
82. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
83. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
84. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
85. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
86. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
87. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
88. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
89. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
90. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
91. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
92. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
93. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
94. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
95. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
96. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
97. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
98. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		
99. Номер государственной регистрации:	7703-0005015-6085-7703-2018-9		
100. Дата государственной регистрации:	01.07.2018		

ФИЛАНДИ ГИЕН-ЭРЦИЕТТ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 7703-0005015-6085

Филохова А. В.

М.П.

М.П.

М.П.


М.П.



Район 5
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 План расположения помещений, машино-места (не утв. Бюро технической инвентаризации)

Получение	№ документа	№ документа	№ документа
Лист № 5	Всего листов раздела 5:	Всего листов:	Всего листов выписки:
03.07.2018	5:	5:	5:
Кадровый номер:	77403-900050145-6/85		

Номер этажа (этажей): 5/этаж №1



Масштаб 1: 100
 ЕЛАВНИ СПЕЦИАЛСЕРТИФИКАТ
 БУХАЛОВА А. В.
 16.03.2023



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ

(далее - исполнительное учреждение)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Лист 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости


В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Промышленность	
Лист № 03.07.2018	Регистр Л
Календарный номер	7743/0065015/0085
Номер кадастрового записи	7743/0065015
Дата присвоения кадастрового номера	24.11.2017
Риски призований государственной услуги	данные отсутствуют
Адрес:	125210 Москва, ул. Первомайская, д. 11б, корпус 1
Площадь, м²:	923,4
Назначение:	Нежилое помещение
Назначение:	Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.):	4078801850
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположены объекты недвижимости:	7743/0065015/031
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения об отнесении здания, помещения к определенной виду земель населенных пунктов, принадлежащих юридическому лицу, к зданиям, помещениям, участкам жилы индивидуальной собственности или нежилого дома коммерческого назначения:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Олгазова Мария Борисовна
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ	Букина А. В.



Формат 3
Видека и Единое государственное реестровое агентство об оценке недвижимости и эскроу-услугах в области недвижимости
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ПЕРВЫХ ИТОЖИХ СТОИМОСТИ НА ЭТАЖЕ (САМЫЕ ЭТАЖИ)

Документ №: 12.07.2018
Возраст здания: 51
Возраст здания: 51
Возраст здания: 51
Классификация: 770400010150005
Номер этажа (этажей): 2/этаж №1



Масштаб: 1:100
ГЛАВНЫЙ СЛУЖ. ЭКСПЕРТ
Иванов А. В.

Арендодатель 1:
ИП Фатахова Е.С.
Адрес: 121069, г. Москва, Сикертный пер., д.11, кв.4
ИНН 770301567252
ОГРНИП: 318774600344418
в банке в АО «СМП Банк» г. Москва
р/сч 40802810000150001329
к/сч 30101810545250000503
БИК 044525503

М.П. / Е.С. Фатахова /

Арендодатель 2:
ИП Фатахова М.Б.
Адрес: 121069, г. Москва, Сикертный пер., д.11, кв.4
ИНН 770704563142
ОГРНИП: 318774600343713
в банке в АО «СМП Банк» г. Москва
р/сч 40802810000150001328
к/сч 30101810545250000503
БИК 044525503

М.П. / М.Б. Фатахова /

Арендатор
ООО «Агроторг»
Представитель по доверенности



/ И.А. Кравченко /



Handwritten signature



Уполномоченный сотрудник государственной
инспекции по контролю за качеством
оценки и кадастра по Москве
Самарина
27 АИГ 2019
77-07-0005015-6085-47/003/2019-41
СОЛУХИНА А.Е.



вх от 24.08.2020

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору №8753 аренды нежилого помещения от 05 сентября 2016 года**

г. Москва

«06» августа 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Директора Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами Антипова Николая Николаевича, действующего на основании Доверенности № 178/19 от 20.12.2019 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», созданное и действующее в соответствии с законодательством России (зарегистрированное за Основным государственным регистрационным номером 1027809237796), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице представителя Кравченко Павла Анатольевича, действующего на основании доверенности от «12» февраля 2020 года, удостоверенной Асиевой Аминой Руслановной, ВРИО нотариуса города Москвы Алексеева Сергея Дмитриевича и зарегистрированной в реестре за № 77/649-н/77-2020-2-1281, с другой стороны,

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «**Сторона**»/«**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды №8753 нежилого помещения от 05 сентября 2016 года, (далее соответственно – «Соглашение», «Договор аренды») о нижеследующем:

1. Стороны договорились в связи с переходом права собственности, о чем в ЕГРН сделана запись о регистрации № 77:03:0005015:6085-77/011/2020-14 от 23.06.2020 на основании Договора купли-продажи нежилого помещения от 21.05.2020г. заключенного между ИП Фатахова Елена Степановна (Продавец-1), ИП Фатахова Мария Борисовна (Продавец-2) и ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (Покупатель), преамбулу Договора аренды, изложить в редакции преамбулы настоящего Соглашения.

2. Пункт 1.1. раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами недвижимое имущество общей площадью 923,4 (девятьсот двадцать три целых и четыре десятых) кв. м. (далее – «Помещение»), расположенное на этаже №1 по адресу: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, строен. 1, кадастровый номер: 77:03:0005015:6085.

Помещение принадлежит Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» на праве общей долевой собственности на основании выписки из ЕГРН выданной от 23.06.2020 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.06.2020 года сделана запись регистрации № 77:03:0005015:6085-77/011/2020-14. Выписка из ЕГРН является Приложением № 1 к настоящему Договору.»

3. Пункт 1.6. раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«1.6. Существующие ограничения (обременения) права: Помещение входит в состав имущества ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) № 3936 от 30.12.2019 года. Арендодатель гарантирует, что передаваемое в аренду Помещение не арестовано, не заложено и не имеет иных обременений в пользу третьих лиц.»

4. Пункт 2.2.5. раздела 2. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:



«2.2.5. Компенсировать Арендодателю расходы, связанные с уборкой, прилегающей к Зданию, в состав которого входит Помещение, территории, при условии предоставления Арендодателем, подтверждающих документов, а также фактического исполнения обязанности, предусмотренной п. 2.1.15. настоящего Договора в следующем размере:

- В летний период (с 01 апреля по 30 сентября (включительно)) в сумме, не превышающей 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей ежемесячно, в т.ч. НДС 20%.
- В зимний период (с 01 октября по 31 марта (включительно)) в сумме, не превышающей 5 475 (Пять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей ежемесячно, в т.ч. НДС 20%, в том числе в указанную сумму также включена стоимость расходов по вывозу снега 8 куб. бункером один раз в месяц.».

5. Пункт 3.1. раздела 3. «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«3.1. За владение и пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату.

Арендная плата состоит из Минимальной ставки арендной платы и Процентной ставки арендной платы.

Арендная плата устанавливается за Помещение в целом. Изменение площади Помещения в результате проведенной Арендатором перепланировки, либо в случае отказа от использования части площадей арендуемого Помещения не является основанием для изменения размера арендной платы.».

6. Пункт 3.2. раздела 3. «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«3.2. Ежемесячная величина Минимальной ставки и Процентной ставки арендной платы составляет:

- Ежемесячная Минимальная ставка арендной платы составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%;

- Ежемесячная Процентная ставка арендной платы составляет 7% (Семь) процентов от Товарооборота, очищенного от НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, за вычетом Минимальной ставки арендной платы, очищенной от НДС, за оплачиваемый месяц.».

7. Пункт 3.5. раздела 3. «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«3.5. Арендатор обязуется предоставлять Арендодателю справку о сумме выручки за оплачиваемый месяц от розничной продажи товаров в магазине, расположенном в Помещении, до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.».

8. Пункт 3.19. раздела 3. «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«3.19. Стороны согласились, что ежемесячная величина арендной платы за пользование и владение Помещением будет составлять 1 200 (Одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС 20%, начиная с даты указанной в полученном Арендодателем от Арендатора Уведомлении, с приложением копии Акта (в том числе подписанном в одностороннем порядке Арендатором, при отказе Арендодателя от его подписания) и иных документов, свидетельствующих о наличии следующих обстоятельств, возникших в течение срока действия настоящего договора:

- Наличие препятствий к пользованию Помещением в соответствии с условиями настоящего договора или назначением Помещения, в том числе неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.1.5. настоящего договора.».

9. Дополнить раздел 4. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» Договора аренды пунктом 4.8. и применять его в следующей редакции с 23.06.2020г.:

«4.8. Уплата любых неустоек, штрафов, пени, в том числе предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством, вызванных нарушением Арендодателем условий настоящего Договора, осуществляется исключительно за счет собственных средств ООО УК «Альфа-Капитал.».



10. Все платежи, начиная с 23 июня 2020 года, установленные Договором Арендатор перечисляет Арендодателю по следующим реквизитам:

ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»

Адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

ОГРН 1027739292283, ИНН 7728142469 КПП 785250001

р/с № 40701810801850000387 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с 3010181020000000593 БИК 044525593

11. Изложить и с даты вступления в силу настоящего Соглашения применять Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора аренды.

13. Подача настоящего Дополнительного соглашения на государственную регистрацию в регистрирующий орган осуществляется силами и за счет средств Арендодателя, при условии предоставления Арендатором документов, необходимых с его стороны для такой регистрации.

14. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Настоящее Соглашение вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации. Стороны на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ установили, что условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим в период с "23" июня 2020г. до даты его государственной регистрации.

15. К настоящему Соглашению в качестве неотъемлемой части прилагается:

Приложение № 1 - Выписка ЕГРН на Помещение.

Арендодатель:

 Антипов Н.Н./
М.П.

Арендатор:

 М.П. Кравченко П.А./



Приложение № 1
к Договору аренды №8753 нежилого помещения от 05 сентября 2016 года

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(далее по тексту - орган регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещение	
<small>(объект недвижимости)</small>	
Лист №: 23.06.2009	Раздела 1
Всего листов раздела 1 :	Всего разделов:
Кадастровый номер:	77:03:0005015:6085
Номер кадастрового квартала:	77:03:0005015
Дата присвоения кадастрового номера:	28.11.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	105203 Москва, ул. Перомойская, д.110, строен.1
Площадь, м²:	923.4
Наименование:	Нежилое помещение
Назначение:	Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.):	33649383.02
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:03:0005015:1031
Вид разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специального жилищного фонда, к жилым помещениям нежилого фонда, социальному использованию или нежилого дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Владельцам инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Идеалит Арендний лотос" данные о владельцах инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ	М.П.	Немироук М. В.
<small>Подпись: Катерина Викторовна Немироук</small>		<small>Подпись: Немироук М. В.</small>

г. Моск -



Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение	
(на объект недвижимости)	
Лист №	Листов
23.06.2020	2
Кадастровый номер:	77-03-0005015-6085
1. Правообладатель (правообладатели):	Владельцы инвестиционных паев - Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендний поток" данные о котором устанавливаются на основании данных аналогов счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Общая долевая собственность, № 77-03-0005015-6085-77/011/2020-14 от 23.06.2020
3. Документы-основания:	3.1. Договор купли-продажи нежилого помещения, удостоверение Сысуюнова Елизавета Анатольевна, нотариус нотариального округа: г. Москва 21.05.2020, реестровый номер 77/332-н77-2020-1-343
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
вид:	Аренда
дата государственной регистрации:	24.11.2017
номер государственной регистрации:	77-03-0005015-6085-77/009/2018-7
4.1.1. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	10 лет с даты государственной регистрации
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", ИНН: 7825706086
основание государственной регистрации:	Договор аренды нежилого помещения от 05.09.2016 №8753
вид:	Доверительное управление, г. Москва, ул. Паромысская, д.110, строен.1, кал.№ 77-03-0005015-6085, Помещение, назначение: нежилое, площадь 923,4 кв.м., этаж: 1
дата государственной регистрации:	23.06.2020
номер государственной регистрации:	77-03-0005015-6085-77/011/2020-15
4. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	по 01.03.2023
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендний поток», ИНН: 7728142469
4.1.2. основание государственной регистрации:	Принятие доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендний поток" от 30.12.2019 №3936, в Единый реестр недвижимости зарегистрировано Центральной Банком Российской Федерации, Изменения и дополнения №3936-1 от 11.03.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-2 от 18.03.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-3 от 23.04.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-4 от 28.04.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.; Изменения и дополнения №3936-5 от 19.05.2020 в Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019 г.
5. Сведения о наличии решений об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данных отсутствуют
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимости в силу закона согласия третьего лица, супруга:	данных отсутствуют
ГЛАВНЫЙ СВЕДЕНИЯ ЛИСТ-ЭКСПЕРТ	
Инициалы	Подпись
М.П.	Немицкий М.Н.



Таблица 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещений, машино-места на этаже (планы этажа)

Помещение				
<small>Общественное предназначение</small>				
Лист №	Раздел №	Всего листов раздела №1	Всего разделов	Всего листов выписки
23.04.2020				
Кадастровый номер:		77:03-009015-6/085		
Номер этажа (этажей): Этаж № 1				
<input checked="" type="checkbox"/> Объект с планом помещения отсутствует				
Масштаб 1:		100		
УТВЕРЖАЮЩИЙ СТУПЕНЬ ДИСТ. ОЦЕНЩИК		Иванов И. В.		
<small>Подпись, наименование должности</small>		<small>Подпись</small>	<small>Подпись, фамилия</small>	
М.П.				

- 3 -




Лист № 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План размещения помещений, наличие места на этаже (планы этажа)

Помещение			
Лист №	Этаж №	Всего листов раздела №	Всего разделов
13.06.2020	5		
Кадатровый номер:		77:03-0005015-6085	

Наличие этажа (этажей): Этаж № 1

Файл с планом помещения отсутствует



Масштаб 1: данные отсутствуют

СВАДЕТЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ		Возможен М. В.	
М.П.			


Сведения об электронной подписи


ФИО	Иванова Мария Владимировна	ИДН	00775607945
Адрес	77 Москва, Москва, ст. Тельмана Б. д. 13	СНИЛС	1182488216
Область		Регистрация	Управление Регистрации по Москве
Подпись/подпись	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ	Создана/дата	01.07.2021 14:21:25
Дата и время подписания	11.06.2020 17:33:16	Действ./дата	21.06.2020 14:21:25
Страна подписи	Российская Федерация	Страна/подпись	См.таблицу подписи
Сторона/делегирован к	11.05.2019 09:34:07	Сторона/делегирован к	11.12.2020 10:34:07

- 4 -









053934



Подписи сторон:

Арендодатель:



М.П.





Кравченко





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" Хазанова Вера Витальевна, Финансовый директор	01DBF39A00C1AE1CAF47BDAEAA675AD9D С с 27.06.2022 12:14 по 27.06.2023 12:14 GMT+03:00	16.03.2023 15:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" Списивый Александр Витальевич, Первый заместитель генерального директора, финансовый директор	03A529E10066AE02BA4C289A9C7C4A5120 с 28.03.2022 16:29 по 28.06.2023 16:29 GMT+03:00	16.03.2023 17:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа