

04 октября 2024 г.

Отчет об оценке №20241004-1

**ЗАКАЗЧИК: ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным
паевым инвестиционным фондом «Активо один»**

Отчет об оценке нежилого помещения, расположенного по адресу:
Московская обл., г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55,
пом. 1, по состоянию на 04 октября 2024 г.





Конфиденциально

04 октября 2024 г.

Внимание:

**Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора
Списивого Александра Витальевича**

Уважаемый Александр Витальевич,

В соответствии с условиями Договора №06092021/59 об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, от 10 сентября 2021 г. и Задаaniem на оценку №6 от 13 сентября 2024 г. об оценке имущества, специалистами ООО «Группа Финансового Консультирования» произведена оценка нежилого помещения общей площадью 662,2 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, кадастровый номер 50:22:0010205:1095, по состоянию на 04 октября 2024 г.

В результате выполненных работ, справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 662,2 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, кадастровый номер 50:22:0010205:1095, по состоянию на 04 октября 2024 г., составила:

**164 020 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) руб. 00 копеек,
без НДС.**

С уважением,
Генеральный директор

Ситников А. Д.

Оценщик

Ситников А. Д.

Важное уведомление

При подготовке данного отчета мы основывались, в первую очередь, на информации, предоставленной нам Компанией; заявлениях, сделанных руководством в ответ на вопросы, в ходе встреч и телефонных бесед. Объем и глубина проведенного анализа зависели от наличия информации. Мы, однако, не стремились установить достоверность информации, сравнивая ее с информацией из альтернативных источников за исключением случаев, указанных в отчете.

Вышеописанные ограничения повлияли на информацию, предоставленную в данном отчете, и на наши комментарии. Мы не несем ответственности за качество предоставляемой информации.

В ходе осуществления нашей работы мы исходили из того, что все оригиналы и копии документов, предоставленные нам, достоверны, а все подписи – подлинны. Мы также предполагали, что все объяснения руководства Компании отражают реальное состояние дел.

В нашем отчете присутствуют ссылки на «Анализ Исполнителя»; это означает только то, что на основе предоставленной информации были проведены аналитические процедуры для получения данных, представленных в отчете (в том месте, где присутствуют ссылки); при этом мы не несем ответственности за ту информацию, на основе которой были осуществлены аналитические процедуры.

Наш отчет подготовлен для сторон, указанных в нашем договоре и не может полностью или частично копироваться, раскрываться или упоминаться в ссылках без нашего предварительного письменного согласия. Мы не будем нести ответственность перед любой другой стороной, которой может быть показан наш отчет или которая получит доступ к данному отчету или его копиям.

Ваши контактные лица:

Ситников Артем

FCG, Москва

Тел: +7 (495) 660 59 92

Моб: +7 (916) 428 01 71

ASitnikov@fcg-partners.com



Сокращения и аббревиатуры

EIU	Economist Intelligence Unit	НДС	Налог на добавленную стоимость
NPV	Чистая приведенная стоимость	р-н	Район
ед. изм.	Единица измерения	руб.	Российский рубль
долл. США	Доллар США	тыс.	Тысяча
кв.	Квартал	пом.	Помещение
кв. м	Квадратный метр	просп.	Проспект
км	Километр	д.	Дом
куб. м	Кубический метр	ул.	Улица
м	Метр	чел.	Человек
мм	Миллиметр	СМИ	Средства массовой информации
млн	Миллион	ТЦ	Торговый центр
млрд	Миллиард	МСФО (IFRS)	Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards)
ФСГС, Росстат	Федеральная служба государственной статистики	бульв.	Бульвар
МЭР	Министерство экономического развития		
КУ	Коммунальные услуги		



	стр.
Общая информация	
▶ Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки	5
▶ Применяемые стандарты оценочной деятельности	8
▶ Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка	10
▶ Сведения о заказчике оценки и об оценщике	11
▶ Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика	12
▶ Основные факты и выводы	13
Описание Объекта оценки	14
Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость	18
Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подходов к оценке	32
Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. Итоговое значение стоимости объекта оценки	50
Приложения	52



Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки (1/3)

Объект оценки, включая права на объект оценки	<ul style="list-style-type: none">▶ Помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, общая площадь 662,2 кв. м, кадастровый номер 50:22:0010205:1095▶ Права на объект оценки: право собственности. Ограничение (обременение) прав не учитываются
Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей (при наличии)	<ul style="list-style-type: none">▶ Помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, общая площадь 662,2 кв. м, кадастровый номер 50:22:0010205:1095
Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики	<ul style="list-style-type: none">▶ Характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта оценки приведены в правоустанавливающих документах (Перечень документов представлен в разделе «Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки»)
Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки	<ul style="list-style-type: none">▶ Право собственности. Ограничение (обременение) прав не учитываются
Цель оценки	<ul style="list-style-type: none">▶ Определение справедливой стоимости Объекта оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13 и Указанием ЦБ РФ от 25.08.2015 №3758-У для целей определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного «Активо один». Заказчик не может использовать Отчет (или любую его часть) для других целей
Указание на то, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»	<ul style="list-style-type: none">▶ Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Вид стоимости	<ul style="list-style-type: none">▶ Справедливая стоимость



Предпосылки стоимости и основания для установления предпосылок стоимости

- ▶ Предпосылки стоимости:
 - предполагается сделка с объектом оценки
 - участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники)
 - дата оценки – 04 октября 2024 г.
 - предполагаемое использование объекта – текущее использование
 - характер сделки – добровольная сделка в типичных условиях
- ▶ Основания для установления предпосылок: вид стоимости «справедливая» подлежит установлению в соответствии с целями оценки

Дата оценки

- ▶ 04 октября 2024 г.

Специальные допущения

- ▶ Специальные допущения на момент составления настоящего задания на оценку отсутствуют

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

- ▶ В процессе подготовки отчета об оценке, Оценщик исходит из допущения о достоверности предоставленных Заказчиком документов
- ▶ Копии предоставленных документов соответствуют оригиналам
- ▶ Ответственность за законность получения и достоверность предоставленных Заказчиком документов несет Заказчик
- ▶ От Исполнителя и Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного отчета об оценке или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда
- ▶ Отчет об оценке предназначен для Заказчика и/или его аффилированных лиц и не может передаваться другим юридическим и физическим лицам с целью, не предусмотренной назначением настоящей оценки. Использование результатов Отчета об оценке по другому назначению будет некорректно
- ▶ Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, и содержащихся в Отчете об оценке выводов
- ▶ При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо факторов, помимо оговоренных в отчете, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов
- ▶ Ни Заказчик, ни Исполнитель, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке и настоящим Заданием на оценку
- ▶ Мнение Оценщика относительно полученных результатов оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки
- ▶ Исполнитель не несет ответственности за возможные изменения ценовой информации/данных о физических параметрах объектов недвижимости, выбранных в качестве объектов-аналогов при определении рыночной стоимости объекта оценки сравнительным и доходным подходом



Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка (продолжение)

- ▶ При проведении оценки (расчетов) Исполнитель применяет общепринятое программное обеспечение – электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в Отчете об оценке, выполнены в соответствии с принятыми в данном программном продукте округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут незначительно отличаться от результата, полученного путем простого пересчета с помощью калькулятора
- ▶ Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой конкретного объекта оценки, выбранными методами оценки и прочими факторами
- ▶ Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев
- ▶ Руководствуясь п. 30 Федерального стандарта оценки № 7 (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)») Стороны согласовали, что вид определяемой стоимости по Объекту оценки не будет содержать суждение оценщика о возможных границах интервала в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость

Ограничения оценки

- ▶ Ограничения оценки на момент составления настоящего задания на оценку отсутствуют

Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке объекта оценки

- ▶ Отчет об оценке предназначен для Заказчика и/или его аффилированных лиц, а также стороны по сделке, и не может передаваться другим юридическим и физическим лицам с целью, не предусмотренной настоящей оценкой. Данное ограничение не распространяется на предоставление отчета налоговым органам в рамках проводимых ими налоговых проверок. Данное ограничение не распространяется на предоставление отчета об оценке Банку России в соответствии с требованиями законодательства. Использование результатов Отчета об оценке по другому назначению будет некорректно

Указание на форму составления отчета об оценке

- ▶ Электронный документ



Информация о федеральных стандартах оценки

- ▶ Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
- ▶ Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года №611
- ▶ Международные стандарты финансовой отчетности – МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17 декабря 2014 года) (введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.)
- ▶ Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»

Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости Объекта оценки

- ▶ Вид определяемой стоимости Объекта оценки – справедливая стоимость
- ▶ В рамках настоящего Отчета определяется рыночная стоимость, которая соответствует понятию справедливой стоимости и используются следующие стандарты оценки:
 - Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200
 - Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200
 - Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200
 - Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
 - Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200
 - Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200



Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости Объекта оценки

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года №611
- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н «О введении международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации»
- Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»

Обоснование использования стандартов оценки для определения соответствующего вида стоимости Объекта оценки

- ▶ В данном Отчете определяется справедливая стоимость Объекта оценки
- ▶ Согласно международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенному в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. N 217н, справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки
- ▶ Стандарты оценки, применяемые для определения справедливой стоимости объектов недвижимости, являются ФСО №I, ФСО №II, ФСО №III, ФСО IV, ФСО V, ФСО VI, ФСО №7, IFRS 13
 - ФСО I, раскрывающий структуру федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки
 - ФСО II, раскрывающий виды стоимости
 - ФСО III, раскрывающий процесс оценки
 - ФСО IV, раскрывающие требования к содержанию задания на оценку
 - ФСО V, раскрывающий подходы и методы оценки
 - ФСО VI, раскрывающие требования к содержанию отчета об оценке
 - ФСО №7 является обязательным к применению при оценке недвижимости
 - IFRS 13, раскрывающий понятие справедливой стоимости и общие принципы ее определения

Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки Объекта оценки

- ▶ Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (далее – СМАО)



- ▶ В процессе подготовки отчета об оценке, Оценщик исходит из допущения о достоверности предоставленных Заказчиком документов
- ▶ Копии предоставленных документов соответствуют оригиналам
- ▶ Ответственность за законность получения и достоверность предоставленных Заказчиком документов несет Заказчик
- ▶ От Исполнителя и Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного отчета об оценке или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда
- ▶ Отчет об оценке предназначен для Заказчика и/или его аффилированных лиц и не может передаваться другим юридическим и физическим лицам с целью, не предусмотренной назначением настоящей оценки. Использование результатов Отчета об оценке по другому назначению будет некорректно
- ▶ Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, и содержащихся в Отчете об оценке выводов
- ▶ При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо факторов, помимо оговоренных в отчете, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов
- ▶ Ни Заказчик, ни Исполнитель, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке и настоящим заданием на оценку
- ▶ Мнение Оценщика относительно полученных результатов оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки
- ▶ Исполнитель не несет ответственности за возможные изменения ценовой информации/данных о физических параметрах объектов недвижимости, выбранных в качестве объектов-аналогов при определении рыночной стоимости объекта оценки сравнительным и доходным подходом
- ▶ При проведении оценки (расчетов) Исполнитель применяет общепринятое программное обеспечение – электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в Отчете об оценке, выполнены в соответствии с принятыми в данном программном продукте округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут незначительно отличаться от результата, полученного путем простого пересчета с помощью калькулятора
- ▶ Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой конкретного объекта оценки, выбранными методами оценки и прочими факторами
- ▶ Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев
- ▶ Руководствуясь п. 30 Федерального стандарта оценки № 7 (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)») Стороны согласовали, что вид определяемой стоимости по Объекту оценки не будет содержать суждение оценщика о возможных границах интервала в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость
- ▶ При определении стоимости Объекта оценки предполагалось отсутствие каких-либо обременений оцениваемых прав, кроме указанных в настоящем Отчете
- ▶ Все документы, предоставленные Заказчиком были переданы Исполнителю в электронном виде
- ▶ После даты оценки определенная величина стоимости может существенно измениться. Определенную в отчете от оценке величину стоимости следует рассматривать в качестве рекомендуемой в течение срока, меньшего, чем 6 месяцев



Заказчик

- ▶ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом недвижимости «Активо один»
 - Юридический и почтовый адреса: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1
 - ОГРН: 1027739292283, дата присвоения ОГРН: 01 октября 2002 г.
 - ИНН 7728142469/ КПП 770301001

Реквизиты Исполнителя

- ▶ ООО «Группа Финансового Консультирования»:
 - Юридический адрес: 108840, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, дом 17-23, этаж 5, помещ. 1А
 - Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23
 - ОГРН 1067759961422, дата присвоения ОГРН: 21 ноября 2006 г.
 - ИНН 7736549699 / КПП 770901001
 - Ответственность застрахована: полис №0991R/776/20489/23 от 20.10.2023 г. АО АльфаСтрахование, срок действия договора с «01» января 2024 г. до «31» декабря 2025 г., страховая сумма: 501 000 000 (Пятьсот один миллион) рублей

Проектная группа

- ▶ Ситников Артем Дмитриевич – Оценщик
- ▶ Иные специалисты и организации не привлекались

Подтверждение квалификации оценщика

- ▶ Ситников Артем Дмитриевич:
 - Диплом о высшем образовании, ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт», №348 от 30.03.2004 г., год окончания 2004, присуждена квалификация инженер-математик
 - Диплом о высшем образовании, ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт», №1323 от 20.07.2006 г., год окончания 2006, присуждена квалификация экономист-математик
 - Диплом о профессиональной переподготовке №971323, Оценка стоимости предприятия (бизнеса), регистрационный номер 13142 выдан 22.10.2008 г. Государственным университетом по землеустройству
 - Является членом СМАО, Свидетельство от 22.04.2011 г., регистрационный номер в реестре №3317, включен в реестр 22.04.2011 г.
 - Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности, направление – недвижимость №034640-1 от «09» декабря 2022 г. №280 до «09» декабря 2025 г.
 - Место нахождения Оценщика: г. Москва, ул. Таганская, д.17-23
 - Ответственность оценщика застрахована: полис №0991R/776/20487/23, выдан 20.10.2023 г. АО АльфаСтрахование, срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024, страховая сумма: 101 000 000 (Сто один миллион) рублей.
 - Контактная информация: тел.: +7 (495) 660 59 92, e-mail: ASitnikov@fcg-partners.com
 - Стаж работы в области оценки с 2008 г.



Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор

- ▶ Настоящим Исполнитель подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
- ▶ Исполнитель подтверждает, что не имеет имущественного интереса в Объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом Заказчика
- ▶ Размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке

Сведения о независимости оценщика

- ▶ Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке
- ▶ Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве
- ▶ Оценщик не имеет в отношении Объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика
- ▶ Размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке

Сведения об отсутствии мер дисциплинарного воздействия

- ▶ Настоящим Оценщик подтверждает, что в его отношении со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 г. №3758-У

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки

- ▶ Иные организации и специалисты не привлекались




Основание для проведения оценщиком оценки Объекта оценки	▶ Договор № 06092021/59 об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, от 10.09.2021 г. и Задание на оценку №6 от 13.09.2024 г. об оценке имущества между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активо один» («Заказчик», «Компания») и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансового Консультирования» («Исполнитель», «Оценщик»)
Порядковый номер отчета и дата составления	▶ Отчет №20241004-1 от 04 октября 2024 г.
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки	▶ Помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, общая площадь 662,2 кв. м, кадастровый номер 50:22:0010205:1095
Дата оценки	▶ 04 октября 2024 г.
Дата осмотра	▶ 27 сентября 2024 г.
Результат оценки, полученный при применении затратного подхода к оценке	▶ Не применялся
Результат оценки, полученный при применении сравнительного подхода к оценке	▶ 163 650 000 руб. без НДС
Результат оценки, полученный при применении доходного подхода к оценке	▶ 164 390 000 руб. без НДС
Итоговая величина стоимости Объекта оценки	▶ 164 020 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) руб. 00 копеек, без НДС
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости	▶ Расчет стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один». Иное использование результатов настоящего Отчета не предусмотрено



	стр.
Общая информация	4
Описание Объекта оценки	
▶ Описание Объекта оценки	15
▶ Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки	16
▶ Анализ наилучшего и наиболее эффективного варианта использования Объекта оценки	17
Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость	18
Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подходов к оценке	32
Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. Итоговое значение стоимости объекта оценки	50
Приложения	52



Схема расположения Объекта оценки на карте Московской области



Источник: Открытые источники



Источник: Данные осмотра

Описание Объекта оценки

- ▶ Объект оценки представляет собой помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, общая площадь 662,2 кв. м, кадастровый номер 50:22:0010205:1095
- ▶ Основные характеристики местоположения Объекта оценки:
 - Объект оценки располагается на центральной магистрали г. Люберцы – на Октябрьском проспекте, по движению в сторону г. Москвы, на 1-ой линии Октябрьского проспекта
 - Высокая пешеходная и транспортная доступность благодаря близости к ст. м. «Жулебино» и остановке общественного транспорта
 - Окружающая застройка – плотная жилая застройка, торговая, общественно-деловая
 - Перед фасадом здания, в котором находится оцениваемое помещение, имеется парковка на 15 автомобилей
 - Местоположение Объекта оценки можно охарактеризовать как отличное
- ▶ Основные характеристики Объекта оценки:
 - Функциональное назначение – нежилое помещение
 - Текущее использование – помещение торгового назначения, а именно супермаркет «Пятерочка»
 - Зальная планировка, высота потолков 3,5 м
 - Общая площадь составляет 662,2 кв. м
 - По данным Заказчика проходимость торгового помещения: 1 800 человек в день
 - Год постройки здания, в котором расположено оцениваемое торговое помещение – 1995 г., в 2014 г. был проведен ремонт основных коммуникаций, кровли, фасада
 - Инженерно-техническое состояние Объекта оценки хорошее
 - Дополнительные характеристики: перед фасадом здания, в котором находится оцениваемое помещение, имеется открытая парковка на 15 автомобилей, имеются две входные группы
 - Вид права: общая долевая собственность
 - Субъект права: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один» под управлением КСП Капитал УА ООО
 - Существенные ограничения (обременения) права: аренда, доверительное управление (Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ИНН: 7728142469, номер государственной регистрации: 50-50/001-50/061/006/2015-995/4, срок действия с 11.01.2016 до 31.07.2030)
- ▶ Фотографии Объекта оценки приведены в Приложении 5



Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки

- ▶ Кадастровый паспорт от 21.09.2015 г.
- ▶ Выписка из ЕГРН от 08.11.2021 г.
- ▶ Договор №21/12 от 09.08.2005 г. аренды нежилого помещения
- ▶ Дополнительное соглашение №1 от 20.10.2005 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №2 от 17.06.2008 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №3 от 11.03.2010 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №4 от 11.03.2011 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №5 от 28.08.2012 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №6 от 20.03.2013 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №7 от 20.08.2013 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №8 от 27.10.2014 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №9 от 22.04.2016 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №10 от 26.10.2016 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Дополнительное соглашение №11 от 01.03.2018 г. к Договору №21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005 г.
- ▶ Уведомление об индексации от 01.09.2024 г.
- ▶ Справка о расходах по состоянию на 02.10.2024 г.
- ▶ Договор страхования имущества №SYS2522465638 от 05.02.2024 г. и Дополнительное соглашение №1 от 04.04.2024 г. к Договору страхования имущества №SYS2522465638 от 05.02.2024 г.
- ▶ Копии предоставленных документов приведены в Приложении 6



Методологические основы анализа

- ▶ Анализ наиболее эффективного использования – процедура выявления и обоснования альтернативного использования актива, обеспечивающего максимально продуктивное использование
- ▶ Наиболее эффективное использование – это такое использование актива, которое является физически возможным, юридически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения и обеспечивает получение максимально возможного дохода
- ▶ Анализ оптимального использования выявляется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
 - быть законодательно допустимым (срок и форма предполагаемого использования не должны подпадать под действие правовых ограничений как существующих, так и потенциальных)
 - быть физически возможным (соответствовать ресурсному потенциалу)
 - быть финансово состоятельным (использование должно обеспечить доход, равный или больший по сравнению с суммой затрат)
 - быть максимально эффективным (обеспечивать максимальную стоимость Объекта)
- ▶ В случае, если по итогам анализа наиболее эффективного использования Объекта остается более одного варианта использования, Исполнитель должен сопоставить будущие выгоды от реализации финансово осуществимых вариантов дальнейшего использования объекта с необходимыми затратами на осуществление этих вариантов с учетом фактора времени. Тот вариант, по которому дисконтированная разница между ожидаемыми доходами и необходимыми инвестициями окажется максимальной, признается вариантом наиболее эффективного использования Объекта. На основе выбранного варианта использования Объекта производится расчет его стоимости

Анализ наиболее эффективного использования Объекта оценки

- ▶ Объект оценки представляет собой помещение, назначение: нежилое, общей площадью 662,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 55, пом. 1, кадастровый номер 50:22:0010205:1095
- ▶ Местоположение Объекта оценки характеризуется как отличное:
 - Объект оценки располагается на центральной магистрали г. Люберцы - на Октябрьском проспекте, по движению в сторону г. Москва, на 1-ой линии Октябрьского проспекта
 - Высокая пешеходная и транспортная доступность благодаря непосредственной близости к ст. м. «Жулебино» и остановки общественного транспорта
 - Окружающая застройка – плотная жилая застройка, торговая, общественно-деловая
 - Перед фасадом здания, в котором находится оцениваемое помещение, имеется парковка на 15 автомобилей
- ▶ Основные характеристики Объекта оценки:
 - Функциональное назначение – нежилое помещение
 - Текущее использование – объект торгового назначения, а именно супермаркет «Пятерочка»
 - Открытая планировка, высота потолков 3,5 м
 - Общая площадь составляет 662,2 кв. м
 - По данным Заказчика проходимость торгового помещения: 1 800 человек в день
 - Год постройки здания, в котором расположено оцениваемое торговое помещение – 1995 г., в 2014 г. был проведен ремонт основных коммуникаций, кровли, фасада
- ▶ Отдельно стоит отметить, что у Компании заключен долгосрочный договор аренды с арендаторами – сетью супермаркетов «Пятерочка»
- ▶ Учитывая вышеизложенное, наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования Объекта оценки, будет его текущее использование в качестве нежилого помещения свободного назначения

	стр.
Общая информация	4
Описание Объекта оценки	14
Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость	
▶ Анализ рынка Объекта оценки	19
▶ Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен Объект оценки при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен	29
Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подходов к оценке	32
Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. Итоговое значение стоимости объекта оценки	50
Приложения	52



Анализ рынка Объекта оценки (1/10)

Динамика основных макроэкономических показателей России в 2021-2026 гг.

Экономические показатели	2021(Ф)	2022(Ф)	2023(Ф)	2024(П)	2025(П)	2026(П)
Индекс потребительских цен	8,4%	11,9%	7,4%	7,4%	4,8%	4,0%
Ключевая ставка	5,7%	10,6%	9,9%	17,1%	16,1%	11,5%
Рост среднемесячной номинальной заработной платы	11,5%	14,1%	14,6%	16,0%	9,0%	7,0%

Источник: ЦБ РФ

Примечание.: Ф – факт, П – прогноз

Общая информация

- По оценке Минэкономразвития России, в июле 2024 г. рост ВВП ускорился до +3,4% г/г после +3,0% г/г в июне. С исключением сезонного и календарного факторов рост на +0,7% м/м SA после -1,0% м/м SA в июне (показатель пересмотрен за счёт уточнения ретроспективы данных по промышленности за 2023-2024 годы). В целом за 7 месяцев 2024 г., по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил +4,4% г/г
- Индекс промышленного производства в июле вырос на +3,3% г/г после +2,7% г/г в июне. К уровню двухлетней давности темпы составили +9,3% после +8,9% месяцем ранее. По итогам 7 месяцев 2024 г. рост промышленности в целом +4,8% г/г
- Обрабатывающая промышленность в июле выросла на +6,6% г/г после +5,7% г/г в июне. К уровню двухлетней давности – +18,6% после +19,4% месяцем ранее. В целом за 7 месяцев 2024 г. рост обрабатывающего сектора составил +8,6% г/г. Основным драйвером роста продолжает оставаться машиностроительный комплекс – он обеспечил более 36% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств в июле. Темпы роста комплекса в июле ускорились до +14,9% г/г после +12,5% г/г в июне. К уровню двухлетней давности в июле в целом по комплексу рекордный рост +74,8% после +59,7% в июне. При этом значительно улучшилась динамика в производстве компьютеров – рост выпуска +39,5% г/г после +23,7% г/г месяцем ранее и производстве электрооборудования (+7,6% г/г после +2,4% г/г). В автопроизводстве в июле сохранились двузначные темпы роста (+18,4% г/г после +18,7% г/г в июне). По итогам 7 месяцев 2024 г. в целом по комплексу рост составил +20,9% г/г
- Рост химической промышленности в июле ускорился до +4,3% г/г после +2,4% г/г в июне (вклад в рост обрабатывающего сектора +0,5 п.п.) – увеличение выпуска во всех подотраслях. Рост в производстве химических веществ и продуктов (+1,6% г/г после +0,2% г/г месяцем ранее), в производстве лекарственных средств (+20,5% г/г после +16,0% г/г), а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+1,7% г/г после -0,2% г/г). К уровню двухлетней давности в целом по комплексу прирост выпуска достиг +14,4% после +12,3% месяцем ранее. В целом за 7 месяцев 2024 г. рост химической промышленности составил +5,3% г/г

- Прирост выпуска деревообрабатывающего комплекса в июле составил +4,3% г/г после +6,2% г/г в июне (вклад в рост обрабатывающего сектора +0,2 п.п.). К уровню двухлетней давности ускорение до +12,6% в июле после +8,4% месяцем ранее. В целом за 7 месяцев 2024 г. рост деревообрабатывающего комплекса +7,2% г/г
- В пищевой промышленности в июле темпы роста составили +0,9% г/г после +2,9% г/г в июне (вклад в рост обрабатывающего сектора +0,1 п.п.). При этом производство напитков значительно ускорилось (+14,7% г/г после +3,3% г/г). К уровню двухлетней давности в целом по комплексу рост выпуска составил +10,4% после +9,0% месяцем ранее. В целом за 7 месяцев 2024 г. рост пищевой промышленности составил +5,2% г/г
- В добывающем секторе в июле динамика сохранилась практически на уровне прошлого месяца – -2,2% г/г после -2,3% г/г в июне. К уровню двухлетней давности в целом по сектору в июле -3,9% после -5,3% месяцем ранее. По итогам 7 месяцев 2024 г. динамика производства добывающего сектора в целом составила -0,5% г/г
- По данным ЦБ РФ, в июле – августе текущий рост цен оставался высоким, в том числе в своей устойчивой части. Инфляционные ожидания населения и бизнеса еще несколько возросли. Вместе с тем, наметились предпосылки для формирования дезинфляционного тренда. Динамика спроса в экономике стала более умеренной. За этим стоит как замедление роста розничного кредитования, так и менее активный рост потребления домохозяйств. Это будет способствовать переходу предприятий к более умеренным производственным планам, что вкупе с постепенным ростом производительности будет снижать напряженность на рынке труда
- Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в июле в годовом выражении вырос на +5,4% г/г в реальном выражении после +5,7% г/г месяцем ранее. При этом к уровню двухлетней давности рост ускорился до +18,7% после +18,2%. С исключением сезонности – +0,4% м/м SA. За 7 месяцев 2024 г. потребительская активность выросла на +7,2% г/г. Оборот розничной торговли в июле в годовом выражении вырос на +6,1% г/г в реальном выражении после +6,3% г/г в июне. К уровню двухлетней давности ускорение до +20,6% после +20,0% месяцем ранее
- Инфляция в июле составила 9,13% г/г после 8,59% г/г в июне. По состоянию на 26 августа 2024 г. инфляция год к году составила 9,01% г/г (на 19 августа 9,04% г/г). С начала года по 26 августа потребительские цены выросли на 5,19%
- Сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, в июле 2024 г. составил +12,3% г/г после +11,8% г/г в июне 2024 г. В целом по промышленности в июле индекс вырос на +13,7% г/г после +14,0% г/г месяцем ранее

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 19 из 108


Financial

Consulting

Group




Прогноз темпов роста среднегодовых потребительских цен в России 2021-2026 гг.



Источник: ЦБ РФ
Примеч.: Ф – факт, П – прогноз

Прогноз ключевой ставки в России 2021-2026 гг.



Источник: ЦБ РФ
Примеч.: Ф – факт, П – прогноз

Инфляция и рост цен производителей


- ▶ В августе 2024 г. текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 г., но превышают средние значения за I квартал 2024 г. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению
- ▶ Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте – на 2024 г. до 17,1% годовых, на 2025 г. до 16,1% годовых, на 2026 г. до 11,5% годовых. Оценка нейтральной ключевой ставки составила 8,0% годовых

Платежный баланс

- ▶ По данным Банка России, немного меньший дефицит будет наблюдаться с консолидированного бюджета в 2024 г. – 1,1% ВВП. По прогнозам аналитиков Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 г. в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 г. до 0,9% ВВП и в 2027 г. до 1,1% ВВП
- ▶ Сальдо счета текущих операций в августе 2024 г. составило 2,5 млрд долл. США против дефицита в размере 1,6 млрд долл. США в июле 2024 г. Изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов
- ▶ По итогам января – августа 2024 г. профицит счета текущих операций составил 40,5 млрд долл. США (29,0 млрд долл. США годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса на 11,7 млрд долл. США, преимущественно связанное со снижением импорта товаров
- ▶ Иностранные активы (исключая резервные активы) снизились на 2,0 млрд долл. США (июль: рост на 2,9 млрд долл. США), что было обусловлено уменьшением остатков средств на счетах в иностранных банках
- ▶ Внешние обязательства сократились на 10,1 млрд долл. США (в июле - рост на 3,3 млрд долл. США), что в основном связано с выплатой ранее объявленных дивидендов
- ▶ Резервные активы сократились на 2,7 млрд долл. США (в июле - сокращение на 0,6 млрд долл. США) в результате проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния, а также увеличения объемов операций по валютным свопам




Прогноз роста номинальной заработной платы в России в 2021-2026 гг.



Источник: ЦБ РФ
Примеч.: Ф – факт, П – прогноз

Курсы доллара США и евро в 2021 - 2024 гг.



Источник: Банк России, анализ Исполнителя

Занятость населения

- ▶ Уровень безработицы второй месяц подряд держится на исторических минимумах – 2,4% от рабочей силы. С начала 2024 г. показатель в среднем сохраняется на уровне 2,6%
- ▶ Рост заработной платы в июне (по последней оперативной информации) в номинальном выражении составил +15,3% г/г после +17,8% г/г месяцем ранее, в реальном выражении – +6,2% г/г после +8,8% г/г, а её размер составил 89 145 рублей. За I полугодие 2024 г. рост номинальной заработной платы составил +18,1% г/г, реальной заработной платы – +9,4% г/г

Валютный курс

- ▶ По данным Банка России, в августе 2024 г. по сравнению с прошлым месяцем рубль по отношению к доллару ослаб на 1,9% по номинальному курсу. Средний номинальный курс доллара в августе 2024 г. равнялся 89,16 руб. (против 87,49 руб. в июле 2024 г.)
- ▶ Средний номинальный курс евро в августе 2024 г. укрепился на 3,2% по сравнению с прошлым месяцем и составил – 98,08 руб. (против 95,02 руб. в июле 2024 г.)
- ▶ Аналитики ЦБ РФ пересмотрели прогноз в сторону более слабого рубля на всем горизонте. Прогноз на 2024 г. – 90,4 руб. за долл., на 2025 г. – 94,4 руб. за долл., на 2026 год – 96,4 руб. за долл.

В большинстве отраслей российской экономики за 7 месяцев 2024 г. наблюдался рост. При этом, несмотря на постепенное оживление спроса и улучшение потребительских настроений, устойчивое инфляционное давление оставалось умеренным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса сохранились на повышенном уровне. Потребуется время, прежде чем решения Банка России по денежно-кредитной политике стабилизируют динамику спроса

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 21 из 108

Financial

Consulting

Group




Герб Московской области



Источник: Открытые источники

Схема Московской области



Источник: Открытые источники

Основная информация

- ▶ Московская область – субъект РФ, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определен, часть органов государственной власти расположена в г. Красногорске
- ▶ Площадь: 44 329 кв. км; население: 8 651 260 чел. на 2024 г.
- ▶ Географическое положение: расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит на северо-западе и севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке – с Владимирской, на юго-востоке – с Рязанской, на юге – с Тульской, на юго-западе – с Калужской, на западе – со Смоленской, в центре – с г. Москвой
- ▶ Климат: умеренно континентальный

Экономика

- ▶ Экономика Московской области — третья среди субъектов Российской Федерации по объёму ВРП. Объём валового регионального продукта области в 2020 г. составил около 5,2 трлн руб.
- ▶ Важной особенностью экономико-географического положения области является её близость к г. Москве: с одной стороны, близость столицы способствует развитию промышленности и науки в области, с другой стороны – г. Москва «перехватывает» трудовые ресурсы области, в московский бюджет поступают налоги значительной части населения области, работающей в г. Москве
- ▶ По объёму промышленного производства Московская область занимает среди регионов России второе место (после г. Москвы), работают десятки предприятий общероссийского значения. Промышленность основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах
- ▶ Московская область обладает развитым научно-техническим комплексом. Научные организации области относятся преимущественно к государственному сектору развития науки; всего действует десять государственных научных центров
- ▶ В Московской области хорошо развита торговля. Функционирует ряд ряд крупных (площадью до 50 тыс. кв. м) торговых центров сетей Metro AG, Ашан и др. Развита сетевая торговля. Область хорошо обеспечена банковскими услугами.
- ▶ Московская область обладает одним из наиболее мощных в стране строительных комплексов – в субъекте вводится 12—14 % от всего объёма строящегося в России жилья
- ▶ В Московской области развиты машиностроение и металлообработка. Производится оборудование тепловой и ядерной энергетики, ядерного топлива, космическая и ракетная техника, силовые установки для воздушных судов, магистральные тепловозы, электропоезда, автобусы, сельскохозяйственные машины, экскаваторы и краны, высококачественные стали, оборудование легкой промышленности, кабели, оптические приборы
- ▶ Область хорошо обеспечена банковскими услугами, а также обладает развитой туристической индустрией



- ▶ Одной из ведущих отраслей специализации Московской области является строительство. По показателям ввода жилья в последние годы Московская область значительно превышает среднероссийский уровень. Как следствие, развита промышленность строительных материалов
- ▶ В Московской области хорошо развита торговля. В течение 2000-х годов шел процесс активного развертывания землеемких форм крупного торгового бизнеса на прилегающих к МКАД территориях Московской области
- ▶ На территории Московской области ведется сельское хозяйство, представленное как растениеводством, так и животноводством. В сельском хозяйстве используется около 40% территории Московской области; наименее освоены сельским хозяйством северные, восточные и западные окраинные районы. Большинство сельскохозяйственных предприятий расположено в районах в радиусе 30 – 100 км от Москвы

Транспорт

- ▶ Московская область имеет обширную транспортную сеть. Но несмотря на свои масштабы, она развита недостаточно и не отвечает современным требованиям. В последние годы около половины автодорог региона работает в условиях перегрузки, три четверти – не соответствует нормативным требованиям
- ▶ В Московской области находятся три крупных пассажирских аэропорта, имеющих статус международных – Шереметьево, Домодедово и Жуковский
- ▶ Московская область имеет весьма обширную транспортную сеть, включающую автомобильные и железные дороги, водные пути по крупнейшим рекам, озерам и водохранилищам. Структура наземных линий представляет собой ряд магистралей, расходящихся от Москвы во всех направлениях и соединенных кольцами. По территории области проходят два кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской железной дороги

Краткая характеристика г. Люберцы

Основная информация

- ▶ г. Люберцы – город областного подчинения с административной территорией (до апреля 2017 года — Люберецкий район) в Московской области России, образует г/о Люберцы
- ▶ Площадь города – 12,87 кв. км
- ▶ Численность населения Люберецкого района составляет 236 339 чел. (2024 г.)
- ▶ Люберцы – средний город в Московской области, расположенный в 23 км юго-востоку от столицы России

Экономика

- ▶ В городе действуют около 25 промышленных предприятий. Наиболее широко представлены машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, деревообрабатывающая и пищевая промышленность. Крупнейшие предприятия:
 - Вертолетный завод им. Камова
 - НПК «Совершенная механика»
 - АО «Торгмаш»
 - Люберецкий комбинат строительных материалов и конструкций
 - Объединение «Люберецкие ковры»
 - ООО «Сельхозмаш»

Транспорт

- ▶ Основной транспортной магистралью города является Октябрьский проспект. По южной окраине города также проходит федеральная автодорога М5 «Урал» (Новорязанское шоссе). Дорожная обстановка осложняется тем, что город разделен на несколько частей железными дорогами (Казанское и Рязанское направления, ответвление на Дзержинский и Лыткарино).
- ▶ В непосредственной близости от микрорайона «Городок Б» расположены выходы станций «Котельники» и «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. В шаговой доступности от Северного микрорайона расположены станции «Лухмановская» и «ул. Дмитриевского» Некрасовской линии Московского метрополитена.



Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки

- ▶ Рынок недвижимости сегментируется исходя из назначения недвижимости и ее привлекательности для различных участников рынка
- ▶ Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. На начальном этапе анализа оценщик должен решить две задачи:
 - идентифицировать объект недвижимости
 - идентифицировать сегмент рынка недвижимости, на котором Объект оценки конкурирует
- ▶ Объект оценки представляет собой помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, общая площадь 662,2 кв. м, кадастровый номер 50:22:0010205:1095
- ▶ Так как оценка стоимости нежилого помещения может быть осуществлена с точки зрения его коммерческого потенциала, то Объект оценки следует классифицировать как помещение свободного назначения (ПСН)

Ценообразующие факторы

- ▶ Согласно п. 12 Федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО № VI) утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14 апреля 2022 г. № 200 «в отчете об оценке должны содержаться следующие сведения: анализ рынка объекта оценки, внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки
- ▶ На практике разные сегменты рынка недвижимости используют разные единицы сравнения
- ▶ При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов рассмотрены характеристики потребительских свойств объекта и среды его функционирования
- ▶ В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой
- ▶ Для упрощения анализа наиболее значимые факторы были сгруппированы. Перечень таких групп, а также элементы их сравнения были представлены в таблице далее

- ▶ При определении стоимости Объекта оценки Исполнителем были выделены следующие основные ценообразующие факторы и определены значения и диапазоны значений. Факторы были разделены на 2 группы:
 - Анализ и учет характеристик относящихся к условиям сделок
 - Анализ и учет характеристик относящихся к параметрам объекта

Группа Анализ и учет характеристик относящихся к условиям сделок:

- Условия финансирования, особые условия. Такой ценообразующий фактор, как «условия финансирования» предполагает, что стоимость Объекта оценки будет зависеть от того, какие условия финансирования сделок подразумеваются. Условия финансирования для рынка отношений между покупателем и продавцом могут быть типичные (расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи) или нетипичные (продажа в кредит). Так как сделки по объектам-аналогам реализованы из текущей стоимости денег на дату продажи, то условия сделки являются типичными и значение данного фактора равно 0%
- Условия рынка (изменение цен во времени). Данный ценообразующий фактор отражает зависимость стоимости объекта от времени сделки в широком контексте. Составляющими фактора времени являются инфляция и дефляция, изменения в законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.д.), изменение спроса и предложения на объекты недвижимости и др. На российском рынке недвижимости влияние фактора времени на динамику сделок весьма существенное. Для выявления посредством корректировки цен продаж объектов-аналогов необходимо использовать либо информацию о перепродаже того же объекта недвижимости, либо пару идентичных объектов, различающихся лишь датой продажи. Объекты-аналоги, используемые при определении стоимости Объекта оценки экспонировались на Дату оценки, в связи с чем влияние данного фактора не выявлено и корректировка на изменение цен во времени не проводилась
- Условия рынка (отличие цены предложения от цены сделки). Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается третьим лицам, поэтому для проведения сравнительного анализа Оценщик использует предложенные на момент оценки цены объектов-аналогов. Как правило, собственники объектов при их реализации, готовы идти на некоторые уступки. Таким образом, реальные цены, по которым реализуются объекты несколько отличаются от заявленных в объявлениях ценах предложений




Элементы сравнения, учитываемые при корректировке цен	
Группа факторов	Элементы сравнения для сделок купли продажи
Качество прав	<ul style="list-style-type: none"> Обременение объекта договорами аренды Сервитуты и общественные обременения Качество права на земельный участок в составе объекта
Условия финансирования	<ul style="list-style-type: none"> Льготное кредитование продавцом покупателя Платеж эквивалентом денежных средств
Особые условия	<ul style="list-style-type: none"> Наличие финансового давления на сделку Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой Обещание субсидий или льгот на развитие
Условия рынка	<ul style="list-style-type: none"> Изменение цен во времени Отличие цены предложения от цены сделки
Местоположение	<ul style="list-style-type: none"> Престижность района Близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечения Доступность объекта (транспортная и пешеходная) Качество окружения (рекреация и экология)
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Характеристика земельного участка Размеры и материалы строений Износ и потребность в ремонте строений
Экономические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Состояние окружающей застройки Возможность ресурсосбережения Соответствие объекта принципу ННЭИ
Сервис и дополнительные элементы	<ul style="list-style-type: none"> Обеспеченность связью и коммунальными услугами Наличие парковки и (или) гаража Состояние системы безопасности Наличие оборудования для бизнеса

Источник: Анализ Исполнителя

Анализ и учет характеристик относящихся к параметрам объекта:


- Для нежилых зданий торгового назначения, основными ценообразующими критериями являются:
 - ▶ местоположение
 - ▶ линия застройки
 - ▶ площадь объекта
 - ▶ этаж расположения
 - ▶ наличие отдельного входа
 - ▶ наличие парковки
 - ▶ тип объекта
 - ▶ уровень отделки
 - ▶ тип планировки
- Остальные ценообразующие факторы описаны в соответствующих разделах Отчета

Динамика доли свободных площадей в торговой недвижимости Московского региона



Источник: Nikoliers

Динамика ввода торговых площадей в Московском регионе



Источник: NF Group Research, 2024

Анализ рынка торговых помещений Московского региона

Предложение

- ▶ По данным NF Group, по итогам 1 пол. 2024 г. объем рынка торговых центров в Московском регионе составляет 275 объектов арендопригодной площадью 7,6 млн кв. м
- ▶ Основной объем предложения сформирован торговыми центрами суперрегионального (33%) и регионального (19%) форматов
- ▶ В 1 пол. 2024 г. в Московском регионе открылось четыре новых торговых центра суммарной арендопригодной площадью 70 тыс. кв. м, что превышает значение 2023 г. в 2 раза
- ▶ Среди новых комплексов два объекта окружного формата: Kuzminki Mall (33 тыс. кв. м), «Место встречи Орион» (21 тыс. кв. м), а также два микрорайонного формата: «Лайнер» (9,7 тыс. кв. м) и «Место встречи Прага» (6,4 тыс. кв. м).

Вакантность

- ▶ С января по июнь 2024 г. доля свободных площадей в торговых центрах Московского региона снизилась на 2,7 п. п. и достигла уровня 5,7%. Этот показатель является минимальным за последние 10 лет
- ▶ Уровень вакантности в ключевых* торговых центрах Москвы составляет 3,7% (-4,4 п. п. по сравнению с декабрем 2023 г.). При этом доля свободных площадей в торговых центрах, которые были открыты в 2024 г., варьируется от 15 до 65%.
- ▶ Снижение вакантности обусловлено активизацией российских брендов после ухода иностранных ретейлеров. Основной объем вакантных площадей был арендован локальными игроками в течение 2023 г. Важным этапом заполнения свободных площадей после ухода крупных зарубежных операторов стала сделка по аренде площадей IKEA российским маркетплейсом «Мегамаркет»
- ▶ В 2014 г. рынок торговых центров Москвы пополнился более чем на 700 тыс. кв. м торговых площадей, которые в результате высокого спроса со стороны ретейлеров были успешно реализованы, а вакантность держалась на уровне 6%. В этот период на рынке торговых центров наблюдался дефицит нового предложения
- ▶ В 2024 г. показатель нового строительства демонстрирует прирост на фоне низкой базы 2023 г., однако данный показатель остается по-прежнему минимальным. С учетом того, что уровень вакантности также демонстрирует низкое значение – 5,7%, ситуация должна быть аналогична 2014 г., тем не менее это не так, поскольку спрос на торговые площади остается ограниченным, и, соответственно дефицит наблюдается только по ряду профилей, которым требуются полноформатные торговые центры с большой долей fashion- операторов.
- ▶ По итогам 1 пол. 2024 г. минимальный уровень вакантности наблюдается в торговых центрах суперрегионального формата – 4,3% (-9,2 п. п. относительно июня 2023 г.). Корректировка уровня вакантности в связи с открытием новых объектов коснулась доли свободных площадей в торговых центрах микрорайонного формата – 18,7% (+12 п. п. относительно июня 2023 г.)



Анализ рынка Объекта оценки (9/10)

Условия аренды в малых торговых центрах Московского региона в 1 пол. 2024 г.

Профиль арендатора	Диапазон базовых арендных ставок, руб./кв. м/год*	% от товарооборота	
Супермаркет (1 000-2 000 кв. м)	15 000 - 26 000	4-7	
Супермаркет (450-900 кв. м)	18 000 - 35 000	4-6	
Товары для дома (< 1 500 кв. м)	8 000 - 12 000	6-8	
Бытовая техника и электроника (1 200-1 800 кв. м)	6 000 - 15 000	2,5-5	
Спортивные товары (1 200-1 800 кв. м)	6 000 - 12 000	5-6	
Детские товары (1 200-2 000 кв. м)	6 000 - 12 000	4-7	
<i>Операторы торговой галереи:</i>			
Якоря > 1 000 кв. м	6 000 - 12 000	4-12	
Мини-якоря 700-1 000	10 000 - 18 000	6-10	
Мини-якоря 500-700	12 000 - 20 000	6-10	
	300-500	14 000 - 25 000	5-12
	150-300	8 000 - 25 000	6-14
	100-150	15 000 - 40 000	10-14
	50-100	15 000 - 50 000	12-14
	0-50	20 000 - 100 000	10-14
<i>Досуговые концепции:</i>			
Развлекательные центры (2 000-4 000 кв. м)	4 000 - 6 000	10-15	
Кинотеатры (2 500-5 000 кв. м)	0 - 4 000	8-10	
<i>Общественное питание:</i>			
Food-court	50 000 - 100 000	10-15	
Кафе	50 000 - 100 000	12-14	
Рестораны	0 - 25 000	10-12	

Примеч.: ставки указаны без НДС и операционных расходов
Источник: NF Group Research, 2024

Спрос

- ▶ В 1 пол. 2024 г. наибольший объем площадей (32%) в торговых центрах Москвы занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров. При этом 10 лет назад fashion-ритейлеры занимали 55% площадей. В процессе развития торговые центры стали не столько модными коридорами, сколько местом для проведения времени всей семьей, благодаря чему увеличилась доля развлечений
- ▶ По данным на начало июля 2024 г. арендаторы сегмента «отдых и развлечения» занимают 17% площадей. С 2014 г. их доля возросла на 9 п. п. Это, в свою очередь, связано с ростом конкуренции торговых центров и городских пространств за внимание потребителей. Влияние на рост досуговой составляющей оказывают wealth-операторы и развлечения (детские комнаты, развлекательные центры, VR-пространства и кинотеатры).

Коммерческие условия

- ▶ За 1 пол. 2024 г. запрашиваемые арендные ставки для новых арендаторов в торговых центрах Москвы изменились незначительно. Рост диапазона запрашиваемых ставок в основном коснулся арендаторов малых торговых центров, а именно якорных арендаторов торговой галереи. Это, в свою очередь, связано с переориентацией игроков рынка на строительство малых торговых объектов, которые формируют основное новое предложение на рынке. Также на рост ставок оказывают влияние минимальная вакантность в торговых центрах столицы и рост активности локальных ритейлеров, ориентированных на ежедневный и эпизодический спрос, среди которых продуктовые операторы, wealth и развлечения

Прогноз

- ▶ В течение 2 пол. 2024 г. ожидается открытие еще 17 торговых центров суммарной арендопригодной площадью 210 тыс. кв. м. 33% анонсированных открытий представлены объектами окружного формата, 45% – районные торговые центры и 22% – микрорайонные

Расчет недозагрузки

Параметр	Сред. знач. интервала	Мин. знач. Интервала	Макс. знач. интервала
Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), ABN-Group от 01.01.2024 г., стр. 51	18,0%	10,1%	26,4%
Ассоциация развития рынка недвижимости некоммерческая организация "СтатРиелт" (данные на 01.07.2024 г.)	13,0%	6,0%	21,0%
Среднее, %	15,52%	8,06%	23,69%

Источник: Анализ Исполнителя



Анализ рынка Объекта оценки (10/10)

Сводные данные рынка купли-продажи по итогам 1 пол. 2024 г., руб./кв. м с НДС							
Экономическая зона	Направления	Торговое назначение			ПСН		
		Мин.	Макс.	Среднее	Мин.	Макс.	Среднее
до ≈10 км от МКАД	Север	45 700	268 500	152 600	48 600	268 500	148 100
	Северо-восток	34 100	314 000	135 200	34 100	277 500	129 400
	Восток	38 800	314 300	151 900	32 300	276 000	142 700
	Юго-восток	33 300	343 000	202 700	33 000	252 800	157 400
	Юг	42 200	351 100	176 000	45 300	293 300	163 900
	Юго-запад	55 400	352 900	234 500	50 000	292 000	195 200
	Запад	42 900	333 300	192 500	46 200	277 800	179 500
	Северо-запад	46 100	326 900	172 000	50 800	251 800	166 600
от ≈10 км от МКАД до ММК	Север	36 800	212 500	95 800	50 000	137 600	90 400
	Северо-восток	23 200	243 300	108 700	21 000	180 000	97 400
	Восток	21 700	215 400	81 300	21 700	133 000	69 700
	Юго-восток	24 300	219 600	109 200	25 000	146 800	91 100
	Юг	31 100	240 200	134 500	24 900	199 000	117 800
	Юго-запад	30 000	300 100	155 400	25 400	230 000	138 600
	Запад	26 700	245 600	111 500	30 000	171 700	90 800
	Северо-запад	35 600	281 700	132 900	39 900	206 300	120 200
от ММК до БМК	Север	19 000	153 100	78 500	23 000	115 200	74 100
	Северо-восток	15 300	140 000	69 500	15 700	117 600	66 000
	Восток	15 100	135 100	64 100	17 100	91 100	55 000
	Юго-восток	18 300	140 400	72 000	22 400	124 100	59 600
	Юг	17 600	182 600	79 700	21 800	140 900	74 200
	Юго-запад	19 400	142 500	79 900	25 600	123 400	68 700
	Запад	21 400	170 500	95 100	22 900	118 800	57 800
	Северо-запад	18 000	185 000	84 700	21 500	125 000	71 900
за пределами БМК	Север	19 500	165 400	68 900	22 000	79 400	61 200
	Северо-восток	-	-	-	-	-	-
	Восток	11 500	88 900	49 400	16 300	76 500	43 100
	Юго-восток	12 700	124 400	68 200	17 700	110 000	65 900
	Юг	17 700	146 400	65 200	17 000	146 400	61 400
	Юго-запад	15 000	113 700	62 500	20 000	97 600	43 200
	Запад	15 500	135 000	50 600	19 600	115 000	41 300
	Северо-запад	-	-	-	-	-	-

Источник: ООО «ПФК»

Сводные данные рынка аренды по итогам 1 пол. 2024 г., руб./кв. м/год с НДС							
Экономическая зона	Направления	Торговое назначение			ПСН		
		Мин.	Макс.	Среднее	Мин.	Макс.	Среднее
до ≈10 км от МКАД	Север	6 500	60 000	22 000	7 000	36 200	19 500
	Северо-восток	4 400	64 000	20 300	4 200	36 000	18 100
	Восток	5 100	61 900	21 900	3 800	37 500	17 500
	Юго-восток	6 100	56 500	23 900	5 800	42 700	19 800
	Юг	4 200	65 800	26 300	4 500	33 600	20 800
	Юго-запад	8 400	72 000	27 900	7 100	42 500	24 700
	Запад	5 400	60 000	25 300	4 900	42 000	20 500
	Северо-запад	6 000	60 000	23 400	4 600	38 000	19 200
от ≈10 км от МКАД до ММК	Север	3 600	47 400	14 600	4 000	30 000	12 600
	Северо-восток	4 800	49 400	17 600	3 600	30 900	13 800
	Восток	3 500	36 800	13 700	3 500	24 000	11 500
	Юго-восток	3 600	43 100	15 100	3 000	24 000	12 400
	Юг	4 300	42 000	18 700	4 700	30 300	16 300
	Юго-запад	4 800	38 500	20 400	4 800	30 200	16 900
	Запад	4 400	42 000	17 200	4 400	21 800	13 400
	Северо-запад	5 200	54 000	17 300	5 200	25 700	14 300
от ММК до БМК	Север	4 000	40 000	14 700	3 600	27 600	11 400
	Северо-восток	3 700	46 000	12 200	3 300	24 800	10 300
	Восток	3 500	26 300	12 000	3 600	14 400	10 000
	Юго-восток	3 200	24 000	10 600	3 400	15 000	9 700
	Юг	3 000	31 600	13 600	4 200	22 900	12 100
	Юго-запад	3 000	32 000	13 200	3 800	24 000	11 600
	Запад	3 800	36 000	15 800	4 800	24 000	12 400
	Северо-запад	3 600	42 000	13 400	3 500	24 000	12 400
за пределами БМК	Север	3 600	30 000	11 100	3 600	18 000	9 000
	Северо-восток	-	-	-	-	-	-
	Восток	3 000	22 000	10 400	3 600	18 000	8 800
	Юго-восток	2 200	25 200	12 600	3 800	15 000	9 800
	Юг	3 600	30 000	11 800	3 600	15 200	10 700
	Юго-запад	3 600	23 100	10 400	3 600	18 000	9 400
	Запад	3 800	28 000	11 300	3 600	18 000	8 400
	Северо-запад	Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926	-	-	-	-	-

Источник: ООО «ПФК»

Страница 28 из 108

Financial Consulting Group



Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен Объект оценки при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен (1/3)

Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость

Предложения по продаже объектов свободного назначения в Московском регионе					
Адрес (местоположение) объекта	Площадь, кв. м	Цена предложения, руб.	Цена предложения, руб./кв. м.	Источник	
Лыткарино, 6-й мкр, Гармония Парк ЖК	495	81 000 000	163 636	https://www.cian.ru/sale/commercial/302730914	
Суздальская улица, вл12Б	538	90 000 000	167 286	https://www.cian.ru/sale/commercial/306519072	
Дзержинский, улица Академика Жукова, 25А	515	98 000 000	190 291	https://www.cian.ru/sale/commercial/300938811	
Люберцы, улица Солнечная, 6	553	155 000 000	280 289	https://www.cian.ru/sale/commercial/305480318	
Лыткарино, 5-й мкр, 1-й кв-л, 5	1 075	105 000 000	97 674	https://www.cian.ru/sale/commercial/302027962	
Привольная улица, 65/32	745	160 000 000	214 765	https://www.cian.ru/sale/commercial/304671017	
Лыткарино, 6-й мкр, 15Г	893	174 000 000	194 849	https://www.cian.ru/sale/commercial/306501799	
Лермонтовский проспект, 2К1	332	28 248 000	85 084	https://www.cian.ru/sale/commercial/299096433	
Лыткарино, 6-й мкр, 15А	256	34 900 000	136 328	https://www.cian.ru/sale/commercial/307493380	
Люберцы, Юбилейная улица, 13А	252	35 000 000	138 944	https://www.cian.ru/sale/commercial/277614050	
Видное, улица Ольховая, 388	350	38 000 000	108 571	https://www.cian.ru/sale/commercial/300830759	
Лухмановская улица, 22	365	39 900 000	109 255	https://www.cian.ru/sale/commercial/307473793	
Лухмановская улица, 27	341	42 600 000	125 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/250165356	
Лухмановская улица, 35, ш. Косинское (5 км до МКАД)	365	49 288 500	135 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/246097360	
Видное, улица Ольховая, 2	450	50 000 000	111 111	https://www.cian.ru/sale/commercial/300705712	
Святоозерская улица, 2	304	51 612 000	170 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/246820310	
Салтыковская улица, 15Б	414	57 600 000	139 299	https://www.cian.ru/sale/commercial/304124481	
Лыткарино, 6-й мкр, 15Б	390	70 000 000	179 487	https://www.cian.ru/sale/commercial/305215903	
Люберцы, проезд 1-й Панковский, 9Б	305	73 000 000	239 344	https://www.cian.ru/sale/commercial/305921469	
Новокосинская улица, 14К3	250	75 000 000	300 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/306297161	
Лыткарино, 6-й мкр, 15Г	520	79 000 000	151 923	https://www.cian.ru/sale/commercial/304296581	
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к5.2	279	79 960 368	286 967	https://www.cian.ru/sale/commercial/296488536	
Лыткарино, 6-й мкр, Гармония Парк ЖК	515	81 000 000	157 404	https://www.cian.ru/sale/commercial/307088120	
1-й Красковский проезд, 38АС37	664	86 346 000	130 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/302124977	
Видное, улица Ольховая, 2	480	89 000 000	185 417	https://www.cian.ru/sale/commercial/307531082	
Котельники, улица Строителей, 4	415	90 000 000	216 867	https://www.cian.ru/sale/commercial/301808288	
Котельники, Южный мкр, 8	480	92 000 000	191 667	https://www.cian.ru/sale/commercial/299638093	
Дроздово-2 ТЛПХ, 1022к2	1 200	108 000 000	90 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/275137528	
Балашихаго, Балашиха, Салтыковка мкр, Школьная улица, 9	858	110 000 000	128 205	https://www.cian.ru/sale/commercial/303265160	
с. Молоково, улица Ленина, 72	800	110 000 000	137 500	https://www.cian.ru/sale/commercial/303978403	
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к5.2	410	113 160 000	276 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/296084418	
МКАД, 23-й км, влб	592	120 000 000	202 566	https://www.cian.ru/sale/commercial/305677677	

Источник: Анализ Исполнителя

Примеч.: Предложения не анализировались на предмет системы налогообложения продавца, а также включения в стоимость налогов

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00

4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 29 из 108

Financial

Consulting

Group



Предложения по продаже объектов свободного назначения в Московском регионе (продолжение)

Адрес (местоположение) объекта	Площадь, кв. м	Цена предложения, руб.	Цена предложения, руб./кв. м.	Источник
с. Молоково, улица Ленина, 77	851	125 000 000	146 886	https://www.cian.ru/sale/commercial/307358616
Видное, Булатниковская улица, 19/1	1 317	133 000 000	100 987	https://www.cian.ru/sale/commercial/293032923
Оренбургская улица, 20А	916	135 000 000	147 380	https://www.cian.ru/sale/commercial/307486895
Люберцы, Шоссейная улица, 42/1	261	98 000 000	375 623	https://www.cian.ru/sale/commercial/307547989
Люберцы, улица Шевлякова, 2/24	107	35 500 000	330 848	https://www.cian.ru/sale/commercial/300610842
Люберцы, Зенино ЖК Самолет мкр, улица Вертолетная, 42	79	27 000 000	341 772	https://www.cian.ru/sale/commercial/304567353
Котельники, проезд 3-й Покровский, 3	99	35 990 000	363 535	https://www.cian.ru/sale/commercial/303868620
Балашиха, Новое Павлино мкр, шоссе Косинское, 12	109	40 000 000	366 972	https://www.cian.ru/sale/commercial/305594200
Люберцы, Зенино ЖК Самолет мкр, улица Каштановая, 6/2	127	45 000 000	354 331	https://www.cian.ru/sale/commercial/308024637
Люберцы, улица Рождественская, 8	143	52 000 000	363 636	https://www.cian.ru/sale/commercial/303764968
Люберцы, Шоссейная улица, 42с1	261	92 000 000	352 490	https://www.cian.ru/sale/commercial/299884851
Котельники, Парковый мкр, 1к21	82	30 500 000	371 046	https://www.cian.ru/sale/commercial/307648705
Люберцы, Октябрьский проспект, 141	998	149 700 000	149 985	https://www.cian.ru/sale/commercial/302330443
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к14.1	471	150 000 000	318 471	https://www.cian.ru/sale/commercial/303341043
Привольная улица, 65/32	750	160 000 000	213 333	https://www.cian.ru/sale/commercial/304764221
Лыткарино, 6-й мкр, Гармония Парк ЖК	893	174 500 000	195 409	https://www.cian.ru/sale/commercial/307088126
Люберцы	617	190 000 000	307 842	https://www.cian.ru/sale/commercial/304749949
пос. Мирный, Томилино Парк ЖК, к5.2	724	219 000 000	302 486	https://www.cian.ru/sale/commercial/299759175
улица Авиаконструктора Миля, 8к1	747	219 900 000	294 378	https://www.cian.ru/sale/commercial/306314240
Котельники, Полевой проезд, 1/1	1 450	250 000 000	172 414	https://www.cian.ru/sale/commercial/304237124
Салтыковская улица, 15Б	1 154	350 000 000	303 188	https://www.cian.ru/sale/commercial/306700123
улица Генерала Кузнецова, 15К1	291	65 500 000	225 009	https://www.cian.ru/sale/commercial/284729053
Лыткарино, 6-й мкр, 15Б	389	70 000 000	180 180	https://www.cian.ru/sale/commercial/303306536
Лыткарино, 6-й мкр, Гармония Парк ЖК	388	77 600 000	200 000	https://www.cian.ru/sale/commercial/307535978
Лермонтовский проспект, 2К1,	411	79 199 000	192 698	https://www.cian.ru/sale/commercial/302015331
Видное, улица Героя России Тинькова, 2А	1 328	165 000 000	124 247	https://www.cian.ru/sale/commercial/263103566
Люберцы	255	32 000 000	125 490	https://www.cian.ru/sale/commercial/307433239
Минимальное значение			85 084	
Максимальное значение			375 623	
Среднее значение			209 515	

Источник: Анализ Исполнителя

Примеч.: Предложения не анализировались на предмет системы налогообложения продавца, а также включения в стоимость налогов



Предложения по аренде объектов свободного назначения в Московском регионе

Адрес (местоположение) объекта	Площадь, кв, м	Цена предложения, руб./мес.	Цена предложения, руб./кв. м./год	Источник
Лыткарино, 6-й мкр, 6	255	520 000	24 471	https://www.cian.ru/rent/commercial/301551819
Люберцы, шоссе Новорязанское, 7	1 305	1 305 000	12 000	https://www.cian.ru/rent/commercial/282312017
Видное, Булатниковская улица, 19/1	265	350 000	15 849	https://www.cian.ru/rent/commercial/289025715
Люберцы, Юбилейная улица, 2А	500	490 000	11 760	https://www.cian.ru/rent/commercial/299365798
Люберцы, улица Солнечная, 2	290	521 640	21 600	https://www.cian.ru/rent/commercial/304103130
улица Дмитриевского, 15	380	563 984	17 810	https://www.cian.ru/rent/commercial/284812317
Люберцы, ул. Юности, 3	7	24 000	41 143	https://lyubertsy.cian.ru/rent/commercial/306937463/
Люберцы, Смирновская улица, 18/20А	400	600 000	18 000	https://www.cian.ru/rent/commercial/283929193
пос. Развилка, 5/5	330	693 000	25 200	https://www.cian.ru/rent/commercial/291642456
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к5.2	279	738 396	31 800	https://www.cian.ru/rent/commercial/297430837
Люберцы, Смирновская ул., 16	28	100 000	42 857	https://lyubertsy.cian.ru/rent/commercial/226547355/
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к5.2	410	984 000	28 800	https://www.cian.ru/rent/commercial/296072881
Реутов, Носовихинское шоссе, 5	335	1 000 000	35 821	https://www.cian.ru/rent/commercial/303948535
Котельники го, Котельники, Железнодорожная улица, 7	670	1 050 000	18 806	https://www.cian.ru/rent/commercial/306575864
Люберцы, Волковская улица, 9	560	1 200 000	25 714	https://www.cian.ru/rent/commercial/305683436
пос. Развилка, 5/5	730	1 241 000	20 400	https://www.cian.ru/rent/commercial/291678496
Лермонтовский проспект, 2К1	560	1 350 000	28 929	https://www.cian.ru/rent/commercial/307345598
Люберцы, 1-й Лермонтовский жилой комплекс	44	135 000	36 652	https://lyubertsy.cian.ru/rent/commercial/307713888/
Новокосинская улица, 48	1 028	1 799 943	21 011	https://www.cian.ru/rent/commercial/308023082
с. Молоково	350	205 000	7 029	https://www.cian.ru/rent/commercial/307507750
Люберцы, Инициативная улица, 7В	260	312 000	14 400	https://www.cian.ru/rent/commercial/307486782
1-й Красковский проезд, 38А	251	336 000	16 064	https://www.cian.ru/rent/commercial/301105291
Реутов, Южная улица, 10А	320	416 000	15 600	https://www.cian.ru/rent/commercial/302061144
Люберцы, мкр. Северные Люберцы, ул. Митрофанова, 11	30	99 000	39 600	https://lyubertsy.cian.ru/rent/commercial/302802557/
Лухмановская улица, 24А	270	450 000	20 000	https://www.cian.ru/rent/commercial/301755091
Лыткарино, Колхозная улица, 1	732	850 000	13 934	https://www.cian.ru/rent/commercial/307675127
д. Мисайлово, Пригород Лесное мкр, к6	301	900 000	35 880	https://www.cian.ru/rent/commercial/304822588
Лухмановская улица, 24А	900	1 200 000	16 000	https://www.cian.ru/rent/commercial/281933034
Лермонтовский проспект, 2К1	560	1 350 000	28 929	https://www.cian.ru/rent/commercial/304946627
Минимальное значение			7 029	
Максимальное значение			42 857	
Среднее значение			23 657	

Источник: Анализ Исполнителя

Примеч.: Предложения не анализировались на предмет системы налогообложения продавца, а также включения в стоимость налогов

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 31 из 108

Financial

Consulting

Group



	стр.
Общая информация	4
Описание Объекта оценки	14
Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость	18
Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подходов к оценке	
▶ Общая методология оценки	33
▶ Обоснование применимости подходов к оценке	37
▶ Определение справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом	38
▶ Определение справедливой стоимости Объекта оценки доходным подходом	45
Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. Итоговое значение стоимости объекта оценки	50
Приложения	52



Термины и определения

Основные понятия оценки (ФСО III)

- ▶ Оценка стоимости представляет собой определение стоимости объекта оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки. Стоимость представляет собой меру ценности объекта для участников рынка или конкретных лиц, выраженную в виде денежной суммы, определенную на конкретную дату в соответствии с конкретным видом стоимости, установленным федеральными стандартами оценки.
- ▶ Цена представляет собой денежную сумму, запрашиваемую, предлагаемую или уплачиваемую участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки
- ▶ Цель оценки представляет собой предполагаемое использование результата оценки, отражающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта оценки
- ▶ Допущение представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, используемой информацией или подходами (методами) к оценке
- ▶ Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, основанных на общей методологии. Метод оценки представляет собой последовательность процедур, позволяющую на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки
- ▶ Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) представляет собой стоимость объекта, определенную на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели оценки с учетом допущений и ограничений оценки. Результат оценки выражается в рублях или иной валюте в соответствии с заданием на оценку с указанием эквивалента в рублях
- ▶ Существенность представляет собой степень влияния информации, допущений, ограничений оценки и проведенных расчетов на результат оценки

Термины и определения, используемые в отчете

- ▶ Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость
- ▶ Объекты недвижимости – застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав (п. 4 ФСО №7)

- ▶ Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (ст. 1, п. 10, ГрК РФ)

Подходы к оценке (ФСО V)

- ▶ Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами)
- ▶ Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки
- ▶ Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов

Виды стоимости (ФСО II)

- ▶ В соответствии с федеральными стандартами оценки определяются следующие виды стоимости:
 - рыночная стоимость
 - равновесная стоимость
 - инвестиционная стоимость
 - иные виды стоимости, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
- ▶ Рыночная стоимость объекта оценки (далее - рыночная стоимость) наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 - одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение
 - стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах
 - объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки
 - цена сделки представляет собой результат взаимодействия спроса и предложения на рынке объекта оценки и принуждения к совершению сделки в пользу одной из сторон не было

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме
- ▶ Равновесная стоимость представляет собой денежную сумму, за которую предположительно состоялся бы обмен объекта между конкретными, хорошо осведомленными и готовыми к сделке сторонами на дату оценки, отражающая интересы этих сторон
- ▶ Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки
- ▶ Согласно международному стандарту финансовой отчетности (IFRS 13 «Оценка рыночной стоимости», введенному в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. N 217-н), рыночная стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки
- ▶ Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества

Основные этапы оценки (ФСО III)

- ▶ Стандартами оценки, установлена процедура оценки, которая включает в себя следующие шаги:
 - согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку объекта оценки (далее - договор на оценку) или в иной письменной форме в случае проведения оценки на основаниях, отличающихся от договора на оценку, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2021, N 27, ст. 5179)
 - сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
 - применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов
 - согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости объекта оценки
 - составление отчета об оценке объекта оценки

Теория оценки

- ▶ В соответствии с п. 1 ФСО V основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком
- ▶ Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов (п. 2 ФСО V)

Затратный подход

- ▶ Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний
- ▶ Основой подхода является предположение, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость затрат на воспроизводство/замещение объекта, аналогичного оцениваемому объекту по своей полезности
- ▶ Условия применения затратного подхода
 - При наличии достоверной информации, позволяющей определить затраты на воспроизводство/замещение объекта оценки
 - При низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке
 - Объект оценки является объектом специального назначения и использования
 - Оцениваемый объект новый или имеет незначительный износ, а также объект после проведенной реконструкции или капитального ремонта
 - Возможность определения корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства
- ▶ Методология затратного подхода
 - Процедура определения стоимости недвижимости затратным подходом состоит из следующих основных этапов:
 - ▶ определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный
 - ▶ расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства
 - ▶ определение прибыли предпринимателя
 - ▶ определение износа и устареваний



- ▶ определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и устареваний
- ▶ определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок и стоимости объектов капитального строительства
- Общая модель затратного подхода при определении стоимости выглядит следующим образом:

$$PC = CЗУ + ЗВ_{окс}/ЗЗ_{окс} * П_{дев} * (1 - I_{нак}),$$

$$I_{нак} = 1 - (1 - I_{физ}) * (1 - У_{фун}) * (1 - У_{экон}),$$

где

PC – рыночная стоимость объекта оценки, полученная затратным подходом

CЗУ – стоимость прав на земельный участок как незастроенный

$ЗВ_{окс}/ЗЗ_{окс}$ – затраты на воспроизводство/замещение объектов капитального строительства

$П_{дев}$ – прибыль предпринимателя

$I_{нак}$ – накопленный износ объектов капитального строительства

$I_{физ}$ – физический износ объектов капитального строительства

$У_{фун}$ – функциональное устаревание объектов капитального строительства

$У_{экон}$ – экономические (внешнее) устаревание объектов капитального строительства

- Методология определения стоимости прав на земельный участок (CЗУ) представлена далее
- Методология определения затрат на воспроизводство/замещение объектов капитального строительства ($ЗВ_{окс}/ЗЗ_{окс}$)

- ▶ Для определения затрат на воспроизводство/замещение объекта капитального строительства обычно используют один из следующих методов:

- ▶ **Метод корректировок.** При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта

- ▶ **Метод регрессионного анализа.** При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости

- метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод сравнительной единицы)
- метод коэффициентов удорожания (индексный)
- метод количественного анализа

- ▶ **Метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод сравнительной единицы)** основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств (куб. м, кв. м, п. м. и т. п.) оцениваемого объекта, со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового объекта

- ▶ **Метод коэффициентов удорожания (индексный)** заключается в индексации первоначальной балансовой стоимости объекта либо затрат, понесенных при его возведении или реконструкции, с учетом индексов удорожания строительно-монтажных работ

- ▶ **Метод количественного анализа** заключается в составлении смет затрат на все виды работ, необходимых для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и объекта в целом: затраты труда, материалов, средств механизации работ. К этим затратам необходимо добавить накладные затраты и прибыль застройщика, а также затраты по проектированию, строительству, приобретению и монтажу оборудования, необходимые для воспроизводства оцениваемых улучшений

- Прибыль предпринимателя ($П_{дев}$)

- ▶ Прибыль предпринимателя отражает плату за пользование денежными средствами и риск участия в проекте

- ▶ Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок

- Накопленный износ объектов капитального строительства ($I_{нак}$)

- ▶ Накопленный износ – общее обесценение улучшений, вызванное износом и устареваниями всех видов, которым подвергся объект капитального строительства к моменту определения стоимости

- Физический износ ($I_{физ}$) – потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического состояния объекта



- Функциональное устаревание ($Y_{\text{фун}}$) – снижение стоимости или полезности объекта, вызванного неэффективностью или неадекватностью самого объекта по сравнению с современными объектами, полученными в результате использования новых технологий. Основными признаками функционального устаревания служат высокие эксплуатационные затраты, высокий уровень капитальных вложений, избыточные мощности и прочее
- Экономическое (внешнее) устаревание ($Y_{\text{экон}}$) – потеря стоимости, обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту. Экономическое устаревание также называется внешним, обусловленным окружающей средой или местоположением, такими факторами как удорожание сырья и материалов, заработной платы или услуг, снижение спроса на продукцию, рост конкуренции, рост процентных ставок, рост инфляции и иными аналогичными факторами

Сравнительный подход

- ▶ Сравнительный подход основан на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами
- ▶ Условия применения сравнительного подхода
 - Наличие достаточного количества достоверной рыночной информации о сделках купли-продажи или ценах предложения объектов-аналогов
 - Сопоставимость существенных характеристик оцениваемого объекта и отобранных объектов-аналогов
- ▶ Методология сравнительного подхода
 - В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки
 - В соответствии с п. 22 ФСО №7 различают следующие методы оценки объектов в рамках сравнительного подхода:
 - ▶ **Качественный метод.** При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода

Доходный подход

- ▶ Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки
- ▶ Условия применения доходного подхода
 - Наличие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы
- ▶ Методология доходного подхода
 - В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода
 - В соответствии с п. 23 ФСО №7 различают следующие методы оценки объектов в рамках доходного подхода:
 - ▶ **Метод прямой капитализации** применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту
 - ▶ **Метод дисконтирования денежных потоков** применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость
 - ▶ **Метод капитализации по расчетным моделям** применяется для оценки недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем



Обоснование применимости подходов к оценке

- ▶ В соответствии с п. 2 ФСО №V «Подходы к оценке», оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов
- ▶ В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом (п. 3 ФСО № V «Подходы к оценке»)

Обоснование применимости подходов к оценке справедливой стоимости объекта оценки

▶ Затратный подход

- В соответствии с п. 24 ФСО №7 затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют)
- Целью данной оценки является определение справедливой стоимости Объекта оценки характеризующей потребительскую стоимость объектов. Результат, получаемый при использовании затратного подхода, не дает каких-либо характеристик потребительской стоимости объекта, а так же не учитывает конъюнктуру рынка. Поэтому, Исполнитель принял решение не применять затратный подход

▶ Сравнительный подход


- В соответствии с п. 22 ФСО №7 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений, в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам
- Проанализировав рынок коммерческой недвижимости (согласно разделу «Анализ рынка торговой недвижимости г. Москвы»), Исполнитель нашел в открытых источниках достаточное количество информации для проведения оценки с использованием методов сравнительного подхода

▶ Доходный подход

- В соответствии с п. 23 ФСО №7 доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов, для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать арендные платежи
- Проанализировав рынок коммерческой недвижимости (согласно разделу «Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости»), Исполнитель нашел в открытых источниках достаточное количество информации для возможности изучить данные Заказчика по договору аренды на соответствие рыночным реалиям
- ▶ Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки определялась с использованием методов сравнительного и доходного подходов
- ▶ В рамках выбранных подходов использовались следующие методы:
 - Сравнительный подход – метод корректировок (метод сравнения продаж)
 - Доходный подход – метод дисконтирования денежных потоков



Схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов



Источники: Открытые источники

Объект оценки: Московская обл., г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55

Объект-аналог №1: г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, Луховицкая ул., 5

Объект-аналог №2: г. Москва, ВАО, р-н Новокосино, Салтыковская ул., 15Б

Объект-аналог №3: г. Москва, ВАО, р-н Косино-Ухтомский, Салтыковская ул., 6/1к7

Определение справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом

- ▶ В рамках сравнительного подхода справедливая стоимость Объекта оценки оценивалась методом корректировок, путем анализа цен предложений аналогичных объектов
- ▶ Для проведения анализа были подобраны наиболее сопоставимые с анализируемым объектом объекты-аналоги. В результате в данный список вошли 3 объекта, наиболее сопоставимых с анализируемым имущественным комплексом
- ▶ Информация по объектам-аналогам была получена в ходе интервьюирования продавцов, а также сбора данных из открытых источников. Фотографии и данные по объектам-аналогам приведены в таблице далее. Расположение оцениваемого объекта и объектов аналогов представлено на карте
- ▶ Для каждого объекта-аналога были сделаны корректировки цены одного квадратного метра в соответствии с различиями в основных характеристиках (описание корректировок приведено далее)
- ▶ Справедливая стоимость оцениваемого объекта была рассчитана на базе средневзвешенного удельного показателя цены: руб. за кв. м. Скорректированная средняя величина данного показателя по аналогичным объектам была умножена на площадь оцениваемого объекта
- ▶ Расчет справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом приведен далее
- ▶ В итоге, справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, составила:

163 650 000 руб., округленно, без НДС

Краткое описание Объекта оценки и объектов-аналогов

Параметр	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3
Фото				
Местоположение	Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55	г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, Луховицкая ул., 5	г. Москва, ВАО, р-н Новокосино, Салтыковская ул., 15Б	г. Москва, ВАО, р-н Косино-Ухтомский, Салтыковская ул., 6/1к7
Тип объекта	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)
Общая площадь, кв. м	662,2	423,2	1 154,4	306,3
Качество передаваемых прав	собственность	собственность	собственность	собственность
Арендный бизнес	отсутствует	имеется	имеется	имеется
Линия застройки	1-я линия магистральной улицы	1-я линия некрупной второстепенной улицы	внутриквартально	внутриквартально
Этаж расположения	1-й этаж	1-й этаж	1-й этаж, цоколь	1-й этаж
1-й этаж	662,2	423,2	577,2	306,3
выше 1-го этажа, кв. м	-	-	-	-
подвал, кв. м	-	-	-	-
цоколь, кв. м	-	-	577,2	-
Наличие отдельного входа	имеется	имеется	имеется	имеется
Наличие парковки	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)
Тип планировки	зальная	зальная	зальная	зальная
Техническое и функциональное состояние помещения	хорошее современное востребованное рынком	хорошее современное востребованное рынком	хорошее современное востребованное рынком	отличное современное востребованное рынком
Состояние отделки	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии
Дата предложения	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024
Цена предложения, руб., с НДС		135 000 000	350 000 000	108 000 000
Цена предложения, руб./кв. м, с НДС		318 998	303 188	352 595
Контакты		7 966 048-12-61		

Передач через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
7 965 109 97 240
4c1b5282-53ab-4648-9090-e9a056708926 966 6-93-10

Источник: Анализ Исполнителя
Примеч.: * Принт-скрины сайтов-источников приведены в Приложении 8

Страница 39 из 108

Financial
Consulting
Group



Расчет справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом

Параметр	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3
Цена предложения, руб./кв. м, с НДС		318 998	303 188	352 595
Качество передаваемых прав	собственность	собственность	собственность	собственность
<i>Корректировка на качество передаваемых прав, %</i>		-	-	-
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		318 998	303 188	352 595
Условия финансирования		сопоставимо	сопоставимо	сопоставимо
<i>Корректировка на условия финансирования, %</i>		-	-	-
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		318 998	303 188	352 595
Особые условия (арендный бизнес)	отсутствует	имеется	имеется	имеется
<i>Корректировка на особые условия, %</i>		(6,0%)	(6,0%)	(6,0%)
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		299 858	284 997	331 440
Дата предложения	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024
<i>Корректировка на дату предложения, %</i>		-	-	-
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		299 858	284 997	331 440
Тип цены		цена предложения	цена предложения	цена предложения
<i>Корректировка на тип цены, %</i>		(7,9%)	(7,9%)	(7,9%)
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		276 319	262 624	305 422
Местоположение	Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55	г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, Луховицкая ул., 5	г. Москва, ВАО, р-н Новокосино, Салтыковская ул., 15Б	г. Москва, ВАО, р-н Косино-Ухтомский, Салтыковская ул., 6/1к7
<i>Корректировка на местоположение, %</i>		(2,9%)	(2,9%)	(2,9%)
Линия застройки	1-я линия магистральной улицы	1-я линия некрупной второстепенной улицы	внутриквартально	внутриквартально
<i>Корректировка на линию застройки, %</i>		9,5%	15,0%	15,0%
Площадь объекта, кв. м	662,2	423,2	1 154,4	306,3
<i>Корректировка на площадь объекта, %</i>		(6,0%)	9,0%	(11,0%)
Тип объекта	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)	нежилое помещение (ПСН)
<i>Корректировка тип объекта, %</i>		-	-	-
Этаж расположения	1-й этаж	1-й этаж	1-й этаж, цоколь	1-й этаж
1-й этаж	662,2	423,2	577,2	306,3
выше 1-го этажа, кв. м	-	-	-	-
подвал, кв. м	-	-	-	-
цоколь, кв. м	-	-	-	-
<i>Корректировка на этажность, %</i>		-	57,7%	-

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfd5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 40 из 108



Расчет справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом (продолжение)

Параметр	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3
Наличие отдельного входа	имеется	имеется	имеется	имеется
<i>Корректировка на наличие отдельного входа, %</i>		-	-	-
Наличие парковки	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)	имеется (стихийная)
<i>Корректировка на наличие парковки, %</i>		-	-	-
Техническое и функциональное состояние помещения	хорошее современное востребованное рынком	хорошее современное востребованное рынком	хорошее современное востребованное рынком	отличное современное востребованное рынком
<i>Корректировка на техническое и функциональное состояние помещения, %</i>		-	-	(4,0%)
Состояние отделки	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии	стандартная отделка в рабочем состоянии
<i>Корректировка, руб./кв. м с НДС</i>		-	-	-
Тип планировки	зальная	зальная	зальная	зальная
<i>Корректировка, руб./кв. м с НДС</i>		-	-	-
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		276 192	337 702	291 355
<i>Общая корректировка, рассчитанная по модулю</i>		18,4%	32,6%	32,9%
<i>Вес, обратнопропорционально модулю произведенных корректировок</i>		0,470	0,266	0,263
Удельная стоимость, руб./кв. м, с НДС	296 561			
Справедливая стоимость руб., с НДС	196 382 800			
Справедливая стоимость руб., без НДС	163 650 000			

Источник: Анализ Исполнителя



Анализ и учет характеристик относящихся к условиям сделок

- ▶ **Корректировка на качество передаваемых прав:** данная корректировка не применялась, так как все объекты, которые использовались в качестве аналогов, имеют одинаковый правовой статус
- ▶ **Корректировка на условия финансирования:** данная корректировка не применялась, так как условия покупки, заявленные в оферте по всем объектам-аналогам идентичны. Данные условия не отличаются от рыночных
- ▶ **Корректировка на особые условия:** объекты-аналоги представлены к продаже с текущими договорами аренды, что позволяет сделать вывод, что объекты продаются как готовый бизнес. Для расчета справедливой стоимости оцениваемого объекта, Исполнитель исходил из условия отсутствия заключенных договоров аренды, необходимо ввести корректировку. По данным специалистов риэлтерских компаний Московской области, период поиска арендаторов может составить порядка 3 месяцев. Основываясь на данном сроке, можно сделать вывод, что при прочих равных условиях между оцениваемым объектом и объектами-аналогами, новый собственник недополучит 25% годового дохода (3 месяцев из 12). Подробный расчет корректировки приведен в таблице. Корректировка для объектов-аналогов составила минус 6%

Определение корректировки на особые условия

Название	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Условный операционный доход Объекта оценки	тыс. руб.	75	102	104	106	108
Условный операционный доход объекта-аналога	тыс. руб.	100	102	104	106	108
<i>Ставка дисконтирования</i>	%	15,43%				
Период дисконтирования	-	0,12	0,74	1,74	2,74	3,74
Фактор дисконтирования		0,98	0,90	0,78	0,67	0,58
Дисконтированные денежные потоки Объекта оценки	тыс. руб.	74	92	81	72	63
Дисконтированные денежные потоки объекта-аналога	тыс. руб.	98	92	81	72	63
Текущая стоимость денежных потоков Объекта оценки	тыс. руб.	381				
Текущая стоимость денежных потоков объекта-аналога	тыс. руб.	406				
Корректировка, %		-6,0%				

Источники: Анализ Исполнителя

* - расчет ставки дисконтирования приведен далее

- ▶ **Корректировка на дату предложения:** данная корректировка не применялась, так как объекты экспонировались на Дату оценки
- ▶ **Корректировка на тип цены:** информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается третьим лицам, поэтому для проведения сравнительного анализа Оценщик использует предложенные на момент оценки цены объектов-аналогов. Как правило, собственники объектов при их реализации, готовы идти на некоторые уступки. Таким образом, реальные цены, по которым реализуются объекты несколько отличаются от заявленных в объявлениях ценах предложений. Значение скидки на торг определялось по нескольким источникам данных и составило минус 7,9%

Корректировка на торг торговой недвижимости

Параметр	Значение
ABN-Group, 2024 г., стр. 54	12,4%
Справочник оценщика недвижимости-2023. Торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2023 г., табл. 310, стр. 374	8,2%
Ассоциация развития рынка недвижимости некоммерческая организация "СтатРиелт", данные на 01.01.2024 г.	3,0%
Среднее значение, %	7,9%

Источник: Анализ Исполнителя

Анализ и учет характеристик относящихся к параметрам объекта

- ▶ **Корректировка на местоположение:** Объект оценки располагается в Московской области, а все объекты-аналоги – в Москве, в связи с этим необходимо применить корректировку. Расчет корректировки производится на основании информации Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона («Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона», ABN-Group, 2024 г., стр. 54). Отношение удельной цены офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в Москве, к удельной цене офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в Московской области, при прочих равных условиях (объекты расположены рядом, но имеют территориальную принадлежность к разным субъектам) составляет коэффициент 1,03. Корректировка для всех объектов-аналогов составила минус 2,9%, рассчитанная следующим образом: $(1/1,03-1)*100\%$

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00

4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 42 из 108

Financial

Consulting

Group



► **Корректировка на линию застройки:** здание, в котором расположен Объект оценки находится на 1-й линии магистральной улицы, объект-аналог №1, находится на 1-й линии оживленной улицы, объект-аналог №1 расположен на 1-я линия некрупной второстепенной улицы, а объекты-аналоги №2 и №3 расположены внутриквартально, следовательно требуется применение корректировки. Расчет корректировки производился на основании информации, полученной из Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона («Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона», ABN-Group, 2024 г., стр. 56). Корректировка для аналога №1 составила плюс 9,5%, рассчитанная следующим образом: $(1,15/1,05-1)*100\%$. Корректировка для аналогов №2 и №3 составила плюс 15%, рассчитанная следующим образом: $(1,15/1-1)*100\%$

► **Корректировка на площадь объекта:** как правило, стоимость продажи 1 кв. м объекта недвижимого имущества с большей площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта недвижимого имущества с меньшей площадью. Расчет корректировки производится на основании информации получаемой из Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона («Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона», ABN-Group, 2024 г., стр. 56). Уравнение регрессии имеет следующий вид: $Y = 1,9033 * X^{-0,148}$. Подробный расчет корректировки приведен далее

Корректировка на площадь в рамках сравнительного подхода

Параметр	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3
Площадь, кв. м	662,2	423,2	1 154,4	306,3
Удельная цена	0,73	0,778	0,670	0,816
Корректирующий коэффициент		0,936	1,086	0,892
Корректировка, %		-6,0%	9,0%	-11,0%

Источник: Анализ Исполнителя

► **Корректировка на тип объекта:** Объект оценки и все объекты-аналоги принадлежат к одному и тому же типу помещений – нежилые помещения свободного назначения

► **Корректировка на этажность:** Объект оценки и объекты-аналоги имеют разный состав площадей, следовательно требуется применение корректировки. Корректировка рассчитывается на основе статистической информации по данным Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона («Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона», ABN-Group, 2024 г., стр. 57). Для расчета корректировки на этажность вводится некий числовой коэффициент, отражающий изменение стоимости помещений в зависимости от их этажа расположения в здании с учетом их доли от общей площади. Расчет данного показателя производится по формуле:

$$K = \sum D_i * C_i$$

где

- K – безразмерный коэффициент, характеризующий зависимость стоимости помещений от этажа их расположения в здании
- D_i – доля i -го этажа от общей площади объекта
- C_i – удельная стоимость кв. м i -го этажа

► Итоговая корректировка на этажность рассчитывается по следующей формуле:

$$i = \left(\frac{K_{\text{оц}}}{K_{\text{ан}}} - 1 \right) * 100\%$$

где

- $K_{\text{оц}}$ – безразмерный коэффициент, учитывающий этажность Объекта оценки
- $K_{\text{ан}}$ – безразмерный коэффициент, учитывающий этажность объекта-аналога
 - Отношение цены объекта в подвале к цене такого же объекта на 1-м этаже составляет 0,83
 - Отношение цены объекта, расположенного на 2-м этаже, к цене такого же объекта, расположенного на 1-м этаже составляет 0,93
 - Отношение цены объекта в цоколе к цене такого же объекта на 1-м этаже составляет 0,89

Корректировка на этажность в рамках сравнительного подхода				
Параметр	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3
Этаж расположения	1-й этаж	1-й этаж	1-й этаж, цоколь	1-й этаж
Площадь 1-го этажа, кв. м	662,20	423,2	577,2	306,3
Площадь выше 1-го этажа, кв. м	0,00	-	-	-
Площадь подвала, кв. м	0,00	-	-	-
Площадь цоколя, кв. м	0,00	-	577,2	-
Доля помещений на 1-м этаже	1,00	1,00	0,50	1,00
Доля помещений выше 1-го этаже	0,00	-	-	-
Доля помещений в подвале	0,00	-	-	-
Доля помещений в цоколе	0,00	-	0,50	-
1-й этаж	1,00			
Отношение удельной цены/ставки аренды объекта на 2-м этаже и выше к удельной цене/ставке аренды такого же объекта на 1-м этаже	0,93			
Отношение цен нежилых помещений, расположенных в подвале, к ценам аналогичных объектов на 1-м этаже	0,83			
Отношение цен нежилых помещений, расположенных в цоколе, к ценам аналогичных объектов на 1-м этаже	0,89			
Безразмерный коэффициент, характеризующий зависимость стоимости помещений от этажа их расположения в здании	1,00	1,00	0,95	1,00
Корректировка, %		0,0%	5,7%	0,0%

Источник: Анализ Исполнителя

- **Корректировка на наличие отдельного входа:** наличие отдельного входа повышает стоимость объекта торговой недвижимости. Объект оценки и все объекты-аналоги имеют отдельный вход, следовательно, применение корректировки не требуется
- **Корректировка на наличие парковки:** Объект оценки и объекты-аналоги обеспечены парковкой (стихийной), корректировка не применялась

- **Корректировка на техническое и функциональное состояние помещения:** Объект оценки и объекты-аналоги №1 и №2 находятся в помещениях с хорошим современным востребованным рынком состоянием, объект-аналог №3 находится в новом здании с отличным современным востребованным рынком состоянием. Требуется корректировка. Корректировка была основана на статистических рыночных данных по состоянию на 01.07.2024 г., опубликованных на интернет-портале Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт (<https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2024g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/3518-na-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-07-2024-goda>). Корректировка для объекта-аналога №3 составила минус 4%, рассчитанная следующим образом: $= (0,96/1-1) * 100\%$
- **Корректировка на состояние отделки:** Объект оценки и все объекты-аналоги представлены с сопоставимым уровнем отделки, следовательно применение корректировки не требуется
- **Корректировка на тип планировки:** Объект оценки и все объекты-аналоги представлены с зальными планировками, следовательно применение корректировки не требуется



Определение справедливой стоимости объекта оценки доходным подходом

- ▶ В рамках доходного подхода используется метод дисконтированных денежных потоков

Параметры модели дисконтирования

- ▶ Дисконтирование денежных потоков осуществлялось на базе двухфазной модели, в рамках которой денежные потоки делились на два периода:
 - период прогнозирования, в течение которого происходят изменения показателей использования Объекта оценки и растет операционный доход
 - постпрогнозный период, в течение которого предполагается стабильный рост денежных потоков, а именно долгосрочный период их роста
- ▶ Согласно предположению, поступление денежных потоков равномерно распределено в течение периода прогнозирования, поэтому будущие доходы возникают в середине года, т. е. дисконтирование проводилось на середину года
- ▶ Прогноз денежных потоков осуществлялся в номинальном рублевом выражении

Период прогнозирования

- ▶ В данном анализе предполагается, что фаза активного роста операционного дохода, необходимая для достижения стабильного уровня денежных потоков, будет продолжаться до 2028 г. (5 лет – общепринятая длительность прогноза), что соответствует длительности периода прогнозирования. В рамках данного Отчета, длительность прогнозного периода меньше и составляет 4 года и 87 дней, так как Датой оценки является 04.10.2024 г. Таким образом, прогнозный период длится с 05.10.2024 г. по 31.12.2028 г., постпрогнозный период приходится на 2029 г.

Постпрогнозный период

- ▶ В течение постпрогнозного периода рост денежных потоков определяется предпосылкой о непрерывности хозяйственной деятельности Объекта оценки. Данный рост характеризуется стабильными темпами, соответствующими прогнозу долгосрочной инфляции российского рубля, а именно 4,0%

Общие предположения по объекту

- ▶ Принимая во внимание факт, что Исполнитель располагает данными о фактических доходах, генерируемых оцениваемым объектом недвижимости и принимаемых как соответствующих текущим рыночным реалиям, действительный валовой доход рассчитывается на основе фактических данных
- ▶ Оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (в частности арендный бизнес, связанный с эксплуатацией площадей торгового объекта) может проводиться на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса
- ▶ Арендная платы рассчитывалась на основании Договора №21/12 от 09.08.2005 г. аренды нежилого помещения и Уведомления об индексации от 01.09.2024 г.

Определение потенциального валового дохода (ПВД)

- ▶ Потенциальный валовой доход (ПВД) – это доход, который может быть получен при 100% загрузке собственности как по времени, так и площадям без учета всех потерь и расходов до вычета эксплуатационных затрат:

$$ПВД = S \times C_a$$

где:

- S – площадь, сдаваемая в аренду
- C_a – арендная ставка за 1 кв. м

- ▶ Принимая во внимание факт, что Исполнитель располагает данными о фактических доходах, генерируемых оцениваемым объектом недвижимости и принимаемых как соответствующих текущим рыночным реалиям, потенциальный и действительный валовый доход рассчитываются на основе фактических данных
- ▶ По данным Менеджмента Компании, по состоянию на Дату оценки арендная ставка помещения составляет 35 962 руб./кв. м/год без НДС. Базируясь на состоянии рынка торговой недвижимости Московского региона (анализ приведен в разделе «Анализ рынка Объекта оценки»), можно утверждать, что в результате проведенного анализа минимальное значение составило 7 029 руб./кв. м/год, максимальное значение составило 42 857 руб./кв. м/год, соответственно фактическая арендная ставка соответствует рыночным реалиям

Прогноз уровня загрузки

- ▶ Фактическая загрузка Объекта оценки по данным Заказчика составляет 100%, на основании Договора аренды нежилого помещения №21/12 от 09.08.2005 г.
- ▶ Уровень недозагрузки согласно анализу рынка (см. раздел «Анализ рынка объектов оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость» стр. 29 настоящего Отчета). Согласно различным источникам уровень недозагрузки в Московском регионе составляет от 8,06% до 23,69%
- ▶ Для расчета принимается нижняя граница доверительного интервала, которая составляет 8,06%, т.к. Объект оценки обладает выгодным расположением для данного вида коммерческой недвижимости и удобной транспортной доступностью

Определение действительного валового дохода (ДВД)

- ▶ Действительный доход (ДВД) – это потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости:

$$ДВД = ПВД - Потери + Прочие доходы$$

- ▶ Под прочими понимают доходы, не включаемые в арендную плату, от предоставления дополнительных услуг, например сдачу в аренду автомобильной стоянки, складов, рекламного места и т. д. Прочие доходы в рамках настоящего Отчета не учитывались



- ▶ Исполнителю предоставлен актуальный на Дату договор аренды недвижимого имущества
- ▶ Действительный валовой доход принят Исполнителем на основании фактических данных собственника. Значения потенциального валового дохода в прогнозных периодах представлены в таблице далее

Определение операционных расходов

- ▶ В состав операционных расходов входят следующие статьи: эксплуатационные расходы, страховые платежи, налог на имущество, резерв на замещение, вознаграждение управляющей компании

Эксплуатационные расходы

- ▶ По данным Заказчика были предоставлены фактические данные по эксплуатационным расходам Объекта оценки. Величина эксплуатационных расходов за 12 месяцев составила 391 266 руб. без НДС (Приложение 6)

Страховые платежи

- ▶ Величина затрат на страхование имущества определялась на основе данных Договора страхования имущества №SYS2522465638 от 05.02.2024 г. и Дополнительного соглашения №1 от 04.04.2024 г. к Договору страхования имущества №SYS2522465638 от 05.02.2024 г. Величина затрат на страхование составила 115 200 руб./год. Данное значение прогнозировалось с учетом инфляции

Налог на имущество

- ▶ Согласно Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области от 28.11.2019 № 15BP-1947 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость», налогооблагаемой базой для Объекта оценки является его остаточная стоимость, так как оцениваемый объект не входит в состав данного перечня. Согласно закону Московской области от 21 ноября 2003 г. №150/2003-ОЗ налоговая ставка составляет 2,2% от остаточной стоимости, размер налоговой ставки составляет 2,2% в 2024 г.
- ▶ Налог на имущество (нежилое помещение) составил 3 243 570 руб. в год (147 435 000 руб. * 2,2%)

Резерв на замещение

- ▶ К капитальным затратам для целей оценки стоимости недвижимости относят расходы на замещение элементов объекта недвижимости (замена, лифтов, элементов системы кондиционирования, ремонт крыши и др.)
- ▶ Подробный расчет годовой величины резерва на замещение приведен в таблице далее

Расчет резерва на замещение

Параметр	Значение	Источник информации
Площадь здания, кв. м	662,2	
Затраты на ремонт, руб./кв. м *	7 600	Справочник оценщика недвижимости под ред. Лейфера Л. А 2023 г.
Периодичность проведения капитального ремонта, лет **	30	http://www.baurum.ru/
Ставка дисконтирования, %	15,43%	расчет приведен в Приложении 6
Фактор фонда возмещения	0,0326	
Итого, руб./год без НДС	164 035	

Источник: Анализ Исполнителя

- ▶ Затраты на ремонт основаны на информации получаемой из справочника оценщика недвижимости под ред. Лейфера Л. А. («Справочник оценщика недвижимости-2023. Торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2023 г., стр. 331, табл. 252). Величина затрат на проведение стандартного ремонта составляет 7 600 руб./кв. м

Вознаграждение управляющей компании

- ▶ Согласно данным сборника рыночных корректировок под ред. Яскевича Е. Е. («СРК-2023», 2023 г., стр. 104) для управляющих компаний вознаграждение ориентировочно составляет от 1% до 5% от арендной ставки (1% для крупных компаний, 5% для мелких компаний). Значения вознаграждений в прогнозных периодах представлены в таблице ниже

Расчет ставки дисконтирования

- ▶ **Величина ставки дисконтирования** рассчитывается методом кумулятивного построения

При использовании данного метода определение ставки дисконтирования производится по формуле:

$$R_{об} = R_{б.р.} + R_p + R_{н.л.} + R_{и.м.},$$

где:

- $R_{об}$ – общий коэффициент дисконтирования
- $R_{б.р.}$ – безрисковая ставка дохода
- R_p – премия за специфический риск
- $R_{н.л.}$ – премия за низкую ликвидность
- $R_{и.м.}$ – премия за инвестиционный менеджмент

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00

4c05282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 46 из 108

Financial

Consulting

Group



► **Безрисковая ставка дохода** представляет собой ставку дохода, которая характеризует вклады в высоконадежные финансовые инструменты в течение определенного периода времени. Для целей оценки, Оценщиком было принято решение, на основании кривой бескупонной доходности облигаций сроком обращения 10 лет, принять за уровень безрисковой ставки значение среднемесячной доходности за последние 48 месяцев до даты оценки, средняя доходность в год по ним составила 9,83%

► **Премия за низкую ликвидность** учитывает тот факт, что возврат инвестиций в недвижимость требует значительно большего времени по сравнению с финансовыми рынками. Величина данной премии рассчитывается по формуле:

$$R_{н.л.} = R_{б.р.} * T_{эксп.} / 12$$

где:

- $R_{н.л.}$ – премия за низкую ликвидность
- $R_{б.р.}$ – безрисковая ставка
- $T_{эксп.}$ – период экспозиции объекта на рынке

► Согласно данным Ассоциации развития рынка недвижимости некоммерческой организации «СтатРиелт» (данные на 01.07.2024 г.), сроки ликвидности для объектов общественного питания объектов по РФ составляют от 2 до 11 мес. Срок экспозиции был принят на уровне 5 мес., ввиду чего в результате расчетов по вышеприведенной формуле, данная премия составила 4,1%

► Премия за специфический риск учитывает более высокую степень риска при размещении средств в более рискованные (по сравнению с государственными ценными бумагами) инструменты (недвижимость). Для целей настоящего анализа премия за специфический риск составила 0,5%

► Премия за инвестиционный менеджмент учитывает риск, связанный с эффективностью управления процессом инвестирования в недвижимость. В рамках данного анализа премия за инвестиционный менеджмент была принята на уровне 1%. Расчет премии за инвестиционный менеджмент приведен далее

Расчет премии за специфический риск

Вид и наименование риска	Категория риска	1	2	3	4	5
Систематический риск						
Ухудшение общей экономической ситуации	динамичный	1				
Увеличение числа конкурирующих объектов	динамичный	-				
Изменение федерального или местного законодательства	динамичный	-				
Несистематический риск						
Природные и чрезвычайные антропогенные ситуации	статичный	-				
Ускоренный износ здания	статичный	-				
Недополучение платежей	динамичный	1				
Криминогенные факторы	динамичный	1				
Финансовые проверки	динамичный	1				
Количество наблюдений		4	-	-	-	-
Взвешенный итог		4	-	-	-	-
Сумма		4				
Количество факторов		8				
Средневзвешенное значение балла		0,50				
Итоговая премия за риск		0,50%				

Источник: Анализ Исполнителя

Расчет премии за инвестиционный менеджмент

Название управляющей компании	Источник	Размер вознаграждения за управление
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»	http://www.alfacapital.ru/	Консервативные стратегии - 1%, остальные - 2%
ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»	http://www.am.gazprombank.ru	Умеренно-рискованная стратегия – 0,75%, консервативная - 1%, активная – 1,5%
ООО «Спектр Инвест-Управление активами»	http://spectrinvest.ru/	1% -2% годовых от средней стоимости активов
Среднее значение		1,00%

Источник: Анализ Исполнителя

- ▶ В результате проведенных расчетов ставка дисконтирования составила 15,43%

Расчет ставки дисконтирования	
Элемент	Значение
Безрисковая ставка дохода	9,83%
Премия за специфический риск	0,50%
Премия за низкую ликвидность	4,10%
Премия за инвестиционный менеджмент	1,00%
Итоговая ставка дисконтирования	15,43%

Источники: Анализ Исполнителя

Расчет ставки капитализации

- ▶ Итоговый расчет ставки капитализации приведен в таблице

Расчет ставки капитализации	
Элемент	Значение
Безрисковая ставка дохода	9,83%
Премия за специфический риск	0,50%
Премия за низкую ликвидность	4,10%
Премия за инвестиционный менеджмент	1,00%
Итоговая ставка дисконтирования	15,43%
Долгосрочный темп роста	4,00%
Норма возврата, %	0,0005813%
Ставка капитализации	11,43%

Источник: Анализ Исполнителя

- ▶ Итоговое расчетное значение ставки капитализации составило 11,43%
- ▶ Согласно данным «Справочника оценщика недвижимости – 2023. Торговая недвижимость. Текущие прогнозные характеристики рынка для доходного подхода». Под ред. Лейфера Л.А. стр. 76, табл. 22. Значения текущей доходности находятся в диапазоне от 7,5% до 15%, в связи с чем Исполнитель делает вывод что рассчитанная ставка капитализации соответствует рыночным реалиям

Расчет стоимости реверсии терминальной стоимости

- ▶ Стоимость реверсии представляет собой стоимость объекта в постпрогнозный период и рассчитывается путем деления чистого денежного потока в постпрогнозный период на ставку капитализации
- ▶ Расчет стоимости реверсии проводился в соответствии с моделью Гордона по следующей формуле:

$$C = \frac{ЧОД * (1 + g)}{R}$$

где:

C – стоимость реверсии

ЧОД - денежный поток последнего прогнозного периода

R - ставка капитализации

g - ожидаемые темпы роста денежного потока в постпрогножном периоде

- ▶ Терминальная стоимость определяется как величина дисконтированной стоимости реверсии, причем дисконтирование осуществляется на последний год прогнозного периода

Расчет справедливой стоимости доходным подходом

- ▶ Подробный расчет справедливой стоимости Объекта недвижимости доходным подходом представлен в таблице ниже. На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, можно сделать вывод о том, что справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная доходным подходом, составит:

164 390 000 руб., округленно, без НДС

Расчет операционных расходов

	Годовое значение	05.10.2024 - 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	Постпрогнозный период
Эксплуатационные расходы	391 266	93 261	410 047	426 449	443 506	461 247	479 697
Коммунальные расходы	1 418 641	338 142	1 486 736	1 546 205	1 608 053	1 672 376	1 739 271
Налог на имущество	3 243 570	773 125	3 399 261	3 535 232	3 676 641	3 823 707	3 976 655
Резерв на замещение	164 035	39 099	171 908	178 785	185 936	193 373	201 108
Страхование	115 200	27 459	120 730	125 559	130 581	135 804	141 237
Вознаграждение управляющей компании	232 002	55 299	243 138	252 863	262 978	273 497	284 437
Итого, руб. округленно без НДС	5 564 713	894 981	5 831 819	6 065 092	6 307 696	6 560 004	6 822 404

Источник: Анализ Исполнителя

Расчет справедливой стоимости объектов недвижимого имущества доходным подходом

Параметр	Годовое значение	05.10.2024 - 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	Постпрогнозный период
Рост арендной ставки (прогнозные данные ИПЦ), %			4,8%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
ПВД, руб. в год, без НДС	25 232 641	6 014 356	26 443 808	27 501 560	28 601 623	29 745 687	30 935 515
Арендные платежи (постоянная часть)	23 814 000	5 676 214	24 957 072	25 955 355	26 993 569	28 073 312	29 196 244
Возмещение коммунальных услуг (переменная часть)	1 418 641	338 142	1 486 736	1 546 205	1 608 053	1 672 376	1 739 271
Потери от недозагрузки, %	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%
Действительный валовой доход, руб. в год, без НДС	23 200 152	5 529 899	24 313 759	25 286 309	26 297 762	27 349 672	28 443 659
Операционные расходы, руб. в год, без НДС	5 564 713	1 326 384	5 831 819	6 065 092	6 307 696	6 560 003	6 822 404
Чистый операционный доход, руб., без НДС		4 203 516	18 481 940	19 221 218	19 990 066	20 789 669	21 621 256
Ставка дисконтирования, %		15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,43%
Ставка капитализации, %							11,4%
Период дисконтирования		0,12	0,74	1,74	2,74	3,74	4,24
Фактор текущей стоимости		0,9830	0,8995	0,7793	0,6751	0,5849	0,5444
Текущая стоимость денежных потоков, руб.		4 132 253	16 624 244	14 978 456	13 495 600	12 159 546	
Сумма текущих стоимостей денежных потоков, руб.							61 390 100
Выручка от продажи Объекта оценки в постпрогнозный период, руб.							189 198 920
Текущая стоимость выручки от продажи объекта, руб.							102 999 314
Справедливая стоимость, руб. без НДС							164 390 000

Источник: Анализ Исполнителя



	стр.
Общая информация	4
Описание Объекта оценки	14
Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость	18
Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подходов к оценке	32
Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. Итоговое значение стоимости объекта оценки	
▶ Результаты оценки справедливой стоимости	51
Приложения	52



Результаты оценки справедливой стоимости

Согласование результатов			
Наименование подхода	Справедливая стоимость, полученная в рамках подходов, без НДС	Вес	Итоговая справедливая стоимость, руб., без НДС
Затратный	не применялся	-	
Сравнительный	163 650 000	0,5	
Доходный	164 390 000	0,5	
Итого			164 020 000

Источники: Анализ Исполнителя

Результаты оценки справедливой стоимости

- ▶ В ходе проведения данной оценки была определена справедливая стоимость Объекта оценки с использованием сравнительного и доходного подходов
- ▶ Затратный подход обосновано не применялся (Подробнее см. Раздел «Обоснование применимости подходов к оценке»)
- ▶ Поскольку и доходный, и сравнительный подход учитывают специфику рынка недвижимости, было принято решение присвоить им равные веса, в рамках согласования результатов
- ▶ Таким образом, справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 662,2 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г/о Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55, пом. 1, кадастровый номер 50:22:0010205:1095, по состоянию на 04 октября 2024 г., составила:

164 020 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) руб. 00 копеек, без НДС

- ▶ Руководствуясь п. 30 Федерального стандарта оценки № 7 (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 года №611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)») Стороны согласовали, что вид определяемой стоимости не будет содержать суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость




	стр.
Приложения	
1. Список используемой литературы	53
2. Полисы страхования ответственности	54
3. Свидетельства о членстве Исполнителя и оценщика в СМАО	55
4. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности	56
5. Фотографии объекта оценки	57
6. Копии предоставленных документов	59
7. Дополнительные материалы и расчеты	93
8. Информация из сети Интернет	102



- ▶ Гражданский кодекс Российской Федерации
- ▶ Налоговый кодекс Российской Федерации
- ▶ Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
- ▶ Международные стандарты оценки (МСО) (International Valuation Standards), Восьмое издание, 2015
- ▶ Международные стандарты финансовой отчетности – МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17 декабря 2014 года) (введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 18 июля 2012 года №106н)
- ▶ Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов; Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007
- ▶ Информация о макроэкономической ситуации в Российской Федерации и США (МЭРТ, <http://www.economy.gov.ru>, Economist Intelligence Unit, www.eiu.com; www.rbc.ru)
- ▶ Статистическая информация о доходности по рублевым облигациям РФ (Bloomberg)
- ▶ Информация о курсах валют (Центральный банк Российской Федерации, www.cbr.ru)
- ▶ Информация из открытых источников, общедоступная макроэкономическая и отраслевая информация
- ▶ «Методические рекомендации по определению справедливой стоимости земельных участков» (распоряжение Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р)
- ▶ Справочник оценщика недвижимости под ред. Лейфера Л. А.:
 - «Торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2023 г.
 - «Торговая недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», 2023 г.
- ▶ Сборник рыночных корректировок под ред. Е. Е. Яскевича – СРК 2023 г.
- ▶ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и московская область), АВN-Group от 01.01.2024 г.
- ▶ Интернет ресурсы:
 - Публичная кадастровая карта (<http://pkk5.rosreestr.ru>)
 - Ассоциация рынка недвижимости «Статриелт», некоммерческая организация (<https://statrielt.ru>)
 - <http://www.rusbonds.ru>
 - <https://www.cian.ru>
 - <https://www.avito.ru>



<p>ПОЛИС № 0991R/776/20489/23 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p>		
<p>г. Москва</p>		<p>20.10.2023 г.</p>
<p>Настоящий Полис выдан в подтверждение условий Договора страхования № 0991R/776/20489/23, неотъемлемой частью которого он является, и действует в соответствии с «Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков», утвержденными Страховщиком 02.11.2015 г., которые являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит Правилам страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора.</p>		
СТРАХОВЩИК	<p>АО «АльфаСтрахование» Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. ИНН 7713056834, КПП 772501001 р/с 40701810901300000355 в АО «Альфа-Банк», г. Москва, и/с 30101810200000000593. БИК 044525593.</p>	
СТРАХОВАТЕЛЬ	<p>ООО "Группа Финансового Консультирования" 09147, г. Москва, Таганская ул., д. 17-23, этаж 5 помещ. 1а ИНН 7738549699 / КПП 770901001</p>	
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД	<p>Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 1 января 2024 г. и действует по 23 часа 59 минут 31 декабря 2025 г. включительно.</p>	
СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.	<p>Страховая сумма составляет: 501 000 000.00 руб. (Пятьсот один миллион рублей 00 копеек) Лимит ответственности на один страховой случай не установлен (отсутствует) Лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего Договора, составляет 10% от страховой суммы</p>	
ФРАНШИЗА	<p>Франшиза не установлена (отсутствует)</p>	
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ	<p>Объектом страхования являются не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с: А) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности; Б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности; В) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявлениями ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности, за причинение которого застрахован по договору страхования.</p>	
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	<p>Профессиональная деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости. Сотрудниками Страхователя признаются оценщики – физические лица, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено, соответствующие требованиям статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), выполняющие работу в пределах объема их профессиональной (оценочной) деятельности на основании трудового договора, заключенного со Страхователем.</p>	
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ	<p>Российская Федерация. Под территорией страхования понимается территория, на которой осуществляется застрахованная деятельность Страхователя и в пределах (в границах) которой может быть причинен вред третьим лицам (Выгодоприобретателям).</p>	
СТРАХОВАТЕЛЬ: ООО "Группа Финансового Консультирования"	СТРАХОВЩИК: АО "АльфаСтрахование"	
		
<p>в лице Генерального директора Ситникова Артема Дмитриевича, действующего на основании Устава</p>	<p>в лице Руководителя управления АО «АльфаСтрахование» (Московский региональный центр/Корпоративный блок/Управление коммерческого страхования) Жбаковой Ирины Владимировны, действующего на основании доверенности №1342/23N от «01» апреля 2023 г.</p>	

Договор (Первичный/Пролонгация) - 0991R/776/20156/21
 Исл. Кушир О.В. +74957880999 #5435

Исл. Кушир О.В. +74957880999 #5435

<p>ПОЛИС №0991R/776/20487/23 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p>		
<p>г. Москва</p>		<p>20.10.2023 г.</p>
<p>Настоящий Полис выдан в подтверждение условий Договора страхования № 0991R/776/20487/23, неотъемлемой частью которого он является, и действует в соответствии с «Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков», утвержденными Страховщиком 02.11.2015 г., которые являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит Правилам страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора.</p>		
СТРАХОВЩИК	<p>АО «АльфаСтрахование» Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. ИНН 7713056834, КПП 772501001 р/с 40701810901300000355 в АО «Альфа-Банк», г. Москва, и/с 30101810200000000593. БИК 044525593.</p>	
СТРАХОВАТЕЛЬ	<p>Оценщик Ситников Артем Дмитриевич Адрес регистрации или ИНН: 505101153461</p>	
ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	<p>Профессиональная деятельность Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.</p>	
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	<p>Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 1 января 2024 г. и действует по 23 часа 59 минут 31 декабря 2024 г. включительно. Ретроактивный период установлен по настоящему Договору с 1 января 2023 г.</p>	
СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.	<p>Страховая сумма составляет: 101 000 000.00 руб. (Сто один миллион рублей 00 копеек) Лимит ответственности на один страховой случай не установлен (отсутствует) Лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего Договора, составляет 10% от страховой суммы</p>	
ФРАНШИЗА	<p>Франшиза не установлена (отсутствует)</p>	
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ	<p>Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с: А) риском ответственности оценщика (Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам (Выгодоприобретателям); Б) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявлениями ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по настоящему Договору.</p>	
СТРАХОВОЙ РИСК	<p>Страховым риском по настоящему Договору является риск причинения ущерба действиями (бездействиями) оценщика в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба; при условии, что: - действие / бездействие / ошибка / нарушение Страхователя, повлекшие причинение вреда, произошли с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. ; - имеется наличие прямой причинно-следственной связи между действием / бездействием Страхователя и вредом, о возмещении которого предъявлена претензия; - требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые заявлены пострадавшей стороной в течение срока исковой давности, установленной законодательством Российской Федерации</p>	
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ	<p>Российская Федерация. Под территорией страхования понимается территория, на которой осуществляется застрахованная деятельность Страхователя и в пределах (в границах) которой может быть причинен вред третьим лицам (Выгодоприобретателям).</p>	
СТРАХОВАТЕЛЬ:	СТРАХОВЩИК: АО «АльфаСтрахование»	
		
<p>Ситников Артем Дмитриевич</p>	<p>в лице Руководителя дирекции АО «АльфаСтрахование» (Московский региональный центр/Корпоративный блок/Управление коммерческого страхования/Дирекция страхования ответственности) Бузвиского Ивана Владимировича, действующего на основании доверенности № 6483/22N от 28 июля 2022 г.</p>	

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00

4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 54 из 108

Financial

Consulting

Group





Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 55 из 108



Общий вид здания



Фасад здания



Фасад здания



Фасад здания



Фасад здания



Входная группа



Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 57 из 108


Вид внутри



Вид внутри



Вид внутри




Вид внутри



Вид внутри



Вид внутри



Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 58 из 108



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
полное наименование органа регистрации при

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 4
08.11.2021г.			
Кадастровый номер:	50:22:0010205:1095		
Номер кадастрового квартала:	50:22:0010205		
Дата присвоения кадастрового номера:	29.06.2012		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер 124:039-10021/1		
Местоположение:	Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект д. 55, пом. 1		
Площадь, м2:	662,2		
Назначение:	Нежилое помещение		
Наименование:	торговое		
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место	Этаж № 1		
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб:	18516171,52		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	50:22:0010205:64		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с площадью: 646,6 кв.м; наименованием: Помещение. Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.		
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 59 из 108

Financial
Consulting
Group



Лист 2

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 4
08.11.2021г.			
Кадастровый номер:		50:22:0010205:1095	
Получатель выписки:		ИСМАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, действующий(ая) на основании документа ** от имени заявителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСП КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", 7723627413	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 4
08.11.2021г.			
Кадастровый номер:		50:22:0010205:1095	

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Активно один" под управлением КСП Капитал УА ООО
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долевая собственность 50-50/001-50/061/006/2015-995/3 18.01.2016 18:00:34
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
	4.1 вид:		Доверительное управление
	дата государственной регистрации:		18.01.2016 18:00:35
	номер государственной регистрации:		50-50/001-50/061/006/2015-995/4
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Срок действия с 11.01.2016 с 11.01.2016 до 31.07.2030
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал", ИНН: 7728142469
	основание государственной регистрации:		Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом "Активно один", № 39, выдан 21.07.2015
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:		данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.



Помещение																											
вид объекта недвижимости																											
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2																										
	Всего разделов: 2																										
	Всего листов выписки: 4																										
08.11.2021г.																											
Кадастровый номер:	50:22:0010205:1095																										
4.2	<table border="1"> <tr> <td>вид:</td> <td>Аренда</td> </tr> <tr> <td>дата государственной регистрации:</td> <td>28.09.2005 00:00:00</td> </tr> <tr> <td>номер государственной регистрации:</td> <td>50-50-22/062/2005-484</td> </tr> <tr> <td>срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:</td> <td>Срок действия с 15.08.2005 по 15.08.2015 с 15.08.2005 по 15.08.2015</td> </tr> <tr> <td>лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "Агроаспект", ИНН: 7715277300</td> </tr> <tr> <td>основание государственной регистрации:</td> <td>Дополнительное соглашение, № 6, выдан 20.03.2013, дата государственной регистрации: 23.04.2013, номер государственной регистрации: 50-50-61/031/2013-286 Договор аренды нежилого помещения, № 21/12, выдан 09.08.2005, дата государственной регистрации: 28.09.2005, номер государственной регистрации: 50-50-22/062/2005-484</td> </tr> <tr> <td>сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:</td> <td>данные отсутствуют</td> </tr> <tr> <td>сведения об управляющем залоге и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:</td> <td>данные отсутствуют</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Заявленные в судебном порядке права требования:</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:</td> </tr> </table>	вид:	Аренда	дата государственной регистрации:	28.09.2005 00:00:00	номер государственной регистрации:	50-50-22/062/2005-484	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 15.08.2005 по 15.08.2015 с 15.08.2005 по 15.08.2015	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Агроаспект", ИНН: 7715277300	основание государственной регистрации:	Дополнительное соглашение, № 6, выдан 20.03.2013, дата государственной регистрации: 23.04.2013, номер государственной регистрации: 50-50-61/031/2013-286 Договор аренды нежилого помещения, № 21/12, выдан 09.08.2005, дата государственной регистрации: 28.09.2005, номер государственной регистрации: 50-50-22/062/2005-484	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	сведения об управляющем залоге и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	5	Заявленные в судебном порядке права требования:	6	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	7	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	8	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	9	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
вид:	Аренда																										
дата государственной регистрации:	28.09.2005 00:00:00																										
номер государственной регистрации:	50-50-22/062/2005-484																										
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 15.08.2005 по 15.08.2015 с 15.08.2005 по 15.08.2015																										
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Агроаспект", ИНН: 7715277300																										
основание государственной регистрации:	Дополнительное соглашение, № 6, выдан 20.03.2013, дата государственной регистрации: 23.04.2013, номер государственной регистрации: 50-50-61/031/2013-286 Договор аренды нежилого помещения, № 21/12, выдан 09.08.2005, дата государственной регистрации: 28.09.2005, номер государственной регистрации: 50-50-22/062/2005-484																										
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют																										
сведения об управляющем залоге и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют																										
5	Заявленные в судебном порядке права требования:																										
6	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:																										
7	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:																										
8	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:																										
9	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:																										

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.



ДОГОВОР № 21/12
аренды нежилого помещения

г. Люберцы Московской области

«09» августа 2005г.

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 006585842 от 29.01.2004г, ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д.№ 11, корп. № 1, кв. № 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 006560097 от 29.01.2004г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д.№ 11, корп. № 1, кв. № 58, далее совместно именуемые «**Арендодатели**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (Свидетельство о регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее «**Арендатор**», в лице Генерального директора Грицаенко Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Арендодатели обязуются передать, а Арендатор принять во временное возмездное пользование свободную от обязательств перед третьими лицами на условиях, определенных настоящим договором, встроенно-пристроенное кирпичное нежилое помещение к пятиэтажному жилому дому, находящееся по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.№ 55. (в дальнейшем именуемое Помещение).
- 1.2. Помещение, согласно документам Люберецкого филиала ГУП «МО БТИ», выданным 28.07.2005 г., расположено на первом этаже, имеет общую площадь **649,7 кв.м.** (шестьсот сорок девять целых и семь десятых квадратных метров) и состоит из: литеры «Б», помещение №1, № по плану с 1 по 30, условный № 50:22:00:0000:01:002, инвентарный № 10021.
- 1.3. Право собственности на Помещение принадлежит Арендодателям в равных долях, по ½ в праве собственности каждому, на основании: Договора купли-продажи нежилого помещения от 12.03.1998г., зарегистрированного Люберецким филиалом МОРП 16.09.1998г., регистрационный № 50-01.22-7.1998-49.1, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия АБ № 0080010 от 16.09.1998г. (запись регистрации в ЕГРП № 50-01.22-7.1998-49.2) и

- 1.4. Свидетельством о государственной регистрации права Серия АБ № 0080011 от 16.09.1998г. (запись регистрации в ЕГРП № 50-01.22-7.1998-49.3).
- 1.5. Стороны договорились, что Арендатор использует Помещение в целях розничной торговли продуктами питания, алкогольной продукцией и сопутствующими товарами.
- 1.6. Срок аренды устанавливается с 15.08.2005г. по 15.08.2015г.
- 1.6. Передача Помещения по Акту приема-передачи осуществляется 15.08.2005г.

2. Обязательства и права Сторон

- 2.1. **Арендодатели обязуются:**
 - 2.1.1. Передать Арендатору Помещение по Акту приема-передачи в состоянии пригодном для использования его по назначению, а именно: обеспечить арендуемое Помещение системами теплоснабжения и приточно-вытяжной вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения с одновременной электрической мощностью не менее 80 КВт, канализацией и двумя прямыми городскими телефонными линиями.
 - 2.1.2. Не препятствовать Арендатору прямо или косвенно пользоваться Помещением, не вмешиваться в его производственную и хозяйственную деятельность.
 - 2.1.3. В максимально короткие сроки устранять (за счет собственных сил и средств) неисправности, аварии в сети электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и иных обеспечивающих нормальную эксплуатацию Помещения системах, в соответствии с границами ответственности, в случаях, если такие неисправности/аварии произошли не по вине Арендатора и до момента переоформления на Арендатора договоров с соответствующими обеспечивающими эксплуатацию Помещения организациями.
 - 2.1.4. Предоставить документы необходимые для государственной регистрации прав Арендатора по настоящему договору в Люберецкий отдел Главного управления Федеральной регистрационной службы по Московской области в момент заключения настоящего Договора.
 - 2.1.5. Самостоятельно и за свой счет производить государственную регистрацию Дополнительных соглашений к настоящему Договору, касающихся изменения площади Помещения вследствие произведенных перепланировок либо увеличения размера арендной платы, в учреждениях юстиции, в течении 45 календарных дней с даты их подписания, при условии предоставления Арендатором документов, необходимых для регистрации соответствующего Дополнительного соглашения.
 - 2.1.6. Заключать, своевременно пролонгировать договоры с обеспечивающими нормальную эксплуатацию Помещения организациями (договоры электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения) до момента переоформления на Арендатора договоров с соответствующими обеспечивающими эксплуатацию Помещения организациями, и надлежащим образом оплачивать их услуги.
 - 2.1.7. Выделить место для размещения Арендатором и субарендаторами наружных вывесок и рекламных щитов при условии получения Арендатором и субарендаторами соответствующих разрешений (согласований) на установку и размещение средств наружной рекламы и информации, а также не допускать отказа в согласовании паспорта рекламного места.
 - 2.1.8. Представлять по запросу Арендатора необходимое для реализации предмета настоящего договора количество копий правоустанавливающих документов на Помещение.



- 2.1.9. Не позднее, чем за семь календарных дней до срока платежа, выставлять счет являющийся основанием для перечисления арендной платы Арендатором.
- 2.1.10. В течение семи календарных дней с момента перечисления арендной платы предоставлять Арендатору Акты выполненных работ.
- 2.1.11. За свой счет производить капитальный ремонт Помещения, либо его элементов и коммуникационных сетей.
- 2.1.12. Предоставить Арендатору возможность пользоваться двумя телефонными линиями Люберецкого узла связи.
- 2.1.13. Предоставить Арендатору право самостоятельной сдачи в субаренду до 20 (двадцати) процентов арендованной площади.
- 2.1.14. До момента переоформления на Арендатора договоров с соответствующими обеспечивающими эксплуатацию Помещения организациями, обеспечить работоспособность системы теплоснабжения (опрессовка и ежегодная плановая сдача системы теплоснабжения организациям, отвечающим за её работоспособность).
- 2.1.15. Самостоятельно (за счет собственных сил и средств) участвовать в программах Правительства Московской области и органов местного самоуправления по облагораживанию и озеленению прилегающей территории.
- 2.1.16. Незамедлительно информировать Арендатора о любых, возникших после подписания настоящего Договора, притязаниях третьих лиц, связанных с арендуемым Помещением, как имущественного, так и неимущественного характера.
- 2.1.17. Нести все расходы, не связанные с текущей эксплуатацией помещения.
- 2.1.18. Предоставить место для размещения контейнеров, предназначенных для хранения твердо-бытовых отходов.
- 2.2. Арендатор обязуется:**
- 2.2.1. Принять Помещение по Акту приема-передачи в установленные Договором сроки.
- 2.2.2. Своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором.
- 2.2.3. Использовать Помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.4. настоящего Договора.
- 2.2.4. Содержать помещение в технически исправном состоянии, соответствующем санитарным и противопожарным нормам, самостоятельно и за свой счет устранять выявленные нарушения.
- 2.2.5. Производить перепланировку арендуемого Помещения только с письменного согласования с Арендодателями и муниципальными органами, в соответствии с действующим в г. Люберцы Московской области порядком.
- 2.2.6. За счет собственных средств производить текущий ремонт Помещения.
- 2.2.7. Самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз твердых бытовых отходов.
- 2.2.8. Допускать в арендуемое Помещение специалистов аварийных служб для устранения аварий в системах обеспечения Помещения.
- 2.3. Арендодатели имеют право:**
- 2.3.1. Инспектировать в рабочее время Помещение на предмет его технического состояния и целевого использования в присутствии представителя Арендатора не чаще чем один раз в месяц, при условии согласования дня посещения с Арендатором.
- 2.3.2. Распоряжаться своим имуществом без согласия Арендатора при условии сохранения в силе условий настоящего договора.
- 2.4. Арендатор имеет право:**

3

- 2.4.1. Пользоваться Помещением на условиях настоящего договора.
- 2.4.2. Преимущественного права аренды указанного в п.п. 1.1., 1.2. Помещения по истечении срока действия настоящего Договора при условии надлежащего выполнения его условий.
- 2.4.3. В любое время проверять правильность счетов, выставляемых на оплату Арендодателями.
- 2.4.4. В случае необоснованного досрочного прекращения Договора аренды по требованию Арендодателей, Арендатор вправе требовать возмещения произведенных им расходов по капитальному ремонту, перепланировкам, текущему ремонту, протяжке электросетей и других коммуникаций к Помещению, а также возмещения других затрат, направленных на улучшение эксплуатационных качеств арендуемых помещений. Арендодатели обязаны возместить Арендатору произведенные им расходы на указанные цели в полном объеме, в месячный срок, с момента получения от Арендатора соответствующего требования.

3. Платежи и расчеты по договору

- 3.1. За пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает арендную плату, состоящую из постоянной величины.
- 3.2. Ежемесячная постоянная арендная плата до момента переоформления на Арендатора договора электроснабжения составляет 16600 (шестнадцать тысяч шестьсот) долларов США. После переоформления на Арендатора договора электроснабжения, ежемесячная постоянная арендная плата будет составлять 15200 (пятнадцать тысяч двести) долларов США, при этом Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- 3.3. В ежемесячную арендную плату, которую уплачивает Арендатор до момента переоформления на Арендатора договора электроснабжения, включаются коммунальные платежи за электроэнергию. В случае если Арендатор израсходовал в месяц электроэнергию более чем на сумму в 1400 (одна тысяча четыреста) долларов США, Арендодатели предоставляют, подтверждающие такой факт документы, и Арендатор компенсирует им соответствующую разницу в течении 10 дней с момента предоставления Арендатору счета.
- 3.4. Ежемесячная постоянная арендная плата в течение первых двух месяцев, с даты подписания акта приемки-сдачи помещения к настоящему договору аренды, устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) долларов США в месяц, при этом Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- 3.5. Арендатор обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора уплатить денежную сумму в размере 16600 (шестнадцать тысяч шестьсот) долларов США в счет арендной платы за третий месяц срока аренды.
- 3.6. Все денежные расчеты по настоящему договору производятся в рублях, по курсу рубля к доллару, установленным ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.
- 3.7. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-передачи.
- 3.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

4



- 3.9. При отказе Арендодателями от использования упрощенной системы налогообложения размер арендной платы, установленный п.п. 3.2., 3.4. не меняется и включает в том числе НДС.
- 3.10. При увеличении арендуемой площади в связи с произведенной Арендатором перепланировкой, размер ежемесячной постоянной арендной платы не меняется.
- 3.11. Арендная плата может быть пересмотрена Сторонами в течение действия настоящего Договора, в случае изменения курса обеих валют по отношению друг к другу более чем на 10% в течение одной недели. Базовым курсом валют считается курс рубля к доллару США, установленный Центральным Банком России, на дату подписания настоящего Договора. В случае наступления указанных обстоятельств, заинтересованная Сторона письменно уведомляет другую Сторону. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения письменного уведомления, согласовать новую ставку арендной платы.

4. Ответственность сторон

- 4.1. При не внесении Арендатором арендной платы, в установленные договором сроки, Арендодатели имеют право потребовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
- 4.2. За нарушение сроков, предусмотренных п.1.6. настоящего договора добросовестная Сторона имеет право потребовать от недобросовестной Стороны уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы арендной платы за каждый день просрочки передачи Помещения.
- 4.3. При невыполнении Арендодателями условий п.2.1.5. Договора Арендатор имеет право приостановить платежи по настоящему Договору до даты государственной регистрации соответствующего Дополнительного соглашения.
- 4.4. Арендодатели возмещают Арендатору полный материальный ущерб, причиненный не исполнением (не надлежащим исполнением) обязательств, указанных в п.п.2.1.1., 2.1.6 настоящего договора (несвоевременная оплата счетов эксплуатирующих и снабжающих организаций, несвоевременное заключения (не заключение) договоров с эксплуатирующими организациями и другие виновные действия/бездействие Арендодателей), повлекшее за собой перебои в обеспечении Помещения теплом, водой, электроэнергией, и, как следствие, нарушение технологического (торгового) процесса Арендатора.
- 4.5. Арендодатели возмещают Арендатору полный материальный ущерб, причиненный не исполнением (не надлежащим исполнением) обязательств, указанных в п. 2.1.3.
- 4.6. Нарушения в обеспечении Помещения, указанные в пункте 4.4., 4.5. фиксируются в Акте и подписываются уполномоченным представителем Арендатора. Размер понесенного материального ущерба, фиксируется в Акте материального ущерба, подписывается уполномоченным представителем Арендатора и в течение пяти календарных дней направляется Арендодателям.
- 4.7. Арендодатели в течение десяти календарных дней с момента получения Акта материального ущерба обязаны возместить материальный ущерб, предусмотренный пунктами 4.4., 4.5. настоящего договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Арендатора, либо направить Арендатору мотивированный отказ от возмещения материального ущерба, заявленного Арендатором.
- 4.8. В случае неисполнения Арендодателями обязательств указанных в п.4.6. настоящего договора, Арендатор вправе заявить требование о расторжении

5

- настоящего договора и/или выполнить эти обязательства за свой счет, уменьшив арендную плату на сумму понесенных расходов.
- 4.9. В случае неисполнения Арендодателями обязательств, указанных в п.2.1.10 настоящего Договора, Арендатор вправе приостановить уплату арендных платежей до исполнения Арендодателями своих обязательств.
- 4.10. В случае неисполнения Арендодателями обязательств, указанных в п. 7.3., 7.4., 7.5. настоящего Договора, Арендодатели оплачивают услуги соответствующих обеспечивающих эксплуатацию Помещения организаций в полной мере за свой счет, до момента переоформления на Арендатора договоров с соответствующими обеспечивающими эксплуатацию Помещения организациями.
- 4.11. В случае неисполнения Арендодателем обязательств, указанных в п. 7.6. настоящего Договора, ежемесячная постоянная арендная плата будет составлять 1000 (одна тысяча) долларов США в месяц, до момента оформления документов, необходимых для использования Помещения в целях, указанных в п.1.4. настоящего Договора.
- 4.12. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Срок действия договора

- 5.1. Настоящий Договор заключен на срок 10 (десять) лет, с 15.08.2005г. по 15.08.2015г.
- 5.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон письменно не заявит своих намерений о его расторжении, он считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях.
- 5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае использования Арендатором арендуемого Помещения не в соответствии с настоящим договором.
- 5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора Арендодатель обязуется возратить Арендатору излишне уплаченную арендную плату в 3-дневный срок с момента (дня) освобождения Арендатором арендуемой площади и передачи ее по Акту сдачи-приемки.
- 5.5. При досрочном расторжении настоящего договора, Сторона – инициатор расторжения, обязана уведомить другую Сторону не позднее чем за два месяца до даты предполагаемого расторжения Договора.

6. Форс-мажор

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни преодолеть разумными мерами (форс-мажор).
- 6.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
- 6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного (уполномоченного) государственного органа.

6



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005г.

г. Люберцы Московской области

«20» октября 2005 г.

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 006585842 от 29.01.2004г, ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д.№ 11, корп. № 1, кв. № 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 006560097 от 29.01.2004г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д.№ 11, корп. № 1, кв. № 58, далее совместно именуемые «**Арендодатели**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (Свидетельство о регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее «**Арендатор**», в лице Генерального директора Грицаенко Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:

1. Раздел 3 «Платежи и расчеты по договору» Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005г. изложить в следующей редакции:

- 3.1. За пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает арендную плату, состоящую из постоянной и переменной величины.
- 3.2. С 15.11.2005 г. ежемесячная постоянная арендная плата составляет 15200 (пятнадцать тысяч двести) долларов США, при этом Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- 3.3. С 15.11.2005 г. переменная часть арендной платы определяется Сторонами ежемесячно, исходя из стоимости совокупных расходов Арендодателя по содержанию Помещения за оплачиваемый период, а именно расходов по оплате электроэнергии и телефонных линий на 2 (два) присоединения.
- 3.4. С 15.11.2005 г. переменная часть арендной платы уплачивается Арендатором ежемесячно, на основании выставленного счета Арендодателя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента его получения. Неотъемлемым приложением к счету Арендодателя являются копии счетов обеспечивающих и снабжающих Помещение организаций, подтверждающие произведенные Арендодателем расходы по содержанию Помещения.
- 3.5. Все денежные расчеты по настоящему договору производятся в рублях, по курсу рубля к доллару, установленным ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.
- 3.6. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-передачи.
- 3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.
- 3.8. При отказе Арендодателями от использования упрощенной системы налогообложения размер арендной платы, установленный п.п. 3.2., 3.4. не меняется и включает в том числе НДС.

1

- 3.9. При увеличении арендуемой площади в связи с произведенной Арендатором перепланировкой, размер ежемесячной постоянной арендной платы не меняется.
- 3.10. Арендная плата может быть пересмотрена Сторонами не ранее чем, через 3 (Три) года с момента заключения настоящего договора, либо в течение действия настоящего Договора, в случае изменения курса обеих валют по отношению друг к другу более чем на 10% в течение одной недели. Базовым курсом валют считается курс рубля к доллару США, установленный Центральным Банком России, на дату подписания настоящего Договора. В случае наступления указанных обстоятельств, заинтересованная Сторона письменно уведомляет другую Сторону. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения письменного уведомления, согласовать новую ставку арендной платы.

2. В связи с оформлением телефонных номеров и договора на электроснабжение на имя Арендодателя исключить п 7.4 и п7.5 Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005г.
3. Споры, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:	Арендатор:
Школьников Борис Ефимович ИНН 772126267673, ОГРН 304770000014308 Р/с. 40802810238360104218 в Центральном ОСБ 8641/01593 Сбербанка России г. Москва, К/с. 30101810400000000225, БИК 044525225 ПФР 087-513-30237 ИМНС № 21 по ЮВАО г. Москвы.	ООО «Агроаспект» 127562, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60
Школьников Вера Васильевна ИНН 772195001466, ОГРН 304770000014320 Р/с. 40802810238360104215 в Центральном ОСБ 8641/01593 Сбербанка России г. Москва, К/с. 30101810400000000225, БИК 044525225 ПФР 087-513-30238 ИМНС № 21 по ЮВАО г. Москвы.	ИНН 7715277300, КПП 771501001 Р/с 40702810100001401060 в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700



Школьников Б.Е.

Школьников В.В.



Генеральный директор

/Д.Ю. Грицаенко/

2

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 68 из 108

Financial
Consulting
Group



Главное управление Федеральной регистрационной службы по Московской области	
Номер регистрационного округа	20
Приведена государственная регистрация	приведена
Дата регистрации	08.08.2008
Номер регистрации	00-00-00000000-08
Регистратор (подп.)	В.В.Косович
	(Ф.И.О.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от 09 августа 2005 г.

г. Люберцы Московской области

17 июня 2008 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 30477000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 30477000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые «**Арендодатели**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агросектор»** (Свидетельство о государственной регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее «**Арендатор**», в лице Генерального директора Шарыпина Олега Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от 09.08.2005г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Раздел 3 «Платежи и расчеты по договору» Договора изложить в следующей редакции:

- «3.1. За пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает арендную плату, состоящую из постоянной и переменной величин:
- 3.1.1. С **15.11.2005 г. до 08 августа 2008 г.** ежемесячная постоянная арендная плата составляет 15200 (Пятнадцать тысяч двести) долларов США, при этом арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят процентов) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- 3.1.2. С 15.11.2005 г. до 01 апреля 2008 г. переменная часть арендной платы определяется Сторонами ежемесячно, исходя из стоимости совокупных расходов Арендодателя по содержанию Помещения за оплачиваемый период, а именно расходов по оплате электроэнергии и телефонных линий на 2 (два) присоединения.
- 3.1.3. С 15.11.2005 г. до 01 апреля 2008 г. переменная часть арендной платы уплачивается Арендатором ежемесячно, на основании выставленного счета Арендодателя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента его получения. Неотъемлемым приложением к счету Арендодателя являются копии счетов обеспечивающих и снабжающих Помещение организаций, подтверждающие произведенные Арендодателем расходы по содержанию Помещения.
- 3.2. С **01 апреля 2008 года** Арендная плата за пользование Помещением не включает в себя переменную составляющую и именуется «ежемесячная арендная плата».
- 3.3. С **09 августа 2008 года** за пользование Помещением общей площадью 649,7 кв. м., Арендатор уплачивает арендную плату в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей за один квадратный метр в год. Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения.
- Ежемесячная арендная плата** за Помещение с 09 августа 2008 года составит 757983,33 (Семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят три целых тридцать три сотых) рубля, НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (Пятьдесят процентов) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- 3.4. С 01 апреля 2008 г. Арендатор оплачивает расходы по оплате электроэнергии и телефонных линий на 2 (два) присоединения по Агентскому договору, заключённому Арендатором с Арендодателями «___» _____ 200 г. Кроме того, Арендатор обязуется в 10-ти (Десяти)-дневный срок с момента подписания настоящего Соглашения заключить договор с управляющей компанией на эксплуатацию помещения.
- 3.5. Все денежные расчеты по настоящему Договору по 08 августа 2008 года исключительно производятся в рублях РФ по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 69 из 108



Копии предоставленных документов (12/34)

С 09 августа 2008 года все денежные расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.

- 3.6. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-передачи.
- 3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.
- 3.8. При увеличении арендуемой площади в связи с произведенной Арендатором перепланировкой, размер ежемесячной постоянной арендной платы не меняется.
- 3.9. Размер арендной платы подлежит изменению Арендодателями в одностороннем порядке, начиная с 09 августа 2009 г., не чаще одного раза в год, с учетом рыночной ситуации, сложившейся на рынке аренды нежилых помещений на момент пересмотра арендной платы и ростом инфляции.
О предстоящем увеличении арендной платы Арендодатель обязан письменно уведомить Арендатора не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты изменения арендной платы.
Все изменения и дополнения, касающиеся ставки арендной платы оформляются Сторонами письменно в виде соответствующих Дополнительных соглашений к Договору, которые вступают в силу с даты их государственной регистрации.
- 3.10. В случае перехода Арендодателей на обычную систему налогообложения (о чем Арендатор должен быть письменно уведомлен в течение трех рабочих дней с момента получения Уведомления Арендодателями), ежемесячный размер арендной платы будет составлять сумму, указанную в п. 3.3 настоящего Договора, включая НДС.»

2. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
3. Споры, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 г. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателей.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:
Школьников Борис Ефимович
 ИНН 772126267673, ОГРН 304770000014308
 Р/с 40802810238360104218 в Центральном ОСБ
 8641/01593 Сбербанка России г. Москва, К/с
 30101810400000000225,
 БИК 044525225
 ПФР 087-513-30237
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы
Школьникова Вера Васильевна
 ИНН 772195001466, ОГРН 304770000014320
 Р/с 40802810338360104603 в Центральном ОСБ
 8641/01593 Сбербанка России г. Москва, К/с
 30101810400000000225,
 БИК 044525225
 ПФР 087-513-30238
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

Б. Е. Школьников
 В. В. Школьникова

Арендатор:
ООО «Агроаспект»
 127562 г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
 д. 60.
 ИНН 7715277300, КПП 771501001
 Р/с 40702810100001401060 в ЗАО
 «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
 К/с 30101810200000000700
 БИК 044525225
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

О.И. Шарыпин
 Генеральный директор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г.

г. Люберцы Московской области

11 марта 2010 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мия, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьникова Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мия, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые «**Арендодатели**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (Свидетельство о государственной регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее «**Арендатор**», в лице Генерального директора Шарыпина Олега Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:

1. Пункт 3.3. Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г. изложить в следующей редакции:
 «3.3. С 01 апреля 2010 года за пользование Помещением общей площадью 649,7 кв. м., Арендатор уплачивает арендную плату в размере 14700,00 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей за один квадратный метр в год. Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения. Ежемесячная арендная плата за Помещение с 01 апреля 2010 года составит 795882,50 (Семьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят процентов) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя».
2. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
3. Споры, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г.
 Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателей.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:
Школьников Борис Ефимович
 ИНН 772126267673, ОГРН 304770000014308
 Р/с 40802810238360104218 в Лефортовском
 ОСБ 6901/01593 Сбербанка России г. Москва,
 К/с 30101810400000000225,
 БИК 044525225
 ИФР 087-513-30237
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы
Школьникова Вера Васильевна
 ИНН 772195001466, ОГРН 304770000014320
 Р/с 40802810238360104215 в Лефортовском
 ОСБ 6901/01593 Сбербанка России г. Москва,
 К/с 30101810400000000225,
 БИК 044525225
 ИФР 087-513-30238
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

Б. Е. Школьников
 В. В. Школьникова

Арендатор:
ООО «Агроаспект»
 127562 г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
 д. 60.
 ИНН 7715177300, КПП 771501001
 Р/с 40702810100001401060 в ЗАО «Райффайзенбанк
 Австрия» г. Москва
 К/с 30101810200000000700
 БИК 044525200

О.И. Шарыпин
 Генеральный директор
 «Агроаспект»
 О.И. Шарыпин



Управление по государственной регистрации
 situated in Moscow region
 Номер регистрации: 50
 Дата регистрации: 05 MAR 2010
 Номер регистрации: 50-50-01/05/2010-14/1
 Регистратор: ПОХАБОВА М. С.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
 к Договору аренды нежилого помещения
 № 21/12 от «09» августа 2005 г.

г. Люберцы Московской области

11 марта 2011 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мия, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьникова Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мия, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые «**Арендодатели**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроспект»** (Свидетельство о государственной регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее «**Арендатор**», в лице Генерального директора Шарыпина О.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:

1. Пункт 3.3. в разделе 3 «Платежи и расчеты по договору» Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г. изложить в следующей редакции:
 «3.3. С 01 апреля 2011 года за пользование Помещением общей площадью 649,7 кв. м., Арендатор уплачивает арендную плату в размере 15435,00 (пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей за один квадратный метр в год. Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения. **Ежемесячная арендная плата** за Помещение с 01 апреля 2011 года составит 835676,62 (Восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 62 копейки. НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15(Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят процентов) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
 2. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
 3. Споры, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
 4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г.
 5. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателей.
- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:
Школьников Борис Ефимович
 ИНН 7721262673,
 ОГРН 304770000014308
 Р/с 4080281023836104218 в Московском банке
 Сбербанка России (ОАО) г. Москва
 К/с 3010181040000000225,
 БИК 044525225
 ИФР 087-513-30237
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы
Школьникова Вера Васильевна
 ИНН 772195001466,
 ОГРН 304770000014320
 Р/с 4080281023836104215 в Московском банке
 Сбербанка России (ОАО) г. Москва
 К/с 3010181040000000225,
 БИК 044525225
 ИФР 087-513-30238
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

Б. Е. Школьников
 Б. Е. Школьников
В. В. Школьникова
 В. В. Школьникова

Арендатор:
ООО «Агроспект»
 127562 г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
 д. 60,
 ИНН 7715177300,
 КПП 771501001
 Р/с 4070281010000141060
 в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
 г. Москва
 К/с 30101810200000000700
 БИК 044525700



О.И. Шарыпин

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 71 из 108



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г.**

г. Люберцы Московской области

«28» августа 2012 года



Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 30477000014308) 14.09.1947 г.р., паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 30477000014320) 14.04.1959 г.р., паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые **«Арендодатели»**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (Свидетельство о государственной регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г., выдано Московской регистрационной палатой), именуемое далее **«Арендатор»**, в лице Генерального директора Осипов Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:

- Пункт 3.3. в разделе 3 «Платежи и расчеты по договору» Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г. изложить в следующей редакции:**
- «3.3. С 01 сентября 2012 года за пользование Помещением общей площадью 649,7 кв. м., Арендатор уплачивает арендную плату в размере 15898,05 (пятнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 05 копеек за один квадратный метр в год. Арендная плата не облагается НДС, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения.
- Ежемесячная арендная плата** за Помещение с 01 сентября 2012 года составит 860746,92 (Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок шесть) рублей 92 копейки, НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды по 50 % (пятьдесят процентов) от общего размера арендной платы на расчетные счета каждого Арендодателя.
- Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
- Споры, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Настоящее соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 г.
- Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателей.
- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:
Школьников Борис Ефимович
 ИНН 772126267673,
 ОГРН 30477000014308
 р/с 40802810003100000149
 в Московском филиале ОАО
 «ГУТА-БАНК»
 к/с 30101810600000000915
 БИК 044583915
 ИФР 087-513-30237

Арендатор:
ООО «Агроаспект»
 127562 г. Москва,
 Алтуфьевское шоссе, д. 60.
 ИНН 7715177300,
 КПП 774901001
 Р/с 4070281010000141060 в ЗАО
 «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
 К/с 30101810200000000700
 БИК 044525700

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 72 из 108

Financial
 Consulting
 Group



ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы
Школьникова Вера Васильевна
 ИНН 772195001466,
 ОГРН 304770000014320
 р/с 40802810403100000150
 в Московском филиале
 ОАО «ГУТА-БАНК»
 к/с 30101810600000000915
 БИК 044583915
 ИФР 087-513-30238
 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы



Б. Е. Школьников



В. В. Школьникова

Генеральный директор



В.В. Осипов



Всего пронумеровано, прошито и
 скреплено печатью _____ листа



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 г.

г. Люберцы Московской области

«20» марта 2013 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 30477000014308) 14.09.1947 г.р., место рождения: г. Сарапул, пол: мужской, гражданство РФ, паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьникова Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., место рождения: с. Сухорабовка Сергеевского района Северо-Казахстанской обл., пол: женский, гражданство РФ, паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые **«Арендодатели»**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.05.2001 г. за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, 127549 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60), именуемое далее **«Арендатор»**, в лице Генерального директора Осипов Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

- Изложить пункты 1.1., 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, Арендодатели обязуются передать, а Арендатор принять во временное возмездное пользование свободное от обязательств перед третьими лицами недвижимое имущество (далее - Помещение). Адрес Помещения: Московская область г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 55».

«1.2. Помещение, согласно Кадастровому паспорту, выданному Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра, по Московской области» «06» марта 2013 года, и Техническому паспорту, выданному Люберецким филиалом ГУП МО «МО БТИ» 23 июля 2007 года, копия которых является Приложением № 1 к настоящему Договору, состоит из помещения №1 общей площадью 646,6 (Шестьсот сорок шесть целых и шесть десятых) кв.м., № по плану: 1-28, расположенного на первом этаже, лит. Б».
- Изложить пункт 3.3. Договора в следующей редакции:

«3.3. Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 сентября 2012 года составляет 860746,92(Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок шесть) рублей 92 копейки, НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения».
- Арендодатели настоящим подтверждают свое полное и безотзывное согласие на произведенные Арендатором на дату подписания настоящего Соглашения работы по перепланировке арендуемого Помещения (далее - Перепланировка). Арендодатели обязуются зарегистрировать изменения в ЕГРП по результатам Перепланировки и получить новые Свидетельства о государственной регистрации права, содержащие сведения о Помещении с учетом Перепланировки. Арендодатели подтверждают отсутствие претензий, связанных с выполнением Арендатором Перепланировки Помещения.
- Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
- Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Все остальные пункты Договора остаются не измененными.
- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью Договора. Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, условия п. 2 настоящего Соглашения подлежат применению к отношениям

- Сторон, возникшим с 01 сентября 2012 года, условия п. 3 настоящего Соглашения подлежат применению к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения Договора.
- Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендатора.
- Настоящее Соглашение составлено в 4 (Четырех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.
- Приложение №1 - копия документов технической инвентаризации.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:

Школьников Борис Ефимович
ИНН 772126267673,
ОГРН 30477000014308
р/с 40802810003100000149
в Московском филиале ОАО
«ГУТА-БАНК»
к/с 30101810600000000915
БИК 044583915
ИФР 087-513-30237
ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

Школьникова Вера Васильевна
ИНН 772195001466,
ОГРН 30477000014320
р/с 40802810403100000150
в Московском филиале
ОАО «ГУТА-БАНК»
к/с 30101810600000000915
БИК 044583915
ИФР 087-513-30238
ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

В. В. Школьникова

Арендатор:

ООО «Агроаспект»
127549, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 60.
ИНН 7715277300,
КПП 774901001
Р/с 4070281010000141060 в ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор



В.В. Осипов

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 74 из 108

Приложение №1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Помещения

Лист № 1 , всего листов 2

Дата 06 марта 2013 г.

Кадастровый номер 50:22:0010205:799
 Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 124-039-10021/1

1. Описание объекта недвижимого имущества
 1.1. Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение 50:22:0010205:59
 1.2. Этаж (этажи), на котором расположено помещение: Этаж № 01
 1.3. Общая площадь помещения: 646.6 кв.м
 1.4

Адрес (местонахождение):

Субъект Российской Федерации	Московская область
Район	Люберецкий
Муниципальное образование	Тип
	Наименование <u>Люберцы</u>
Населенный пункт	Тип
	Наименование
Улица (проспект, переулок и т.д.)	Тип <u>пр-кт</u>
	Наименование <u>Остябрьский</u>
Номер дома	<u>55</u>
Номер корпуса	—
Номер строения	—
Литера	<u>Б</u>
Номер помещения (квартиры)	<u>1</u>
Иное описание местонахождения	—

1.5. Назначение помещения: нежилое
 1.6. Вид жилого помещения в многоквартирном доме
 1.7. Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната
 1.8. Номер помещения на поэтажном плане:
 1.9. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:
 1.10. Примечание:
 1.11. Фамилия федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра Московской области"

Начальник Люберецкого отдела
(полное наименование должности)


О. П. Багдасарова
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Помещения

Лист № 2 , всего листов 2

Кадастровый номер 50:22:0010205:799
 Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 124-039-10021/1



Масштаб 1:258

Начальник Люберецкого отдела
(полное наименование должности)



О. П. Багдасарова
(инициалы, фамилия)



Государственное унитарное предприятие Московской области
"Московское областное бюро технической инвентаризации"

Люберецкий филиал
наименование филиала

Область, республика, край Московская обл.
Район Люберецкий р-н
Округ _____
Город (др. поселение) гор. Люберцы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
здания или сооружения нежилого
(гражданского и производственного)
назначения

**Встроено - пристроенное кирпичное нежилое помещение к 5-ти
этажному жилому дому лит. Б**

наименование объекта недвижимости

№ 55 по улице (пер.) Октябрьский проспект

Инвентарный номер	124:039-10021
Номер в реестре жилищного фонда	
Кадастровый номер	

Паспорт составлен по состоянию на 07 февраля 2006 г.
дата обследования объекта



3550488

I. Сведения о принадлежности

№ п/п	Субъект права: для граждан - фамилия, имя, отчество, паспорт, ИНН; для юридических лиц - по уставу	Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования	Доля (часть, литера)
1	Школьников Борис Ефимович (паспорт: серия 46 99 номер 166301 выдан Уставским ОМ Люберецкого УВДМО 02.04.1999)	- Договор купли-продажи нежилого помещения от 12.03.1998г. - Свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.1998г. №50-01.22-7.1998-49.3	1/2
2	Школьникова Вера Васильевна	- Договор купли-продажи нежилого помещения от 12.03.1998г. - Свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.1998г. №50-01.22-7.1998-49.2	1/2

II. Экспликация площади земельного участка (кв.м)

Наименование	Площадь
1	2
по фактическому пользованию	2779,0
застроенная площадь	771,1

III. Описание зданий и сооружений

Литера по плану	Наименование	По наружному обмеру			Характеристика конструктивных элементов					
		площадь, кв.м	высота, м	объем, куб.м	фундамент	стены	перекрытия	крыша	полы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Б	основное строение	654,1	3,50	2289	бетонные блоки	кирпичные	асб/ плиты	металл. совмещенная	бетонные, литочные	
Б	встроенная часть	115,8	3,02	350	бетонные блоки	кирпичные	асб/ плиты	металл. совмещенная	бетонные, литочные	
	вент. канал	1,2							литочные	





Экспликация
к поэтажному плану Ветрошно - пристроеное кирпичное нежилое помещение к 5-ти этажному жилому дому лит. Б,
расположенного в городе (другом поселении) гор. Люберцы
по улице (пер.) Октябрьский проспект дом № 55

Литера	Этаж	№ помещения	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Общая площадь	В т.ч., площадь		Высота	Самовольно	
						основная	вспомогательная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	1	1	тамбур							
Б		2	торговый зал		4,2				4,2	3,23
Б		3	компрессорная		365,9	365,9				2,60
Б		4	коридор		7,0				7,0	3,23
Б		5	кабинет		68,0				68,0	
Б		6	комната охраны		4,9		4,9			
Б		7	коридор		4,3				4,3	
Б		8	коридор		20,7				20,7	
Б		9	коридор		8,8				8,8	2,28
Б		10	кабинет		3,0				3,0	2,72
Б		11	касса		13,3		13,3			
Б		12	коридор		4,4		4,4			
Б		13	комната приема пищи		4,5				4,5	
Б		14	туалет		1,3				1,3	
Б		15	туалет		1,2				1,2	
Б		16	санузлы		2,7				2,7	
Б		17	душевая		2,8				2,8	
Б		18	умывальник		2,8				2,8	
Б		19	коридор		7,6				7,6	
Б		20	раздевалка		10,6				10,6	
Б		21	раздевалка		8,3				8,3	
Б		22	коридор		6,5				6,5	
Б		23	эл. щитовая		4,3				4,3	2,28
Б		24	мочалка		3,9				3,9	
Б		25	подсобное помещение		9,9		9,9			3,23
Б		26	подсобное помещение		9,8		9,8			
Б		27	подсобное помещение		8,8		8,8			
Б		28	торговый зал		8,8		8,8			
Итого по помещению (торговое I)					36,7		36,7			2,60
ИТОГО:					646,6		462,5		184,1	
Итого по этажу I					646,6		462,5		184,1	
Итого по всем этажам					646,6		462,5		184,1	

Помещения, не включенные в общую площадь здания:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению ()										
ИТОГО:										

Исполнил Фрозова В. А.  Проверил Соломатина М. В.
Финансист И. О. Финансист И. О.

Директор филиала Вандтке М. Ф.  Вандтке М. Ф.
Финансист И. О. Финансист И. О.


19.02.2007
18.02.2007
18.02.2007
18.02.2007


Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту


№№ листов	Наименование документа	Примечание (масштаб, количество листов, прочее)
1	2	3

Особые отметки


Паспорт составлен 20 июля 2007 г.


Исполнитель Вдовина Т.С.  Вдовина Т.С.
Инженер, инженер, отчетливо

Проверил Соломатина М. В.  Соломатина М. В.
Инженер, инженер, отчетливо

Директор филиала Вандтке М. Ф.  Вандтке М. Ф.
Инженер, инженер, отчетливо

Дата выдачи "23" июля



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7
к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 г.

г. Люберцы Московской области

«20» августа 2013 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., место рождения: г. Саранул, пол: мужской, гражданство РФ, паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., место рождения: с, Сухорабовка Сергеевского района Северо-Казахстанской обл., пол: женский, гражданство РФ, паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые **«Арендодатели»**, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроспект» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.05.2001 г. за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, адрес местонахождения: 127549 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60), именуемое далее **«Арендатор»**, в лице Генерального директора Осипов Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №7 (далее - Соглашение) к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2014 года составляет 903 784,26 (Девятьсот три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек, НДС не облагается, т.к. Арендодатели используют упрощенную систему налогообложения, и уплачивается не позднее 15 (Пятнадцать) числа текущего месяца аренды в равных долях на расчетные счета каждого из Арендодателей».

2. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
3. Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Все остальные пункты Договора остаются неизменными.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и является неотъемлемой частью Договора.
6. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателей.
7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (Четырех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатели:

Школьников Борис Ефимович	Школьников Вера Васильевна
ИНН 772126267673, ОГРН 304770000014308 р/с 40802810200010003135 в ООО «Унифондбанк» г. Москва, кор/сч 30101810700000000488 БИК 044583488 ИФР 087-513-30237 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы	ИНН 772195001466, ОГРН 304770000014320 р/с 40802810900010003134 в ООО «Унифондбанк» г. Москва, кор/сч 30101810700000000488 БИК 044583488 ИФР 087-513-30238 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы

Арендатор:

ООО «Агроспект»
127549, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 60.
ИНН 7715277300,
КПП 774901001
Р/с 4070281010000141060
в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Генеральный директор



Школьников Борис Ефимович

Школьников Вера Васильевна

«Агроспект» В.В. Осипов



**Дополнительное соглашение №8
к Договору № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 г.**

город Москва

«27» октября 2014 года

Индивидуальный предприниматель **Школьников Борис Ефимович** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006585842 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014308) 14.09.1947 г.р., место рождения: г. Сарapul, паспорт серия 46 99 № 166301, выдан 02.04.1999 г. Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, код подразделения 503-045, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 11, корп. № 1, кв. 59 и индивидуальный предприниматель **Школьников Вера Васильевна** (Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 006560097 от 29.01.2004 г., ОГРН 304770000014320) 14.04.1959 г.р., место рождения: село Сухорабовка Сергеевского района Северо-Казхастанской области, паспорт серия 45 07 № 508744, выдан 28.07.2004 г. ОВД района «Жулебино» г. Москвы, код подразделения 772-082, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 11, корп. № 1, кв. 58, далее совместно именуемые «Арендодатель», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»** (ОГРН 1027700302530, ИНН/КПП7715277300/774901001, Свидетельство о регистрации № 002.044.168 от 15.05.2001 г. выдано Московской регистрационной палатой, адрес местонахождения: 127549 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60), именуемое далее «Арендатор», в лице Сереежина Максима Александровича, действующего на основании Доверенности от 15.04.2014 года, зарегистрированной в реестре за № 1-984, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 8 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды № 21/12 от 09 августа 2005 года (запись регистрации №50-50-22/062/2005-484, дата регистрации 28.09.2005 года) (далее – «Договор»), заключенному в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: **Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 55, (далее – «Помещение»),** о нижеследующем:

- Внести изменения в п. 1.5. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.5. Срок аренды Помещения устанавливается до 15.08.2022 года (включительно)».
- Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.4.5. в следующей редакции:
«2.4.5. Арендатор вправе без дополнительного письменного согласия Арендодателя в любой момент в период действия настоящего договора передать свои права и обязанности по настоящему договору Обществу с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796) путем заключения договора перенайма. Настоящим Арендодатель выражает свое полное и безотзывное согласие на передачу Арендатором его прав и обязанностей по настоящему договору Обществу с ограниченной ответственностью «Агроторг» в порядке, установленном настоящим пунктом. Арендатор обязуется в течение 30 (Тридцать) календарных дней после госрегистрации договора перенайма передать Арендодателю соответствующую копию договора».
- Стороны договорились об установлении следующего размера Ежемесячной арендной платы за пользование Помещением:
Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2015 г. устанавливается в размере **42 029** (Сорок две тысячи двадцать девять) долларов США в месяц, без НДС, по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.
Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2016 г. устанавливается в размере **43 289,87** (Сорок три тысячи двести восемьдесят девять) долларов США 87 центов в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.
Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2017 г. устанавливается в размере **44 588,57** (Сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) долларов США 57 центов в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.
Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2018 г. устанавливается в размере **45 926,23** (Сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) долларов США 23 цента в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.
Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2019 г. устанавливается в размере **47 304,02** (Сорок семь тысяч триста четыре) доллара США 02 цента в месяц, без НДС, по курсу ЦБ РФ

на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.

Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2020 г. устанавливается в размере **48 723,14** (Сорок восемь тысяч семьсот двадцать три) доллара США 14 центов в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.

Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2021 г. устанавливается в размере **50 184,83** (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) доллара США 83 цента в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.

Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2022 г. устанавливается в размере **51 690,37** (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто) долларов США 37 центов в месяц, без НДС по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.

Иное изменение размера ежемесячной арендной платы за пользование Помещением в течение срока аренды по Договору возможно по соглашению Сторон. Арендная плата уплачивается не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца аренды в равных долях на расчетные счета каждого из Арендодателей.

4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения, Арендатор перечисляет на расчетный счет каждого из Арендодателей в равных долях сумму Обеспечительного платежа в общем размере **42 029 (Сорок две тысячи двадцать девять) долларов США** (далее – Обеспечительный платеж), без НДС, по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Арендатора, но не менее 32 (тридцати двух) рублей и не более 45 (сорока пяти) рублей за 1 (один) доллар США.

Обеспечительный платеж удерживается Арендодателем без выплаты процентов Арендатору в качестве обеспечения выполнения Арендатором своих обязательств по настоящему Договору. Обеспечительный платеж либо зачитывается за последний месяц, либо возвращается Арендатору, по курсу на день его оплаты.

5. Внести изменения в пункт 5.3. и пункт 5.5. изложив их в следующей редакции:

«5.3. Арендодатель вправе в одностороннем судебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случаях, когда Арендатор:

5.3.1. Пользуется арендуемым Помещением с существенными нарушениями условий Договора либо с неоднократными нарушениями.

5.3.2. Существенно ухудшает нежилое помещение

5.3.3. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, с письменным предупреждением Арендатора за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения в случаях, когда Арендатор:

5.3.3.1. Два раза подряд не вносит арендную плату, установленную условиями настоящего договора;

5.3.3.2. Нарушения Арендатором целевого назначения Помещения».

«5.5. В случаях расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя, предусмотренных п.5.3. Договора, последний предварительно направляет Арендатору претензию с указанием требований, подлежащих исполнению Арендатором в разумный срок.»

6. Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Арендодатель выражает свое согласие на проведение Арендатором своими силами и за свой счет в Помещении реконструкции (далее – **Реконструкция**) на следующих условиях:

6.1.1. В срок до «01» декабря 2014 года осуществить Реконструкцию Помещения:

6.1.2. Не позднее 8 (Восьми) месяцев с даты подписания Сторонами Акта завершения Реконструкции, Арендатор обязуется своими силами и за свой счет провести обмеры Помещения, получить кадастровый паспорт Помещения, не содержащий «красных линий» и сведений о наличии несогласованной в установленном законом порядке перепланировки. При этом Арендодатель, как собственник Помещения, обязуется представить необходимые для согласования Реконструкции правоподтверждающие документы и необходимые доверенности на внесение изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.

6.1.3. Последующее внесение изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о Помещении осуществляется силами и за счет средств Арендодателя, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты исполнения Арендатором своих обязательств, предусмотренных п.6.1.2 настоящего Дополнительного соглашения.

7. Изложить пункт 7.7. Договора в следующей редакции:



«7.7. Арендатор не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без согласования с другой Стороной, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором».

8. Исключить пункт 3.9. Договора.

9. Арендатор самостоятельно, своими силами и за свой счет, регистрирует настоящее Дополнительное соглашение в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Дополнительным соглашением, регламентируются положениями Договора.

11. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Стороны	Арендодатель 1:	Арендодатель 2:	Арендатор:
Местонахождение	109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 1, кв. 59.	109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 1, кв. 58.	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60
Адреса для направления корреспонденции	109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 1, кв. 59.	109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 1, кв. 58.	142784, г. Москва, Новомосковский АО, дер. Румянцево, Бизнес Парк «Румянцево», стр. 4, а/я 1661
ИНН/КПП	772126267673	772195001466	7715277300/ 774901001
ОГРН	304770000014308	304770000014320	
Расчетный счет	40802810200010003135	40802810900010003134	40702810100001401060
Наименование банка	ООО «Унифонбанк» г. Москва	ООО «Унифонбанк» г. Москва	ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
БИК банка	044583488	044583488	044525700
Корреспондентский счет	30101810700000000488	30101810700000000488	30101810200000000700

от Арендодателя 1:
Индивидуальный предприниматель
Борис Ефимович Школьников
/ Б.Е. Школьников /

от Арендодателя 2:
Индивидуальный предприниматель
Вера Васильевна Школьникова
/ В.В. Школьникова /

от Арендатора:
Представитель по Доверенности
ООО «Агроаспект»

/ М.А. Серезжин /

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
 Номер регистрационного округа: 50
 Происхождение государственной регистрации: 0001001
 Дата регистрации: 01.10.2024
 Номер регистрации: 50/01-50/2024-0001001-0001001
 Регистратор: [Подпись]



Продуманное, прочитанное и оговорено полностью



№ 9 к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 года

Дополнительное соглашение № 9
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 года

г. Москва

4 апреля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» Д.У. Закрытый репмитив паевым инвестиционным фондом «Активно один», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Коротковой Юлии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 мая 2001 года за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, место нахождения: 127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.60, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Осипова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

в связи с переходом к Арендодателю 18 января 2016 года права общей долевой собственности на Помещение (общая площадь 646,6 кв.м., номер на поэтажном плане: 1-28, расположенное на первом этаже, Лит.Б, адрес (местонахождение) объекта: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 55, кадастровый (или условный) номер: 50:22:0010205:1095, являющееся предметом Договора аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 года, дата регистрации 18 января 2016 года за № 50-50/001-50/061/006/2015-995/3 (далее – «Договор») заключили настоящее Дополнительное соглашение №9 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» Д.У. Закрытый репмитив паевым инвестиционным фондом «Активно один» (ОГРН 1077759966756, ИНН/КПП 7723627413/770401001, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, в лице Генерального директора Коротковой Ю.А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 мая 2001 года за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, место нахождения: 127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.60, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Осипова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с другой стороны,

2. Изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Помещение, согласно Кадастровому паспорту, выданному филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Московской области» от 21.09.2015, и Техническому паспорту, выданному Люберецким филиалом ГУП МО «МО БТИ» 23.07.2007, которые являются Приложением № 1 к Договору, состоит из помещения № 1 общей площадью 646,6 (шестьсот сорок шесть целых и шесть десятых) кв.м., № по плану 1-28, расположенного на первом этаже, лит. «Б», кадастровый № 50:22:0010205:1095.»

3. Изложить п.1.3. Договора в следующей редакции:

«1.3. Право собственности на Помещение принадлежит Арендодателю на основании Договора купли-продажи нежилого имущества № 6/н от 17.12.2015 г. и регистрации перехода права собственности на Помещение Арендодателю Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 18 января 2016 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 50-ББ № 937933 от 19.01.2016 г., запись регистрации в ЕГРП № 50-50/001-50/061/006/2015-995/3 от 18.01.2016 г.»

4. Стороны согласовали следующие изменения арендной платы в течение срока действия настоящего Договора:

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 18 января 2016 года по 30 апреля 2016 года устанавливается в размере 1 948 044,15 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч сорок четыре) рубля 15 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 350 647,95 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

Арендодатель

Арендатор

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года устанавливается в размере 1 918 044,15 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч сорок четыре) рубля 15 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 345 247,95 (Триста сорок пять тысяч двести сорок семь) рублей 95 копеек.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2017 года устанавливается в размере 2 006 485,65 (Два миллиона шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 65 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 361 167,42 (Триста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 42 копейки.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2018 года устанавливается в размере 2 066 680,35 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 35 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 372 002,46 (Триста семьдесят две тысячи два) рубля 46 копеек.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2019 года устанавливается в размере 2 128 680,90 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 90 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 383 162,56 (Триста восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 56 копеек.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2020 года устанавливается в размере 2 192 541,30 (Два миллиона сто девяносто две тысячи пятьсот сорок один) рубль 30 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 394 657,43 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 43 копейки.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2021 года устанавливается в размере 2 258 317,35 (Два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч триста семнадцать) рублей 35 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 406 497,12 (Четыреста шесть тысяч четыреста девяносто семь) рублей 12 копеек.

- Ежемесячная арендная плата за пользование Помещением с 01 января 2022 года устанавливается в размере 2 326 066,65 (Два миллиона триста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 65 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 418 692 (Четыреста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубль.

5. Стороны согласовали, что начиная с 18 января 2016 года Арендодатель обязуется самостоятельно оплачивать коммунальные расходы Арендатора по электроэнергии, а Арендатор обязуется компенсировать указанные расходы Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Арендодателем Арендатору следующих документов:

- счета, счет-фактуры (в случае применения Арендодателем общей системы налогообложения) с приложением копий счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг) с расшифровкой по видам услуг от ресурсоснабжающих организаций, а также копий платежных поручений, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы по оплате коммунальных платежей. В случае аренды части здания Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору расчет стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг за оплачиваемый месяц с расшифровкой по виду услуг. Расчеты стоимости должны соответствовать требованиям действующего законодательства о бухгалтерском учете, предъявляемым к первичным учетным документам и быть подписанными лицом, полномочным на подписание таких документов.

В целях компенсации расходов Арендодателя, связанных с оплатой расходов Арендатора по электроэнергии, Арендодатель направляет сканированные версии предусмотренных в настоящем пункте документов Арендатору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты произведения оплаты по электронной почте.

6. Настоящим Стороны согласовали, что суммы НДС, подлежащие уплате Арендодателю ежемесячно в соответствии с п.4 настоящего Дополнительного соглашения и начисленные за период с 18 января 2016 года по 30 апреля 2016 года включительно, подлежат уплате Арендодателю в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения. Во избежание сомнений, общий размер указанной в настоящем пункте суммы НДС равен 1 210 300,99 (Один миллион двести десять тысяч триста) рублей 99 копеек.

7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, начиная с 18 января 2016 года и до окончания срока действия Договора.

9. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон, и один экземпляр для регистрирующего органа.

10. Приложение №1 к Договору (Кадастровый паспорт Помещения) изложить в редакции

Арендодатель

Арендатор

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926

Страница 83 из 108

Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
 11. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение №1 – Кадастровый паспорт Помещения;

Адреса и реквизиты Сторон:

Арендодатель:	Арендатор:
КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ рентный «Активно один» Юридический и фактический адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулоч, д. 12, стр. 16 ИНН/КПП 7723627413/770401001 ОГРН 1077759966756 Банковские (платежные) реквизиты: р/с 40701810400000000772 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва к/с 30101810400000000555 БИК 044525555	ООО «Агроаспект» Юридический адрес: 127549 г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 60 Почтовый адрес: 142784, г. Москва, Новомосковский АО, дер. Румянцево, Бизнес Парк «Румянцево», стр. 4, а/я 1661 ИНН/КПП 7715277300/774901001 ОГРН 1027700302530 Банковские (платежные) реквизиты: р/с 40702810100001401060 в ПАО «Райффайзенбанк Австрия», г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700
Генеральный директор  Ю.А. Короткова	Генеральный директор  /В.В.Осипов/

Арендодатель

Арендатор

Филия федерального государственного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ помещения
(выдается в государственном кадастре недвижимости) КК.1

Лист №	1	Всего листов:	3
--------	---	---------------	---

№21* сентября 2015 г. № МО-15/3В-1868609

Кадастровый номер:	50-22-0010205-1095
Номер кадастрового квартала:	50-22-0010205
Предшлющие номера:	124-039-1602/1
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.06.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	50-22-0010205-64
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 01
3	Площадь помещения:	646,6
4	Адрес (описание местоположения):	Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберецы, пр-кт Октябрьский, д.55, пом. 1
5	Назначение:	Нежилое (жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	---
8	Кадастровая стоимость (руб.):	35066637,51
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 50-01.22-7.1998-49.3 от 16.09.1998, Шешельников Борис Ефимович, Размер доли: 1/2; Общая долевая собственность, № 50-01.22-7.1998-49.2 от 16.09.1998, Шешельникова Вера Васильевна, Размер доли: 1/2	
10	Особые отметки:	---
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия:	---
12	Сведения о кадастровых инженерах:	---
13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости:	---
13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости:	---
13.3	Кадастровые номера объектов, находящихся (находящаяся) с кадастрового учета:	---
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус здания или помещения): Сведения об объекте недвижимости имеют статус общее жилищное	

Заместитель начальника Люберецкого отдела		И. Б. Хощиба
<small>(полное наименование должности)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись, фамилия)</small>

Арендодатель

Арендатор

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
 Страница 84 из 108



№ Д. № 312 от 22.11.2016г

Дополнительное соглашение № 10
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 года

г. Москва

«06» октября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» Д.У. Закрытым репнтным паевым инвестиционным фондом «Активо один», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Коротковой Юлии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 мая 2001 года за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, место нахождения: 127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.60, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Осипова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторонами»/«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №10 (далее по тексту - «Соглашение») к Договору аренды нежилого помещения №21/12 от 09.08.2005 г. (далее по тексту - «Договор»), о нижеследующем:

1. Настоящим Соглашением Стороны договорились изложить следующие пункты Договора в новой редакции следующего содержания:

- «3.1. С 18 января 2016 года Арендная плата, которую Арендатор ежемесячно уплачивает за пользование Помещением, включает в себя постоянную и переменную Арендную плату»;
- «3.2. Постоянная Арендная плата именуется «ежемесячная арендная плата».

Переменная Арендная плата включает в себя компенсацию Арендодателю коммунальных расходов, а именно расходов за электроэнергию, в соответствии с пунктом 3.9. Договора.»

2. Стороны договорились дополнить текст Договора пунктом 3.9 в редакции пункта 5 Дополнительного соглашения № 9 от 22.04.2016г.:

«3.9. Стороны согласовали, что начиная с 18 января 2016 года Арендодатель обязуется самостоятельно оплачивать коммунальные расходы Арендатора по электроэнергии, а Арендатор обязуется компенсировать указанные расходы Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Арендодателем Арендатору следующих документов: - счета, акт выполненных работ (оказанных услуг)счет-фактуры (в случае применения Арендодателем общей системы налогообложения) с приложением копий счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг) с расшифровкой по видам услуг от ресурсоснабжающих организаций, а также копий платежных поручений, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы по оплате коммунальных платежей. В случае аренды части здания Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору расчет стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг за оплачиваемый месяц с расшифровкой по виду услуг. Расчеты стоимости должны соответствовать требованиям действующего законодательства о бухгалтерском учете, предъявляемым к первичным учетным документам и быть подписанными лицом, полномочным на подписание таких документов.

В целях компенсации расходов Арендодателя, связанных с оплатой расходов Арендатора по электроэнергии, Арендодатель направляет сканированные версии предусмотренных в настоящем пункте документов Арендатору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты произведения оплаты по электронной почте.

3. Положения Договора, противоречащие настоящему Соглашению, применению не подлежат.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная с 18 января 2016 года.

1



5. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются нормами действующего законодательства РФ, положениями Договора и надлежащим образом оформленных дополнительных соглашений к нему.
6. Все действия, связанные с государственной регистрацией Соглашения, осуществляются силами и за счет Арендодателя.
7. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Арендатора, один – для Арендодателя и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Арендодатель	Арендатор
Наименование:	КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ рентный «Активно один»	ООО «Агроаспект»
Адрес регистрации:	119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16	127549 г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 60
Адрес для корреспонденции:	119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16	142784, г. Москва, Киевское шоссе, 2 км, Офисный парк Сописьу, д. 6, стр. 1, а/я 1661
ОГРН / ОГРНИП	1077759966756	1027700302530
ИНН / КПП:	7723627413/770401001	7715277300/774901001
Расчетный счет:	40701810400000000772	40702810100001401060
Наименование банка:	ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва	ПАО «Райффайзенбанк Австрия», г. Москва
Корр. счет:	30101810400000000555	30101810200000000700
БИК	044525555	044525700

Генеральный директор



/ Ю.А. Короткова /

Генеральный директор



/ В.В.Осипов /



ВХ N 140 от 09.08.2005

Дополнительное соглашение № 11
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от «09» августа 2005 года

Московская область, г. Люберцы

01.08.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активно один», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Коротковой Юлии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 мая 2001 года за № 002.044.168, ОГРН 1027700302530, ИНН 7715277300, КПП 774901001, место нахождения: 127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.60, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Осипова Владимира Викторовича, с другой стороны, далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №11 (далее по тексту - «Соглашение») к Договору аренды нежилого помещения №21/12 от 09.08.2005 г. (далее по тексту - «Договор»), о нижеследующем:

1. В связи с изменением адреса здания, в котором расположено Помещение изменить п.1.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное пользование свободное от обязательств перед третьими лицами недвижимое имущество (далее – «Помещение»), расположенное по адресу: Росийская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 55, пом. 1».
2. Изменить п. 1.2. Договора, изложив его в следующей редакции: «1.2. Помещение общей площадью 662,2 (Шестьсот шестьдесят две целых и две десятых) метра квадратных, кадастровый номер 50:22:0010205:1095, согласно Техническому паспорту, выданному Котельническим отделом Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ» «07» декабря 2017 года, который является Приложением № 1 к Договору».
3. Положения Договора, противоречащие настоящему Соглашению, применительно не подлежат.
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты такой регистрации. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты его подписания. Изменение площади Помещения не влечет за собой увеличения арендной платы.
5. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные Соглашением, регламентируются условиями Договора.
6. Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одну экземпляру для каждой из Сторон и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендатора, при условии предоставления необходимых для такой регистрации документов со стороны Арендодателя.
8. К настоящему соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
Приложение № 1 – Копия технического паспорта.

от Арендодателя:
Генеральный директор



/ Ю.А. Короткова /

от Арендатора:
по доверенности



/ В.В. Осипов /



Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 11
к Договору аренды нежилого помещения № 21/12 от 09 августа 2005 года

Копия технического паспорта

Государственное унитарное предприятие Московской области
"Московское областное бюро технической инвентаризации"

Добровольный филиал ГУП МО "МОБТИ"
Правительство Московской области, от 20.06.2006 № 100/ПП, от 01.07.2007 № 100/ПП

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОМЕЩЕНИЯ

ИЗДАНИЕ
Паспорт выдан в соответствии с требованиями

Адрес (местоположение) объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации	Московская область
Район	
Муниципальное образование	Тип Наименование
Населенный пункт	Тип Наименование
Улица (проезд, переулок и т.д.)	Тип Наименование
Номер дома	
Номер корпуса	
Номер строения	
Этаж	Б
Номер помещения (комн.)	7
Полное описание местоположения	Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 55, помещение 7
Инвентарный номер	124-039-10021/1
Кадстровый номер	50:22:0010205:1093

Технический паспорт составлен по состоянию на 25 мая 2017 г.
Адрес обслуживания объекта в натуре

1. Категория земель и их назначение (земельный код, категория земель, вид разрешенного использования, вид разрешенного использования по участку)	2. Категория, наименование права собственности, вид права (земельный код)	3. Дата (квартал, год)
4. Категория земель и их назначение (земельный код, категория земель, вид разрешенного использования, вид разрешенного использования по участку)	5. Категория, наименование права собственности, вид права (земельный код)	6. Дата (квартал, год)

II. Экспликация к поэтажному плану

№ п. по плану (по этажам)	Этаж	Назначение	Назначение частей помещения	Общая площадь (кв. м)	Высота (м)	Примечание
1	1	коридор		12,9	2,22	
2	1	квартира № 1		459,1	2,50	
3	1	жилая комната		6,7	2,22	
4	1	ванная		6,1		
5	1	кухня		23,9		
6	1	спальня		31,5		
7	1	санузлы		5,9	2,22	
8	1	заловая		6,2	2,52	
9	1	прихожая		8,3		
10	1	техническое помещение		10,6		
11	1	помещение уборщицы		4,2		
12	1	санузел		1,4		
13	1	ванная		2,7		
14	1	коридор		2,4		
15	1	коридор		6,7		
16	1	коридор		2,4	2,22	
17	1	санузел		4,7		
18	1	ванная (по проекту)		22,2	2,22	
19	1	спальня (по проекту)		6,5		
20	1	кухня (по проекту)		7,9		
21	1	ванная (по проекту)		7,2		
Итого по плану, строчка № 1				662,4		





От «16» июля 2024 года
Исх. № 2/14

Управляющей организации
Общества с ограниченной ответственностью «Агроаспект»
(ИНН 7715277300, ОГРН 1027700302530
Юридический адрес: 127549 г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 60)

Обществу с ограниченной ответственностью
«Корпоративный центр Иск 5»
(109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, строение 4)

От ООО УК «Альфа-Капитал»
Д.У. ЗПИФ рентным «Активно один»
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
ОГРН 1027739292283
ИНН 7728142469 КПП 770301001

Уважаемый Партнер!

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Активно один» (далее – «Арендодатель») и Обществом с ограниченной ответственностью «Агроаспект» (далее – «Арендатор») заключен Договор № 21/12 аренды нежилого помещения от «09» августа 2005 года (далее – «Договор»).

Согласно п. 3.4 Договора, Арендодатель вправе не чаще 1 (одного) раза в год в одностороннем порядке увеличить размер ежемесячной арендной платы на величину 5 % (пять процентов) от предыдущего установленного размера ежемесячной арендной платы путем направления Арендатору письменного уведомления, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения размера ежемесячной арендной платы. При этом не требуется подписания какого-либо дополнительного соглашения.

Настоящим уведомляем Вас о том, что, начиная с 01.09.2024 г., размер арендной платы составит 1 984 500 (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, за один месяц аренды.

Директор Центра
альтернативных инвестиций,
действующий на основании
Доверенности № 246/23 от 22.12.2023 г.



Антипов Н.Н.

Заместитель генерального директора
по коммерции и маркетингу



/ Подова К.В.
(о/по)

№ п/п	Наименование статьи	Среднемесячные расходы, руб. без НДС
1	Коммунальные расходы:	118 220,09
	Электричество	118 220,09
2	Эксплуатационные расходы:	32 605,49
	ТМЦ/Инвентурный расход	666,67
	ФОТ	31 938,83
Итого без НДС		150 825,58

Коммунальные расходы 100% возмещаются арендатором.

Расходы на страхование в 2024г. составили 151 200,00 руб., без налога (НДС).

СПРАВКА

Настоящим подтверждаем среднемесячные расходы на эксплуатацию объекта недвижимости, с кадастровым номером: 50:22:0010205:1095, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 55 по состоянию на 02 октября 2024г.

АКТИВО

ООО «Активно-инвест»
ОГРН 1167746179722
ИНН 7706434108 КПП 770301001
123112, г. Москва, в/стр., муниципальный округ
Пресненский, п/к: Пресненский, д. 12, этаж 13, офис 47
Юридический адрес: 123112, г. Москва, в/стр., муниципальный округ
Пресненский, п/к: Пресненский, д. 12, этаж 13, офис 47
телефон: +7(495) 150-64-64
горячая линия 8 (800) 500-64-64
от 02.10.2024 № 11



СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО РЕСО-ГАРАНТИЯ
117105, Москва, Нагорный пр. д. 6
т. (495) 730-3000 ф. (495) 956-2585
mail@reso.ru www.reso.ru



RESO-GARANTIA INSURANCE COMPANY
6, Nagorny prosed, Moscow, 117105
t. (495) 730-3000. f. (495) 956-2585
mail@reso.ru www.reso.ru

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА № SYS2522465638

г. Москва

«05» февраля 2024 г.

Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Страхового представителя Агентства по работе с ключевыми клиентами Дирекции продаж ВИП-Страхование Дасовой Ольги Александровны (ОГРНИП 31774600417648), действующего на основании Доверенности № РГ-Д-ДЛП-53SYS2522465638/27156434 от «02» февраля 2024 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активно один», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Директора Центра альтернативных инвестиций Англимова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности №246/23 от «22» декабря 2023 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется, за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев, возместить Страхователю и (или) иным лицам, в пользу которых заключен договор (далее – «Выгодоприобретатели»), причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахованном имуществе посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной настоящим договором страховой суммы.

1.2. Настоящий договор заключен на основании:

- «Правил страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей» CAO «РЕСО - Гарантия» от 21.12.2023г.
- «Правил страхования имущества физических лиц от огня и других опасностей» CAO «РЕСО - Гарантия» от 21.12.2023г.
- Заявления на страхование (далее по тексту просто «Заявление»).

Неотъемлемой частью настоящего договора являются Правила и Заявление.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ.

2.1. По настоящему договору застраховано следующее имущество (далее по тексту – «застрахованное имущество»):

2.1.1. помещение (включая конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, внешнюю отделку) общей площадью 662,2 кв.м., расположенное по адресу Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.55, пом.1, на страховую сумму 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов и 00/100) рублей.

Общая страховая сумма по настоящему договору страхования составляет 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов и 00/100) рублей.

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Страховым случаем является утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наступления событий по следующим рискам:

- 3.1.1. «Пожар, удар молнии» в соответствии с пунктом 4.1. Правил;
- 3.1.2. «Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем» в соответствии с пунктом 4.2. Правил;
- 3.1.3. «Стихийные бедствия» в соответствии с пунктом 4.3. Правил;
- 3.1.4. «Кража со взломом, грабёж, разбой» в соответствии с пунктом 4.4. Правил;
- 3.1.5. «Противоправные действия третьих лиц» в соответствии с пунктом 4.5. Правил;
- 3.1.6. «Взрыв» в соответствии с пунктом 4.6. Правил;
- 3.1.7. «Столкновение, удар» в соответствии с пунктом 4.7. Правил;

3.2. Исключения из страхового покрытия:

3.2.1. По настоящему договору не признаются страховыми рисками, страховыми случаями и не возмещается ущерб в результате наступления событий, оговоренных в соответствующих разделах Правил как исключения из страхового покрытия.

3.2.2. Дополнительные исключения.

И) Не является страховым случаем и не подлежит возмещению любой убыток, возникший в результате проведения Страхователем/Выгодоприобретателем и/или его сотрудниками и/или любыми лицами, действующими в интересах Страхователя/Выгодоприобретателя на территории страхования следующих работ с нарушением действующих норм и правил безопасности:

- сварочные работы;
 - любого рода работы с использованием открытого огня и/или теплового воздействия на материалы, конструкции, узлы строения, помещения, их оборудование.
- III) Событие не является страховым случаем и страховое возмещение не выплачивается, если событие вызвано действиями Страхователя/Выгодоприобретателя и/или его сотрудников и/или любых лиц, действующих в интересах Страхователя/Выгодоприобретателя, и:
- явилось следствием нарушения Страхователем/Выгодоприобретателем норм и правил в области пожарной безопасности, указанного ГосПожНадзором (МЧС) в Предписании с истекшим сроком исполнения, и/или
 - явилось следствием нарушения Страхователем/Выгодоприобретателем норм и правил в области промышленной безопасности, указанного органами Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору (РостехНадзором) в Предписании с истекшим сроком исполнения, и/или
 - явилось следствием нарушения Страхователем/Выгодоприобретателем установленных норм и правил при использовании не предусмотренных проектной документацией склада (торгового помещения) бытовых электронатрагательных приборов или любых

1

других элементов отопления/обогрева, а также, включая эксплуатацию и монтаж электропроводки, если такой монтаж произведен Страхователем/Выгодоприобретателем или с ведома Страхователя/Выгодоприобретателя с нарушением действующих правил устройства электроустановок.

III) Если Страхователь/Выгодоприобретатель допустил нарушения норм и правил в области пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые выражаются в загромождении товарами проходов между стеллажами в помещении склада, захламлении склада мусором и/или неиспользуемой тарой, что способствовало увеличению ущерба, то Страховщик имеет право уменьшать сумму страхового возмещения в той мере, в которой вышеуказанные действия привели к увеличению размера ущерба.

IV) Произошедшее событие (пожар/взрыв) не является страховым случаем и страховое возмещение не выплачивается, если на момент события будет выявлено, что система автоматической пожарной сигнализации или автоматической системы пожаротушения находилась в нерабочем/неисправном состоянии, в связи с отказом Страхователя/Выгодоприобретателя от технического обслуживания с одновременным отсутствием у Страхователя/Выгодоприобретателя лицензии на данный вид работ и договорным (на срок не менее одного календарного месяца) отсутствием действующего договора с организацией, обладающей подобной лицензией.

V) Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя и/или Выгодоприобретателя. Страхователь, Выгодоприобретатель признается действующими умысленно, если их руководящий сотрудник или представитель, а также лицо, действовавшее хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, умысленно совершит или допустит действия, ведущие к возникновению страхового случая.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Имущество считается застрахованным на территории Страхователя по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.55, пом.1.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

- 5.1. Размер страховой премии составляет 115 200,00 (Сто пятнадцать тысяч двести и 00/100) рублей.
- 5.2. Страховая премия оплачивается безналичным перечислением средств на расчетный счет Страховщика.
- 5.3. Страховая премия подлежит оплате следующим образом:
- единовременным платежом до начала действия договора страхования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор страхования вступает в силу с 00.00. часов «16» февраля 2024 г., но не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии, и действует по 24.00. часа «15» февраля 2025 г.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. **Страхователь имеет право:**

- 7.1.1. в период действия настоящего договора обратиться к Страховщику с предложением об изменении условий настоящего договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
- 7.1.2. досрочно отказаться от договора страхования в соответствии с Правилами и законодательством РФ;
- 7.1.3. на получение страхового возмещения в соответствии с условиями договора страхования.

7.2. **Страхователь обязан:**

- 7.2.1. при заключении настоящего договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются, но не ограничиваясь:
 - 7.2.2. сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данных объектов страхования;
 - 7.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим договором;
 - 7.2.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска;
- 7.3. **При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:**
 - 7.3.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда Страхователем стало известно о событии, имеющем признаки страхового случая, письменно заявить о происшествии в компетентные органы и обеспечить документальное оформление и подтверждение произошедшего события, в результате которого причинен ущерб застрахованному имуществу;
 - 7.3.2. принять необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе письменно рекомендованные Страховщиком, то есть действовать так, как если бы имущество не было застраховано;
 - 7.3.3. незамедлительно, но не позднее трех суток с момента, когда Страхователем стало известно о событии, имеющем признаки страхового случая, письменно уведомить об этом Страховщика способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения. При этом письменное уведомление должно содержать следующие сведения:
 - номер и дату заключения договора страхования;
 - наименование и адрес места расположения объекта, которому причинен ущерб;
 - дату и время возникновения ущерба;
 - сведения о характере, причине и обстоятельствах ущерба;
 - действия Страхователя при возникновении ущерба;
 - предполагаемый размер ущерба;
 - 7.3.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика застрахованное имущество (поврежденное и неповрежденное) в том виде, в каком оно оказалось после события, имеющего признаки страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину события, имеющего признаки страхового случая, только в том случае, если это диктуется требованиями компетентных органов, исходя из соображений безопасности или необходимости уменьшения размеров ущерба. В случае невозможности сохранения имущества в том виде, в каком оно оказалось после события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан

зафиксировать все повреждения, связанные с происшествием, с помощью фотографии, видеосъемки или иным способом, позволяющим зафиксировать ущерб до изменения картины события, имеющего признаки страхового случая, с предоставлением этих материалов Страховщику;

7.3.5. представить Страховщику или уполномоченному им лицу возможность проводить осмотр и обследование поврежденного имущества с целью выяснения причин, размеров убития и иных обстоятельств ущерба, а также, по требованию Страховщика, обеспечить присутствие представителя Страхователя при осмотре поврежденного имущества;

7.3.6. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику следующие документы:

- 7.3.6.1. договор страхования;
- 7.3.6.2. доверенность на право представления интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) у Страховщика;
- 7.3.6.3. письменное заявление на выплату страхового возмещения по установленной Страховщиком форме;
- 7.3.6.4. документы, подтверждающие факт приобретения, наличия, фактического объема и стоимость застрахованного имущества на день события, имеющего признаки страхового случая;
- 7.3.6.5. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в застрахованном имуществе на день события, имеющего признаки страхового случая;
- 7.3.6.6. документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая;
- 7.3.6.7. перечень поврежденного или утраченного имущества, с указанием его стоимости на день события, имеющего признаки страхового случая, а также перечень неповрежденного имущества, с указанием их стоимости на день события, имеющего признаки страхового случая;
- 7.3.6.8. документы, необходимые для определения размера ущерба;

7.3.6.9. если предоставленные документы не позволяют Страховщику принять решение о признании произошедшего события страховым случаем, то предоставить Страховщику иные документы, касающиеся обстоятельств происшествия, необходимые для принятия решения о признании заявленного события страховым;

7.3.7. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгации) к виновным лицам.

7.4. Страховщик имеет право:

- 7.4.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего договора;
- 7.4.2. потребовать изменения условий настоящего договора и (или) уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем договоре;
- 7.4.3. в течение срока действия договора проводить осмотр застрахованного имущества, проверять соответствие сообщений Страхователем сведений об имуществе действительным обстоятельствам, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагать меры по их устранению;
- 7.4.4. самостоятельно выяснить причины и обстоятельства произошедшего события, устанавливать размер причиненного ущерба, а также направлять в компетентные органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт, причину события, имеющего признаки страхового случая и размер причиненного ущерба;
- 7.4.5. свободного доступа к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера ущерба.

7.5. Страховщик обязан:

- 7.5.1. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7.5.2. рассмотреть заявление о страховой выплате и предоставленные Страхователем (Выгодоприобретателем) все необходимые документы, предусмотренные пунктом 7.3.6. настоящего договора, с учетом оговоренной в договоре страхования франшизы в рабочем дне с даты их получения Страховщиком.

В течение указанного срока принять решение о признании произошедшего события страховым случаем, осуществить выплату страхового возмещения, либо направить Страхователю (Выгодоприобретателю) лицу, риск ответственности которого застрахован) в письменном виде извещение о непризнании произошедшего события страховым случаем, или извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате с указанием причины отказа.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

8.1. Размер страхового возмещения определяется и ограничивается величиной причиненного ущерба, но не может превышать установленных договором страхования страховых сумм и лимитов возмещения, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.2. Размер ущерба определяется:

8.2.1. при полной гибели или утрате имущества - в размере действительной стоимости погибшего (утраченного) застрахованного имущества на дату страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не выше страховой суммы (лимита возмещения);

В случае полной (или) утраты застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе с согласия Страховщика отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу Страховщика. В этом случае страховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости застрахованного имущества на дату страхового случая, но не свыше страховой суммы (лимита возмещения). При этом до выплаты страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заключить со Страховщиком соглашение о передаче последнему прав на утраченное (погибшее) имущество по своему усмотрению.

После выплаты страхового возмещения Страховщик вправе распорядиться этим имуществом по своему усмотрению.

8.2.2. при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, но не выше страховой суммы (лимита возмещения) и действительной стоимости застрахованного имущества на дату страхового случая.

8.2.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае повреждения части застрахованного оборудования (узла, агрегата, детали и т.п.), квалифицированный восстановительный ремонт которых или их замена невозможны по причине отсутствия, сокращения поставок запасных частей, действия международных экономических, торговых, финансовых или транспортных ограничений, прямо или косвенно связанных с решением органов иностранных государств, иностранных компаний и/или международных организаций, такой ущерб не является полной гибелью застрахованного имущества в полном объеме.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств, страховщик осуществляет страховую выплату в размере стоимости необходимых восстановительных работ/услуг и подлежащих замене частей оборудования в соответствии с условиями договора страхования и в

пределах соответствующего лимита возмещения. Размер страховой выплаты определяется на основании калькуляции независимого эксперта, составленной на основании цен производителя или поставщика оригинальных, или аналогичных оригинальным частям, деталей, материалов, работ/услуг;

8.3. При определении восстановительных расходов учитывается износ поврежденного застрахованного имущества, агрегатов, частей, узлов и деталей, заменяемых в процессе восстановления (ремонта).

8.4. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

8.5. Страховщик возмещает дополнительные расходы, возникающие в результате страхового случая:

8.5.1. при страховании недвижимого имущества – расходы по расчистке территории от обломков недвижимого имущества и слому срубений после страхового случая. Указанные расходы возмещаются в пределах пяти процентов от страховой суммы застрахованного недвижимого имущества, поврежденного в результате страхового случая;

8.6. Величина страхового возмещения в совокупности по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования, не может превышать установленной по договору соответствующей страховой суммы и лимитов возмещения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего договора.

8.7. Если страховая сумма, установленная договором страхования, оказывается ниже действительной стоимости (исполное причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости).

8.8. В случае возникновения между сторонами спора о причинах и размере ущерба, каждая из сторон вправе провести за свой счет экспертизу. Заключение экспертизы, проведенной одной стороной, не является обязательным для другой стороны.

8.9. При наступлении в период действия договора страхования события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь до обращения к Страховщику за страховой выплатой обязан оплатить страховую премию в полном объеме (при условии оплаты страховой премии в рассрочку).

8.10. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика для их перечисления на расчетный счет Страхователя, либо день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.

9. ДОПОЛНЕНИЯ

9.1. По каждому страховому случаю не устанавливается безусловная франшиза.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В остальном отношении сторон настоящего договора регулируются положениями Правил. В случае несоответствия положений настоящего договора положениям Правил, преобладающую силу имеют соответствующие положения настоящего договора.

10.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором или в связи с ним должны быть в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телефонограммой или доставлены нарочным под расписку по нижеуказанному юридическому адресу сторон.

10.4. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в установленном законом порядке.

10.5. Страхователь получил «Правила страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей» САО «РЕСО-Гарантия» от 21.12.2023г., Страхователь с упомянутыми выше Правилами ознакомлен и согласен.

10.6. Подписывая настоящий договор, Страхователь подтверждает участие ниже указанных страховых представителей в процессе заключения настоящего договора в САО «РЕСО-Гарантия».

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора страхования:

Приложение №1 - «Правила страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей» САО «РЕСО-Гарантия» от 21.12.2023г.,
Приложение №2 - Заявление на страхование.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Агент / представитель страховника Даван Ольга Александровна Ф.И.О. (для физ. лица) / наименование (для юр. лица)	Код: 27156434
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	
СТРАХОВЩИК: САО «РЕСО-Гарантия»	СТРАХОВАТЕЛЬ: ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом «Активно одно»
Юридический адрес: 117105, город Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, этаж 3, комната 1	Юридический адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
Фактический адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр., д. 6	Фактический адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
ИНН 7710045520	ИНН 7728142469

КПП 772601001
ОГРН 1027700042413

Р/с № 40701810401400000014 в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
Корр.счет № 30101810200000000593

Страховой представитель Агентства по работе с ключевыми клиентами Дирекции продаж ВИП-Страхование

Дасва О.А.
На основании Доверенности № РГ-Д-ДАП-53SYS2522465638/27156434 от «02» февраля 2024 г.
М.П.



КПП 770301001
ОГРН 1027739292283

Р/с 40701810401850000512 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в АО «Альфа-Банк» Москва

Директор Центра альтернативных инвестиций

Ангипов И.Н.
На основании Доверенности № 246/23 от 22.12.2023 г.
М.П.



5

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
№ SYS2522465638 ОТ 05.02.2024 Г.**

г. Москва

«04» апреля 2024 г.

Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Страхового представителя Агентства по работе с ключевыми клиентами Дирекции продаж ВИП-Страхование Дасвой Ольги Александровны (ОГРНИП 317774600417648), действующего на основании Доверенности № РГ-Д-ДАП-53SYS2522465638/27156434 от «02» февраля 2024 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активно один», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Директора Центра альтернативных инвестиций Ангипова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности №246/23 от «22» декабря 2023 г., с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к договору страхования имущества № SYS2522465638 от 05.02.2024 г. о нижеследующем:

**1. Изложить п. 3.1 в следующей редакции:
«3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»**

- 3.1. Страховым случаем является утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наступления событий по следующим рискам:
- 3.1.1. «Пожар, удар молнии» в соответствии с пунктом 4.1. Правил;
 - 3.1.2. «Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем» в соответствии с пунктом 4.2. Правил;
 - 3.1.3. «Стихийные бедствия» в соответствии с пунктом 4.3. Правил;
 - 3.1.4. «Кража со взломом, грабеж, разбой» в соответствии с пунктом 4.4. Правил;
 - 3.1.5. «Противоправные действия третьих лиц» в соответствии с пунктом 4.5. Правил;
 - 3.1.6. «Взрыв» в соответствии с пунктом 4.6. Правил;
 - 3.1.7. «Столкновение, удар» в соответствии с пунктом 4.7. Правил;
 - 3.1.8. «Терроризм, диверсия» в соответствии с пунктом 4.8. Правил.»

2. Изложить п. 5 «СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ» в следующей редакции:

- «5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ»**
- 5.1. Размер страховой премии составляет 151 200.00 (Сто пятьдесят одна тысяча двести и 00/100) рублей.
 - 5.2. Страховая премия оплачивается безналичным перечислением средств на расчетный счет Страховщика.
 - 5.3. Страховая премия подлежит оплате следующим образом:
 - 1-ый взнос в размере 115 200.00 руб. – единовременным платежом до «16» февраля 2024 г.;
 - 2-й взнос в размере 36 000.00 руб. – единовременным платежом до «12» апреля 2024 г..

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

4. Остальные условия Договора страхования остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

6. Подписывая настоящее Дополнительное соглашение, Страхователь подтверждает участие именуемых страховых представителей в процессе заключения Договора страхования в САО «РЕСО-Гарантия»:

Агент / представитель страховщика Дасва Ольга Александровна Ф.И.О. (для физ. лица) / наименование (для кор. лица)	Код: 27156434
--	---------------

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
САО «РЕСО-Гарантия»

Юридический адрес: 117105, город Москва, Нагорный проезд,
дом 6, строение 9, этаж 3, комната 1

Фактический адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр., д. 6

ИНН 7710045520
КПП 772601001
ОГРН 1027700042413

Р/с № 40701810401400000014 в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
Корр.счет № 30101810200000000593

Страховой представитель Агентства по работе с ключевыми клиентами Дирекции продаж ВИП-Страхование

Дасва О.А.
На основании Доверенности № РГ-Д-ДАП-53SYS2522465638/27156434 от «02» февраля 2024 г.
М.П.



СТРАХОВАТЕЛЬ:
ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активно один»

Юридический адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.
32, стр. 1

Фактический адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.
32, стр. 1

ИНН 7728142469
КПП 770301001
ОГРН 1027739292283

Р/с 40701810401850000512 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в АО «Альфа-Банк» Москва

Директор Центра альтернативных инвестиций

Ангипов И.Н.
На основании Доверенности № 246/23 от 22.12.2023 г.
М.П.



Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
Страница 92 из 108



Скидки на торг, уторгование при продаже и аренде коммерческой недвижимости на 01.07.2024 года

Категория: [Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений \(опубликовано 11.07.2024 г.\)](#)

Кoeffициенты Скидки на торг при продаже и аренде - отношение цен сделок к ценам предложений коммерческой недвижимости.

на основе опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), пользователей сайта Statrielt, проведенного за истекший квартал

№	Объекты недвижимости	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ ¹	По регионам ²		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,97	0,95	0,97	0,95	0,94
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,96	0,94	0,93
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,88	0,97	0,94	0,96	0,94	0,93
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,83	0,95	0,90	0,93	0,90	0,88
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,68	0,87	0,79	0,86	0,80	0,75
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,68	0,96	0,84	0,89	0,85	0,81
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,80	0,94	0,88	0,92	0,89	0,86
Б. При аренде объектов							
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,93	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,91	0,96	0,94	0,96	0,94	0,93
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,92	0,97	0,95	0,97	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,86	0,96	0,92	0,94	0,92	0,90

Примечание:

1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:

- нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади;

- верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.

2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель (с учетом уточнения от 02.05.2023 г.):

- **А-группа:** город Москва в пределах МКАД, Зеленоград и города-спутники Москвы: Балашиха, Королев, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Реутов, Химки; г. Санкт-Петербург в пределах КАД; г. Сочи и города черноморского побережья Краснодарского края; г. Севастополь, г. Ялта, г. Алушта, г. Евпатория; а также земельные участки их прилегающих территорий;- **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра, территории Москвы и города Московской области, не вошедшие в А-группу, а также города Ленинградской области и другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий;- **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
[Вперёд](#)


ОФИСНО-ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СВОБОДНОГО И СМЕШАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Офисно-торговые объекты свободного и смешанного возможно использовать под разные виды деятельности (офис, офис продаж, торговля, общепит, медицинские услуги, салон красоты, ночной клуб и др.). Рассматриваемые объекты представлены преимущественно помещениями, в большинстве случаев имеют отдельный вход, могут находиться в жилых и нежилых зданиях, как правило, в подвальных, цокольных и/или первых этажах, быть пристроенными к ним, или, в исключительных случаях, представлять собой отдельно стоящие здания

1. Скидка на торг (уторговывание)

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Цена предложения офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения	12,35	9,42	15,11
Арендная ставка офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения	12,65	8,90	16,51

2. Тип объекта

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки зданий с типичной для сегмента обеспеченностью земельным участком к удельной цене / арендной ставке помещений при прочих равных условиях	1,04	1,02	1,06

3. Местоположение

а) Местоположение в разрезе субъектов Московского региона

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в Москве, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в Московской области, при прочих равных условиях (объекты расположены рядом, но имеют территориальную принадлежность к разным субъектам)	1,03	1,00	1,06

б) Расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона*,**

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,04	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым кольцом и ТТК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,15

Справочник оценщика недвижимости-2023. Торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. Полная версия

Значения скидки на торг по категориям городов и границы интервалов по ценам продажи


Таблица 310. Скидки на торг для цены продажи торговой недвижимости по мнению сотрудников банков на активном рынке. Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и помещения в них, торговые площади

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	8,2%	4,2%	12,2%
2	Санкт-Петербург	11,7%	7,8%	15,7%
3	Города с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	8,8%	4,8%	12,7%
4	Города с населением 500..1000 тыс. чел.	9,6%	5,6%	13,5%
5	Города с населением до 500 тыс. чел.	9,4%	5,4%	13,4%

Таблица 311. Скидки на торг для цены продажи торговой недвижимости по мнению сотрудников банков на активном рынке. Стрит-ритейл

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	7,6%	3,9%	11,3%
2	Санкт-Петербург	8,6%	4,8%	12,3%
3	Города с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	8,1%	4,4%	11,9%
4	Города с населением 500..1000 тыс. чел.	7,8%	4,1%	11,6%
5	Города с населением до 500 тыс. чел.	8,6%	4,8%	12,3%





* коррективка в том или ином случае может быть определена как посредством таблицы со значениями, так и с помощью эмпирической зависимости (применимо для цен и арендных ставок)


5. Особенности местоположения здания

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии крупной магистральной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально	1,25	1,15	1,35
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии не крупной второстепенной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально	1,08	1,05	1,12

6. Общая площадь*

а) Цена предложения


ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	ПЛОЩАДЬ, КВ. М	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ							
		<100	100-300	300-500	500-1000	1000-2000	2000-5000	5000>	
<100	1,00	1,13	1,25	1,39	1,53	1,67	1,82		
100-300	0,88	1,00	1,11	1,23	1,36	1,48	1,61		
300-500	0,80	0,90	1,00	1,11	1,22	1,33	1,45		
500-1000	0,72	0,81	0,90	1,00	1,10	1,20	1,31		
1000-2000	0,65	0,74	0,82	0,91	1,00	1,09	1,19		
2000-5000	0,60	0,68	0,75	0,83	0,92	1,00	1,09		
5000>	0,55	0,62	0,69	0,77	0,84	0,92	1,00		



б) Арендная ставка

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	ПЛОЩАДЬ, КВ. М	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ							
		<20	20-50	50-100	100-300	300-500	500-1000	1000>	
<20	1,00	1,12	1,24	1,38	1,52	1,67	1,80		
20-50	0,89	1,00	1,11	1,23	1,36	1,49	1,61		
50-100	0,80	0,90	1,00	1,11	1,22	1,34	1,45		
100-300	0,72	0,81	0,90	1,00	1,10	1,21	1,31		
300-500	0,66	0,74	0,82	0,91	1,00	1,10	1,19		
500-1000	0,60	0,67	0,74	0,83	0,91	1,00	1,08		
1000>	0,55	0,62	0,69	0,77	0,84	0,93	1,00		

Зависимость коэффициента от площади



* коррективка в том или ином случае может быть определена как посредством таблицы со значениями, так и с помощью эмпирической зависимости

7. Этаж расположения

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в подвале	1,21	1,14	1,28
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в цоколе	1,12	1,07	1,17
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 2 этаже и выше	1,08	1,05	1,11
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на мансардном этаже	1,10	1,05	1,15

8. Наличие отдельного входа

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, оборудованных отдельным входом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, не имеющих отдельного входа, при прочих равных условиях	1,20	1,09	1,31



Справочник оценщика недвижимости-2023. Торговая недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода. Полная версия.

Коллективное мнение экспертов-оценщиков

Таблица 22. Значения текущей доходности недвижимости, усредненные по городам России, и границы расширенных интервалов. Респонденты - эксперты-оценщики

Тип недвижимости	Среднее значение	Расширенный интервал	
		от	до
1. Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и помещения в них, торговые площади	11,3%	7,5%	15,0%
2. Стрит-ритейл	12,1%	7,9%	16,3%

Таблица 23. Значения текущей доходности недвижимости в зависимости от типа торговой недвижимости. Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и помещения в них, торговые площади. Респонденты - эксперты-оценщики

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	9,5%	5,7%	13,2%
2	Санкт-Петербург	11,6%	7,8%	15,3%
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	11,8%	8,1%	15,6%
4	города с населением 500-1000 тыс. чел.	11,1%	7,9%	14,4%
5	города с населением до 500 тыс. чел.	11,0%	7,3%	14,8%

9. Общее состояние здания

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в здании, находящемся в хорошем состоянии, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в здании, находящемся в удовлетворительном состоянии (при сопоставимом состоянии внутренней отделки)	1,16	1,10	1,22
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в здании, находящемся в удовлетворительном состоянии, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в здании, находящемся в неудовлетворительном состоянии (при сопоставимом состоянии внутренней отделки)	1,20	1,10	1,30

10. Состояние внутренней отделки для арендных ставок, при условиях заключения краткосрочного договора аренды*,**

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения в хорошем состоянии (не требующих проведения ремонтных мероприятий) к арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующих проведения косметического ремонта, при условии заключения краткосрочного договора аренды	1,10	1,05	1,15
Отношение арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующего проведения косметического ремонта к арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующего проведения капитального ремонта, при условии заключения краткосрочного договора аренды	1,15	1,10	1,20

* корректировка подразумевает отсутствие возможности заключения договора аренды на условиях предоставления «арендных каникул» в счет оплаты стоимости ремонта у объекта оценки и используемых в расчетах объектах-аналогах
 ** исследование корректировки на состояние внутренней отделки для удельных цен будет произведено посредством анализа информации о фактической стоимости проведения ремонтных мероприятий в Московском регионе в соответствующем разделе справочника



11. Недозагрузка

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина недозагрузки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в пределах МКАД	17,41	12,02	22,10
Величина недозагрузки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД	18,25	13,15	23,36

12. Операционные расходы

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	20,20	16,15	24,28
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	18,85	16,10	21,12





- Подать объявление
- Мои объявления
- База недвижимости**
- Статистика рынка
- Для оценки
- Оформление прав
- Эксплуатация и ремонт
- Анализ рынка
- Компании на рынке
- Отзывы и предложения

на Износ коммерческой недвижимости - корректировки на 01.07.2024 года

Категория: **Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений** (опубликовано 11.07.2024 г.)



- корректировка на уровень износа коммерческих (торговых, офисных, производственных, складских) зданий и помещений (технического и функционального состояния строительных конструкций и элементов отделки, коммуникаций и инженерного оборудования).
 Коэффициенты, выражающие отношения цен предложений продажи и аренды зданий и помещений в зависимости от их технического и функционального состояния (износа несущих и ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций, внутренней и внешней отделки) к ценам новых объектов на рынке коммерческой недвижимости при прочих аналогичных условиях (назначение, местоположение, конструктивная система и коммуникации, общая площадь). Оценка состояния - мнение продавца (или представителя) согласно предложению.

Итоги расчетов **Statrielt** на основе актуальных рыночных данных за истекший квартал

№	Общая оценка состояния	Характеристика технического и функционального состояния конструкций и элементов здания	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение
1	Отличное современное востребованное рынком	Новое или почти новое функционально современное здание (помещение), без внешних признаков износа несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и элементов внешней и внутренней отделки			1,00
2	Хорошее современное востребованное рынком	Функционально современное здание (помещение) в хорошем техническом состоянии, без изменений несущих и ограждающих конструкций с незначительным износом инженерных систем и элементов внешней и внутренней отделки	0,93	1,00	0,96
3	Удовлетворительное несовременное эксплуатируемое	Эксплуатируемое здание (помещение) в удовлетворительном техническом состоянии, без изменений несущих конструкций, с незначительным износом ограждающих конструкций (мелкие локальные трещины), с видимым износом кровли, оконных и дверных блоков, элементов внешней и внутренней отделки, с устаревшими инженерными системами и оборудованием	0,73	0,93	0,82
4	Условно-удовлетворительное	Малопригодное или неэксплуатируемое здание (помещение) с незначительными изменениями несущих конструкций, существенным износом ограждающих конструкций, кровли, оконных и дверных блоков, инженерных систем, внешней и внутренней отделки. Необходима реконструкция всего здания	0,44	0,61	0,52

← Назад

Вперёд →

- Общая информация – Контакты
- Правовая информация
- Авторизация / полный доступ
- Оформить/продлить подписку





1.4. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОПЕРАЦИОННЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (Москва, Санкт-Петербург, Московская область)

Таблица 60. Средние годовые величины операционных и эксплуатационных расходов, руб./кв. в год (с учетом НДС)

№ п/п	Города/Класс	А	В	С
1	Москва*			
1.1.	Офисные помещения:			
	Операционные расходы	10068	7520	5410
	Эксплуатационные расходы	6728	5385	3426
1.2.	Торговые помещения			
	Операционные расходы	10834	9078	6790
	Эксплуатационные расходы	7630	5984	4698
1.3.	Производство – складские помещения			
	Операционные расходы	3942	3634	2694
	Эксплуатационные расходы	2910	2480	1810
2	Санкт-Петербург			
2.1.	Офисные помещения			
	Операционные расходы	8442	7058	4680
2.2.	Торговые помещения			
	Операционные расходы	9105	7390	5859
2.3.	Производство – складские помещения			
	Операционные расходы	2855	2542	1848
	Эксплуатационные расходы	2192	1922	1265
3	Московская область			
3.1.	Производство – складские помещения			
	Операционные расходы	2220-3410	1790 - 3008	1280 - 2410

* Расценки для класса «В» и «С» для офисных и торговых помещений снижаются по Московской области на 12 – 15% по сравнению с Москвой.

Операционные расходы включают: эксплуатационные (с коммунальными), налоги, земельные платежи, страхование. Для Управляющих компаний вознаграждение ориентировочно составляет от 1 до 5% от арендной ставки (1% - для крупных объектов, 5% - для мелких).

Таблица 61. Структура операционных расходов

Наименование	Постоянные ОП	Переменные ОП
Налоги	На имущество и землю	На оплату труда
Страхование	На недвижимость	На персонал
Управление	По управленческому учету	Оплата труда
Маркетинг	Исследования рынка, реклама	Сопровождение аренды, договоров
Энергоснабжение	Максимально необходимое (при консервации)	При сдаче в аренду
Коммунальные услуги		Водоснабжение, канализация, уборка мусора
Технические эксплуатационные расходы		Уборка, эксплуатация лифта, вентиляции и пр.
Обеспечение безопасности	Сигнализация	Содержание служб охраны
Расходы на замещение		Замещение быстрозносившихся элементов недвижимости

1.5. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПЕРВИЧНЫМ И ВТОРИЧНЫМ РЫНКАМИ КУПИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР (города РФ)

На основании проведенных исследований установлено различие в стоимостных параметрах между первичным и вторичным рынком квартир, загородных владений, офисных помещений. Для торговых

б) Отношение удельной цены / арендной ставки арендопригодной и вспомогательной площади

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торговой площади к удельной цене / арендной ставке складских помещений в составе объектов торгового назначения	1,57	1,30	1,85
Отношение удельной цены / арендной ставки основной площади объектов торгового назначения к удельной цене / арендной ставке площади подземного паркинга	1,90	1,60	2,22

12. Недозагрузка

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина недозагрузки объектов торгового назначения (ТК, ТЦ, ТРК, ТРЦ и т.д.), расположенные в пределах МКАД	15,24	9,60	20,57
Величина недозагрузки объектов торгового назначения (ТК, ТЦ, ТРК, ТРЦ и т.д.), расположенные за пределами МКАД	18,04	10,11	26,38

13. Операционные расходы

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,35	18,17	30,44
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	23,66	15,45	29,79

14. Состав операционных расходов

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)
Налог на имущество	7
Платежи за земельный участок (налоговые / арендные платежи)	5
Расходы на страхование	4
Расходы на управление	14
Коммунальные платежи	22
Эксплуатационные расходы	20
Расходы на рекламу (маркетинг)	13
Резерв на замещение	15
Итого	100

15. Текущая доходность недвижимости (ставка капитализации)

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Коэффициент капитализации для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД	10,81	9,07	12,72
Коэффициент капитализации для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД	12,33	10,11	14,77



Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости на 01.01.2024 года

Категория: [Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений](#) (опубликовано 16.01.2024 г.)

Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости выражают отношение расчетного годового дохода от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости к расчетной рыночной стоимости, рассчитанные на основе рыночных данных за истекший квартал.

Определены на основе анализа рыночной информации о доходных объектах, по которым известны арендные ставки, цены предложений продажи и основные технические характеристики.

Годовой доход рассчитан исходя из рыночных арендных ставок и площадей за вычетом рыночных расходов, усредненных налогов и отчислений. Расчетная рыночная стоимость определена исходя из цен предложений продажи за вычетом скидок на торг.

Нижняя и верхняя границы значений обусловлены различием технических параметров (общая площадь, высота этажа, конструкция и качество), различием в местоположении (пересечение транспортных и пешеходных потоков, проходные места, красная линия, престижность окружения, плотность застройки). Чем меньше площади, выше качество здания, выгоднее местоположение, тем ниже значение коэффициента капитализации для объектов. И наоборот, большие площади и низкое качество здания, непрестижное местоположение, низкая плотность застройки окружающей территории дают более высокие значения коэффициентов.

Суть коэффициента капитализации в том, что он отражает риски инвестора, связанные с владением недвижимостью (см. Структура рисков при инвестировании в недвижимость) в определенный момент времени. Чем выше риски, тем больше коэффициент капитализации.

Итоги расчетов Statrlet на основе рыночных данных за истекший квартал

№		Объекты недвижимости высокого класса качества (А+, А) в отличном или очень хорошем тех состоянии Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллиоников, краевых, областных и республиканских городов-центров, расположенные в плотной застройке города на красной линии улицы с высоким автомобильным и/или пешеходным трафиком	Среднее значение	Объекты недвижимости низкого класса качества (С, D) в удовлетворительном тех состоянии крупных, средних и малых городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), расположенные на второй линии улицы (внутри квартала) с низким автомобильным и/или пешеходным трафиком
1	Торговые помещения и здания	0,07	0,08	0,11
2	Офисные и другие общественные помещения и здания	0,08	0,10	0,13
3	Складские помещения и здания	0,09	0,11	0,14
4	Производственные помещения и здания	0,14	0,17	0,25

Примечания:

- При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки коэффициент может быть согласованно принят в пределах:
- В интервале между нижним и средним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллиоников, краевых, областных и республиканских городов-центров в плотной застройке города

В интервале между средним и верхним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости малых и крупных городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей).

[← Назад](#)

[Вперед →](#)



Эффективность (заполняемость) арендопригодных площадей коммерческих зданий и помещений на 01.07.2024 года

Категория: [Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений \(опубликовано 11.07.2024 г.\)](#)



Коэффициент фактического использования арендопригодных площадей коммерческих зданий и помещений показывает рыночную (фактическую) степень заполняемости арендопригодных площадей. Учитывает сложившиеся на рынке вакансии арендопригодных площадей и недосборы арендной платы.

Определяется как отношение среднеквартальной фактически используемой площади к среднеквартальной арендопригодной площади.

Различие значений нижней и верхней границ обусловлено различием технических параметров (общая площадь, высота этажа, этажность, конструкция и качество), местоположением (транспортного и пешеходного трафика, красная линия, престижность окружения). Чем меньше площади, выше качество здания, выгоднее местоположение, тем выше значение коэффициента (верхняя граница). И наоборот, большие площади и низкое качество здания, непрестижное местоположение, низкая плотность застройки окружающей территории дают низкие значения коэффициентов (нижняя граница).

по опросу участников рынка (арендодателей и их представителей), пользователей сайта Statielt, на основе актуальных рыночных данных за истекший квартал

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение
1	Торговые помещения и здания	0,79	0,94	0,87
2	Офисные и другие общественные помещения и здания	0,70	0,87	0,80
3	Складские помещения и здания	0,82	0,95	0,89
4	Производственные помещения и здания	0,69	0,89	0,80

* - нижняя граница – для объектов большой площади, для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки;

** - верхняя граница – для объектов малой и средней площади, для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки.

[← Назад](#)
[Вперед →](#)
[Общая информация – Контакты](#) [Правовая информация](#) [Авторизация / полный доступ](#) [Оформить/продлить подписку](#)

Справочник оценщика недвижимости-2023. Торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. Полная версия.

Для расчета общих затрат на ремонтные работы воспользуемся данными различных источников, содержащих информацию о соотношении затрат на материалы и непосредственно проведение работ.

Как правило, стоимость материалов, используемых при ремонте, рассчитывается в процентном соотношении от стоимости работ по проведению комплексного ремонта.

В таблице 251 приводится сводная информация из открытых источников о стоимости материалов.

Таблица 251. Данные о стоимости материалов, %

Источник	Исходная информация	Средняя стоимость материалов (в % от стоимости ремонтных работ)
http://www.s-komf.ru/voprosi.htm	стоимость материалов составляет в среднем 50%-80% от стоимости работ по проведению комплексного ремонта	65%

Расчет стоимости проведения каждого вида ремонта с учетом стоимости работ и материалов представлен в таблице 252.

Таблица 252. Расчетные стоимости проведения ремонта, руб./кв. м

Тип ремонта	Стоимость работ, руб./кв. м (округленно)	Стоимость материалов, руб./кв. м (округленно)	Стоимость ремонта (работа+ материалы), руб./ кв. м
Косметический	2800	1800	4600
Эконом	3600	2300	5900
Стандарт	4600	3000	7600
Премиум	9200	6000	15200

Как отмечалось выше, для определения корректировки на уровень отделки к ценам предложений к продаже аналогов предлагается использовать аддитивную поправку, равную разности стоимостей ремонта объекта оценки и объекта-аналога. В таблице 253 приведены значения аддитивных корректировок, относящихся к одному квадратному метру площади помещений, представленные в виде матрицы. Обращаем внимание, что приведенные корректировки



Объект-аналог №1 для сравнительного подхода

https://www.cian.ru/sale/commercial/258167290/

Магазин, 423,2 м²

Фотографии (8) **Описание** Расположение Контактное лицо Похожие объявления

Продажа готового арендного бизнеса! На Луховицкой улице дом 5, Рязанский район. Арендатор продуктовая сеть Верный. Долгосрочный договор на 10 лет с января 2020 года, месячная арендная плата 650 000 рублей с учетом НДС. Площадь помещения 423,2 м2, первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора. Электрическая мощность 50 кВт. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик. В собственности более двух лет. Продавец Юр. лицо (резидент РФ) собственник.

Свернуть ^

Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

[Показать контакты](#)

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

[Позвонить](#)

135 000 000 ₹

[Следить за изменением цены](#)

Цена за метр 318 999 ₹
Налог НДС включен: 22 500 000 ₹

+7 966 048-12-61

☎ Номер только для звонков, сообщения не дойдут
📧 Если захотите оставить жалобу, [напишите нам](#)

АВТОР ОБЪЯВЛЕНИЯ
ID 71040783

PDF Отчёт о привлекательности помещения и локации [Купить](#)

Об объекте

Площадь	423,2 м²
Этаж	1
Мебель	Есть
Оборудование	Есть

Отзыв о сайте


Источник: Данные по объекту-аналогу были уточнены в ходе интервьюирования представителя продавца/собственника

Объект-аналог №2 для сравнительного подхода



Продается Арендный бизнес, 1 154,4 м²

Москва, ВАО, р-н Новокосино, Салтыковская ул., 15Б [На карте](#)
 📍 Новокосино 🚶 11 мин. 🚗 Косино 🚗 9 мин.
 📍 Носовихинское шоссе 3 км от МКАД 📍 Косинское шоссе 6 км от МКАД



📏 Площадь 1 154,4 м² 🏠 Этаж 1 💰 Прибыль 2 650 000 ₽/мес.
 📄 Категория Свободное назначение, стрит ритейл, торговая площадь и еще 2 категории...

📄 **Отчёт о привлекательности объекта**
 Узнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса

👤 Отзыв о сайте

Источники: Данные по объекту-аналогу были уточнены в ходе интервьюирования представителя продавца/собственника

350 000 000 ₽

[Следить за изменением цены](#)
 Предложите свою цену
 Например, 339 500 000

Цена за метр 303 188 ₽
 Налог НДС включен: 58 333 333 ₽

+7 965 109-02-15
 📞 Номер только для звонков, сообщения не дойдут
 🗉 Если захотите оставить жалобу, напишите нам
[Написать](#)
 ⚡ Быстро отвечает на сообщения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Vyotsky Estate
 📄 Документы проверены
 На Циан 13 лет Объектов в работе 360

РИЕЛТОР
Vyotsky Estate Москва Центральный
 ⭐ 4.8 · 201

📄 Отчёт о привлекательности помещения и локации [Купить](#)

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
 Страница 104 из 108

Объект-аналог №2 для сравнительного подхода

← → ↻ <https://www.cian.ru/sale/commercial/306700123/>
🔍 ☆ 📱 23 🛡️ 🏠 К 🗄️ 🌐

Фотографии (18) **Описание** Расположение Похожие объявления
Арендный бизнес, 1 154,4 м²

В продаже здание торгового назначения с арендаторами! Цена с НДС!
 Объект представляет из себя небольшой районный торговый центр. Практически полностью заполнен арендаторами. Заполняемость продолжается, успеете купить до полной готовности по выгодной цене.

Объект состоит из 2х этажей (1 этаж + цоколь), площадь каждого этажа после реконструкции 580 кв.м2. В радиусе 1.5 км большое количество домовладений, плотно заселенный район.

Имеющиеся арендаторы:

- сеть продуктовых магазинов "Чижик"
- сеть по доставке продуктов питания "Самокат"
- сеть по доставке продуктов питания "Яндекс Лавка"
- овощной магазин
- пекарня
- дом быта

Потенциальный МАП при полной загрузке 2.65 млн.
 Расходная часть: коммунальные платежи (освещение МОП) + УК порядка 200 тысяч/мес. аренда земли.

Собственность на юр лице, никаких обременений или ограничений, чистая сделка. Звоните, предложение пока актуально.

[Свернуть](#)

Напишите автору

Свяжитесь со мной
Кадастровый номер
Хочу посмотреть

или узнайте подробности по телефону

Показать контакты

Остались вопросы по объявлению?

Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Позвонить

350 000 000 ₺ ❤️

[Следить за изменением цены](#)

Предложите свою цену

Например, 339 500 000 ➤

Цена за метр 303 188 ₺
 Налог НДС включен: 58 333 333 ₺

+7 965 109-02-15

☎ Номер только для звонков, сообщения не дойдут

📧 Если захотите оставить жалобу, [напишите нам](#)

Написать

🕒 Быстро отвечает на сообщения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Vysotsky Estate
📄 Документы проверены

На Циан
13 лет
Объектов в работе
360

РИЕЛТОР
Vysotsky Estate Москва Центральный
★ 4.8 · 201

Отчёт о привлекательности помещения и локации
Купить

👍 Отзыв о сайте

Источник: Данные по объекту-аналогу были уточнены в ходе интервьюирования представителя продавца/собственника

Передан через Диадок 04.10.2024 15:40 GMT+03:00
 4cfb5282-53ab-4648-9090-e9a056708926
 Страница 105 из 108

© 2024 ООО "Группа Финансового Консультирования", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Напечатано в России.

Financial Consulting Group
105

Объект-аналог №3 для сравнительного подхода


← → ↻ 🌐 <https://www.cian.ru/sale/commercial/304038147/> 🔍 ☆ 📱 23 🛡️ 🏠 К 🗃️ 🌐

Москва, ВАО, р-н Косино-Ухтомский, Салтыковская ул., 6/1к7 [На карте](#)

🚩 Новокосино 🚗 6 мин.

📍 Носовихинское шоссе 4 км от МКАД 📍 Косинское шоссе 4 км от МКАД

🔗 📄 📥 🖨️ 🔄 ⚠️ Пожаловаться



📷 13 фото

📏 Площадь 306,3 м²

📄 Категория
Арендный бизнес

🏠 Этаж 1

📁 Прибыль 750 000 ₽/мес.

📄 **Отчёт о привлекательности объекта**
Узнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса

Что входит в PDF-отчёт

- 👤 Охват населения
- 📊 Арендные ставки рядом
- 🚶 Пешеходный трафик
- 📍 Точки притяжения

108 000 000 ₽ ❤️

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

➔

Цена за метр 352 596 ₽

Налог УСН

+7 966 116-93-10

☎ Номер только для звонков, сообщения не дойдут

📧 Если захотите оставить жалобу, [напишите нам](#)

Написать

СТРИТ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
СТРИТ
🔒 Документы проверены

На Циан 6 лет Объектов в работе 194

👤 РИЕЛТОР
Игорь Сидоров

📄 Отчёт о привлекательности помещения и локации Купить

👤 [Отзыв о сайте](#)

Источник: Данные по объекту-аналогу были уточнены в ходе интервьюирования представителя продавца/собственника

Объект-аналог №3 для сравнительного подхода

← → ↻ 📄 https://www.cian.ru/sale/commercial/304038147/
🔍 ☆ 📅 23 🛡️ 🏠 📄 📄 📄

Фотографии (13) **Описание** Расположение Похожие объявления
Арендный бизнес, 306,3 м²

Салтыковской" (2 км от МКАД).

Помещение располагается на 1 этаже, 1-я линия густонаселенного района. Открытая планировка, 4 отдельных входа с трёх сторон дома. Высота потолка 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 60 кВт. Парковка перед фасадом. Самая лучшая локация в центре ЖК. Арендатор зашёл на ремонт.

Арендатор - супермаркет "Дикси". ДДА на 10 лет. Индексация 5%.
 МАП = 750 000 руб. или 5% от РТО.
 ГАП = 9 000 000 руб.
 Доходность = 8.3%

Звоните для получения более подробной информации.
[Свернуть](#)

Напишите автору

Свяжитесь со мной
Кадастровый номер
Хочу посмотреть

или узнайте подробности по телефону

Показать контакты

Остались вопросы по объявлению?

Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Позвонить

108 000 000 ₹

[Следить за изменением цены](#)

Предложите свою цену

Например, 104 760 000

Цена за метр 352 596 ₹
 Налог УСН

+7 966 116-93-10

☎ Номер только для звонков, сообщения не дойдут
 🗉 Если захотите оставить жалобу, [напишите нам](#)

Написать

СТРИТ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

СТРИТ

🔒 Документы проверены

На Циан

6 лет

Объектов в работе

194

РИЕЛТОР

Игорь Сидоров

Отчёт о привлекательности помещения и локации

Купить

Об объекте

Площадь
306,3 м²





Источник: Данные по объекту-аналогу были уточнены в ходе интервьюирования представителя продавца/собственника

🗉 Отзыв о сайте





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ГРУППА ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" СИТНИКОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	024A66A4007AB14B99423F7DAEE3F103E7 с 24.05.2024 12:48 по 24.08.2025 12:48 GMT+03:00	04.10.2024 15:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Списивый Александр Витальевич Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"	 37ff94b8-0ed6-4094-812e-fa45f401dd12 с 19.08.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	04F386B000C7B103B04907D2E6923D7D2F с 09.08.2024 13:32 по 09.11.2025 13:32 GMT+03:00	04.10.2024 16:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа